

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10022018

Stavba: Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

KSO:

Místo: ul. Aviatiků

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

03459209

CZ03459209

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 315 490,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 315 490,98	486 253,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 801 744,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10022018

Stavba: Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 315 490,98	2 801 744,09	
000	vedlejší rozpočtové náklady	195 022,00	235 976,62	STA
001	SO 101 PARKOVIŠTĚ	1 560 306,84	1 887 971,28	STA
002	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	418 683,27	506 606,76	STA
003	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	141 478,87	171 189,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

000 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: ul. Aviatiků

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

03459209

DIČ:

CZ03459209

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 022,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 022,00	21,00%	40 954,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 976,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

195 022,00

HSV - Práce a dodávky HSV

195 022,00

1 - VRN

195 022,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 022,00

D HSV Práce a dodávky HSV

195 022,00

D 1 VRN

195 022,00

1	M	001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	M	002	Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření	kpl	1,000	850,00	850,00	
3	M	022	aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	kpl	1,000	850,00	850,00	
4	M	003	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	850,00	850,00	
5	M	004	Náklady na veškeré energie související s realizací akce	kpl	1,000	250,00	250,00	
6	M	005	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)	kpl	1,000	250,00	250,00	
7	M	006	Geodetické zaměření realizovaných objektů	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
8	M	007	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	M	008	Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	M	009	Statické zatěžovací zkoušky zhuštění	kus	9,000	3 000,00	27 000,00	
11	M	010	Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	M	011	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu, Provizorní ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky)	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
13	M	012	Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m - dle grafického návrhu investora) - 1ks	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
14	M	013	zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
15	M	014	Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
16	M	015	dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
17	M	016	Čištění komunikací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	017	Náklady na vytýčení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	M	018	Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele	kpl	1,000	250,00	250,00	
20	M	019	Pasportizace území před zahájením stavby dle požadavku odboru dopravy	kpl	1,000	500,00	500,00	
21	M	020	dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu - měření metanu.	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
22	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	53,000	87,00	4 611,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle E2b					
	VV		53		53,000			
23	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	53,000	87,00	4 611,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		53		53,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

KSO:

Místo: ul. Aviatiků

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

03459209

DIČ:

CZ03459209

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 560 306,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 560 306,84	21,00%	327 664,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 887 971,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 560 306,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 555 306,84

1 - Zemní práce	700 098,40
2 - Zakládání	9 153,48
4 - Vodorovné konstrukce	1 519,20
5 - Komunikace pozemní	711 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 919,18
997 - Přesun sutě	7 913,25
998 - Přesun hmot	5 223,33
M - Práce a dodávky M	5 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 560 306,84

D HSV Práce a dodávky HSV

1 555 306,84

D 1 Zemní práce

700 098,40

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,056	10 800,00	604,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1					
	VV		(41+39+484)/10000		0,056			
2	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	123,000	113,08	13 908,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		41*3		123,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	33,500	55,00	1 842,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1- stávající obruby chodníku					
	VV		33,5		33,500			
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	47,570	425,00	20 217,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle A2 - ostravské komunikace					
	VV		2*0,71*33,5		47,570			
5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	116,000	87,20	10 115,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle A4					
	VV	ornice	116		116,000			
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	343,640	145,00	49 827,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.3, B1.2.1					
	VV		asfalt*0,71		343,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	odkopávky	Součet		343,640			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	343,640	25,00	8 591,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	odkopávky			343,640			
8	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,660	1 895,00	23 990,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.3, B1.2.1, B1.2.4					
	VV		drenáž pláňe					
	VV	rýhy	0,5*0,6*42,2		12,660			
9	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,660	25,00	316,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy		12,660			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,300	250,00	115 075,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	odvoz	odkopávky+rýhy+ornice-sadovky*0,15		460,300			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 904,500	25,00	172 612,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		odvoz*15		6 904,500			
12	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	460,300	65,00	29 919,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		odvoz		460,300			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,300	11,00	5 063,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		odvoz		460,300			
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	782,510	150,00	117 376,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		odvoz*1,7		782,510			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,660	525,00	6 646,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy		12,660			
16	M	583442000	štěrkodrt' frakce 0-63 třída C	t	24,054	433,00	10 415,38	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy*1,9		24,054			
17	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	80,000	75,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1					
	VV	sadovky	39+41		80,000			
18	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,064	550,00	35,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(sadovky*8)/10000		0,064			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	25,00	1 025,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41		41,000			
20	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,025	130,00	133,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.1					
	VV		41*0,025		1,025			
21	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	484,000	20,00	9 680,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		asfalt		484,000			
22	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	156,000	112,00	17 472,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		keře		156,000			
23	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	1,560	385,00	600,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*0,005*keře		1,560			
24	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	2,00	160,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		sadovky		80,000			
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	5,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		sadovky		80,000			
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	5,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		sadovky		80,000			
27	K	183552431	Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě se zapravením hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5 st.	ha	0,008	44 290,00	354,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		sadovky/10000		0,008			
28	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	156,000	134,00	20 904,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		keře		156,000			
29	M	R801	Mochna křovitá (Potentilla fruticosa 'Red Robin') 20-30cm, kontejner 1,5L	kus	156,000	179,00	27 924,00	
	VV		dle B1.1					
	VV		keře		156,000			
30	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,000	52,90	2 063,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle B1.2.1					
	VV		39		39,000			
31	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	80,000	2,31	184,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		sadovky		80,000			
32	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,000	41,20	1 606,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1					
	VV		39		39,000			
33	K	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	62 900,00	125,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle B1.1					
	VV		(2*0,005*keře)/1000		0,002			
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,910	344,00	2 033,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle B1.1, B1.2.1					
	VV		2*41*0,015+8*0,015*39		5,910			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,910	362,00	2 139,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		voda		5,910			
36	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	141,840	21,90	3 106,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		voda*24		141,840			
37	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,850	1 250,00	7 312,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle B1.1					
	VV		0,15*39		5,850			
38	M	R101	Trávníkový substrát	m3	2,460	1 250,00	3 075,00	
	VV		dle B1.1					
	VV		(41*0,15)/2,5		2,460			
39	M	R102	ochrana kmene bedněním - zřízení	m2	36,000	125,00	4 500,00	
	VV		dle B1.2.1					
	VV		2*0,5*4*9		36,000			
40	M	R103	ochrana kmene bedněním - odstranění	m2	36,000	65,00	2 340,00	
D 2 Zakládání							9 153,48	
41	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	42,200	63,80	2 692,36	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle B1.2.1					
	VV	drenáž	42,2		42,200			
42	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	139,851	21,20	2 964,84	CS ÚRS 2017 02
	VV		drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4*1,5		139,851			
43	M	693110620R	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	139,851	25,00	3 496,28	
	VV		drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4*1,5		139,851			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 519,20	
44	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,266	1 200,00	1 519,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		drenáž*0,3*0,1		1,266			
D 5 Komunikace pozemní							711 480,00	
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	968,000	165,00	159 720,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*asfalt		968,000			
46	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	484,000	300,00	145 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		asfalt		484,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
47	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	484,000	470,00	227 480,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		asfalt		484,000				
48	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	484,000	20,00	9 680,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		asfalt		484,000				
49	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	484,000	20,00	9 680,00	CS ÚRS 2017 02	
	VV		asfalt		484,000				
50	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	484,000	330,00	159 720,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle B1.2.1						
	VV	asfalt	484		484,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					119 919,18	
51	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2017 02	
52	M	404454040	značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02	
53	M	40445415	značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis 300x200mm	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		0,5*2 Přepočtené koeficientem množství		1,000				
54	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 02	
55	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 02	
56	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2017 02	
57	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	76,500	30,90	2 363,85	CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle B1.2.7						
	VV	vdz	4,5*7+5*9		76,500				
58	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1		1,000				
59	M	R910	vodorovné dopravní značení - žlutý plast	m	25,440	225,00	5 724,00		
	VV		dle B1.2.7						
	VV		2,12*12		25,440				
60	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	101,940	6,20	632,03	CS ÚRS 2018 01	
	VV		vdz+25,44		101,940				
61	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	107,160	165,00	17 681,40	CS ÚRS 2017 02	
	VV		dle B1.2.1, B1.2.3 - dvojřádek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	kostky	8,56+3+6,8+5,25+3*2+2*2,36+3,15+2,75+2,36*2+3*2+15,5+5,41+4,05+8,18+15+0,48+2,46*2+2,67		107,160			
62	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	4,286	3 850,00	16 501,10	CS ÚRS 2017 02
	WV		kostky*0,1*0,2*2		4,286			
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	92,360	260,00	24 013,60	CS ÚRS 2017 02
	WV		dle B1.2.3, B1.2.1					
	WV	bo1530	8,56+3+7,75+5,25+3*4+2,36*4+3,15+0,48+15,5+5,41+4,05+8,18+2,46*2+2,67+2		92,360			
	WV		Součet		92,360			
64	M	592175030R	obrubník betonový přírodní 100x15/ 12x30 cm	kus	92,360	170,00	15 701,20	
	WV		bo1530		92,360			
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,986	3 250,00	19 454,50	CS ÚRS 2017 02
	WV		0,1*0,3*(bo1530+kostky)		5,986			
66	K	919731123R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	35,500	45,00	1 597,50	
	WV		dle B1.2.1					
	WV		35,5		35,500			
67	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	35,500	100,00	3 550,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		dle B1.2.1					
	WV		35,5		35,500			
68	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	484,000	10,00	4 840,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		asfalt		484,000			
D	997		Přesun sutě				7 913,25	
69	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	16,548	65,00	1 075,62	CS ÚRS 2017 02
70	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	16,548	130,00	2 151,24	CS ÚRS 2017 02
71	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	397,152	6,80	2 700,63	CS ÚRS 2017 02
	WV		16,548*24 'Přepočtené koeficientem množství		397,152			
72	K	997221855R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	16,548	120,00	1 985,76	
D	998		Přesun hmot				5 223,33	
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	74,619	70,00	5 223,33	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					5 000,00
74	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle A2 - sondy					
	VV		2*2		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo: ul. Aviatiků

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

03459209

DIČ:

CZ03459209

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

418 683,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418 683,27	21,00%	87 923,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

506 606,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

418 683,27

HSV - Práce a dodávky HSV

418 683,27

1 - Zemní práce	253 795,09
2 - Zakládání	9 547,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 308,80
4 - Vodorovné konstrukce	4 095,00
8 - Trubní vedení	90 356,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 600,00
998 - Přesun hmot	55 981,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

418 683,27

D HSV Práce a dodávky HSV

418 683,27

D 1 Zemní práce

253 795,09

1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	37,500	980,00	36 750,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.1					
	VV	jáma	3*5*2,5		37,500			
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	37,500	25,00	937,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		jáma		37,500			
	VV		Součet		37,500			
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,536	980,00	31 885,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.2; D1.1.b.5					
	VV	rýhy	(pažení/2)*1,05		32,536			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	32,536	25,00	813,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy		32,536			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	140,374	241,00	33 830,13	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.1; dle D1.1.b.4					
	VV		potrubí dešť					
	VV	pažení	2*(5,87*2,1+9,33*2)		61,974			
	VV		jáma vsaku					
	VV		2*2,5*(5+3)		40,000			
	VV		vpusti					
	VV		4*2*1,6*3		38,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	pažení_celk	Součet		140,374			
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	140,374	113,00	15 862,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		pažení_celk		140,374			
	VV		Součet		140,374			
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	70,036	25,00	1 750,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy		32,536			
	VV		jáma		37,500			
	VV		Součet		70,036			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,036	250,00	17 509,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy+jáma		70,036			
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 050,540	10,00	10 505,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*(rýhy+jáma)		1 050,540			
10	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	70,036	65,00	4 552,34	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy+jáma		70,036			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,036	11,00	770,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		rýhy+jáma		70,036			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	119,061	125,00	14 882,63	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,7*(rýhy+jáma)		119,061			
13	M	583441720	štěrkodrt' frakce 0-32 třída C	t	15,000	465,00	6 975,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.1					
	VV		5*3*0,5*2		15,000			
	VV	fr032	Součet		15,000			
14	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	14,250	553,00	7 880,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		5*3*0,5*1,9		14,250			
	VV	fr1632	Součet		14,250			
15	M	583439630R	kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná	t	34,200	553,00	18 912,60	
	VV		5*3*1,2*1,9		34,200			
	VV	fr3263	Součet		34,200			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,932	285,00	16 225,62	CS ÚRS 2017 02
	VV		jáma		37,500			
	VV		rýhy-lože-obsyp		19,432			
	VV	zásyp	Součet		56,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,828	550,00	5 405,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.2					
	VV	obsyp	0,45*1,05*potrubí		9,828			
18	M	583442000	šterkodrt' frakce 0-63 třída C	t	44,721	433,00	19 364,19	CS ÚRS 2017 02
	VV		zásyp*1,9-fr032-fr1632-fr3263		44,721			
19	M	583373310R	šterkopisek frakce 0-22	t	19,656	457,00	8 982,79	
	VV		obsyp*2		19,656			
D 2 Zakládání							9 547,00	
20	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	24,000	147,00	3 528,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.1					
	VV	drenáž	5*4+2*2		24,000			
21	M	693110620R	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	144,456	25,00	3 611,40	
	VV		textilie*1,5		144,456			
22	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	96,304	25,00	2 407,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.1					
	VV		2*2,5*(5+3)+3*5*3		85,000			
	VV		3,14*0,15*drenáž		11,304			
	VV	textilie	Součet		96,304			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 308,80	
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	20,800	111,00	2 308,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.4					
	VV		potrubí		20,800			
D 4 Vodorovné konstrukce							4 095,00	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,276	1 250,00	4 095,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.2					
	VV	lože	0,15*1,05*potrubí		3,276			
D 8 Trubní vedení							90 356,00	
25	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,800	150,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D1.1.b.4					
	VV		9,93+5,87		15,800			
	VV		vsak					
	VV		1+2*2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	potrubí	Součet		20,800			
26	M	R801	dodání a osazení kompletní sorpční vpusti vč.obetonování 1m3 C30/37	kus	2,000	38 600,00	77 200,00	
	WV		dle C2; D1.1.b.3					
	WV		2		2,000			
27	M	286114600	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8	kus	20,800	410,00	8 528,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		potrubí		20,800			
28	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	754,00	1 508,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		dle D1.1.b.5					
	WV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 600,00	
29	K	938906143R	Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	m	20,800	125,00	2 600,00	
	WV		dle D1.1.b.5					
	WV		čištění před kamerovou revizí					
	WV		potrubí		20,800			
	D	998	Přesun hmot				55 981,38	
30	K	998276201R	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	133,289	420,00	55 981,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: ul. Aviatiků

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

03459209

DIČ:

CZ03459209

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 478,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 478,87	21,00%	29 710,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 189,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 478,87

HSV - Práce a dodávky HSV

16 821,00

8 - Trubní vedení

16 821,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 755,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 755,50

M - Práce a dodávky M

105 902,37

21-M - Elektromontáže

60 848,77

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

45 053,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: ul. Aviatiků

Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 478,87

D HSV Práce a dodávky HSV 16 821,00

D 8 Trubní vedení 16 821,00

1	K	899623161R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	4,450	3 780,00	16 821,00	
---	---	------------	---	----	-------	----------	-----------	--

VV dle C4.2.b

VV chráničky pod vozovkou

VV (17+18,6)*0,5*0,25

4,450

D PSV Práce a dodávky PSV 18 755,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 755,50

2	K	741128021	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	73,100	15,00	1 096,50	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV dvk110*0,5+svody

73,100

3	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

VV dle C4.2.d

VV 3

3,000

4	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

5	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	78,00	312,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

VV dle C4.2.d

VV 2+2

4,000

6	M	354420130	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	2,000	89,00	178,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

7	M	354420160	svorka uzemnění Cu připojovací	kus	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	11 187,00	11 187,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M

105 902,37

D 21-M Elektromontáže

60 848,77

10	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	35,600	20,00	712,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dvk110*0,5		35,600			
11	M	693113110R	pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem	m	35,600	14,00	498,40	
12	K	210202013R	Montáž svítidlo LED na výložník	kus	3,000	384,00	1 152,00	
13	M	M002	Dodávka tříram. výložníku dl. 2,5m	kus	1,000	6 520,00	6 520,00	
14	M	M006	demontáž stáv.rozvodu vč.odvozu a likvidace	m	35,600	125,00	4 450,00	
	VV		dle C4.2.d					
	VV		17+18,6		35,600			
15	M	354360230R	spojka kabelová zemní 4 x 16 - dodání a montáž	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
16	M	M003	dodání LED svítidla výložníkového 28W	kus	3,000	7 950,00	23 850,00	
17	K	210204108	Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	210204203	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2017 02
19	M	M004	Dodávka výbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, chráněné pojistkami	sada	1,000	845,00	845,00	
20	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	35,600	66,00	2 349,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle C4.2.d					
	VV	zemnič	kabel		35,600			
21	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	22,072	76,00	1 677,47	CS ÚRS 2017 02
22	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	210280215	Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2017 02
24	K	210280351	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
25	K	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 02
26	M	M005	kabelový štítek	kus	2,000	20,00	40,00	
27	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	37,500	27,00	1 012,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle C4.2.d; C4.2.c					
	VV		3*(8+2,5+2)		37,500			
	VV	svody	Součet		37,500			
28	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	37,500	18,00	675,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		svody		37,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210810014	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm ²	m	35,600	40,00	1 424,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle C4.2.d					
	VV		18,6+17		35,600			
	VV	kabel	Součet		35,600			
30	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	35,600	218,00	7 760,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		kabel		35,600			
38	M	M007R	demontáž stáv. výložníku se svítidlem vč. odvozu	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							45 053,60	
31	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,036	240 000,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dvk110*0,5*0,001		0,036			
32	K	460150303	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	35,600	546,00	19 437,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle C4.2.b					
	VV		dvk110*0,5		35,600			
33	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 02
34	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	71,200	30,00	2 136,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		dle D4.2.b; D4.2.d					
	VV		2*(18,6+17)		71,200			
	VV	dvk110	Součet		71,200			
35	M	345713550R	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	71,200	44,00	3 132,80	
	VV		dvk110		71,200			
	VV		Součet		71,200			
36	K	460560303	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	35,600	258,00	9 184,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		dvk110*0,5		35,600			
37	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m ²	35,600	54,00	1 922,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		dvk110*0,5		35,600			

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 37.22 „Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka“				
1.	Název:	ELSPOL Elektro s.r.o.	VO	6%
	Sídlo / místo podnikání:	Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava		
	Tel., fax:	737 789 981		
	E-mail:	jiří.mikulica@elspol-elektro.cz		
	IČO:	258 65 455		
	DIČ:	CZ25865455		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 22995, KS v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jiří Mikulica		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Tereza Javašová
Datum:	25.4.2022

X

Tereza Javašová
jednatelka

Harmonogram stavby:

VZ 37.22 „Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka“

Termín realizace: 90 kalendářních dnů

Doba vyhrazená pro předání díla: 5 kalendářních dnů

Položka	kalendářní den																														
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
Předání staveniště																															
VRN																															
SO 01 Parkoviště																															
Zemní práce																															
Zakládání																															
Vodorovné kce																															
Komunikace																															
Ostatní práce a bourání																															
Přesun sutě																															
Přesun hmot																															
Zemní práce při extr. mont. prac.																															
SO 301 Děšřová kanalizace																															
Zemní práce																															
Zakládání																															
Svislé a kompletní kce																															
Vodorovné kce																															
Trubní vedení																															
Ostatní práce a bourání																															
Přesun hmot																															
SO 401 VO																															
Elektroinstalace - silnoproud																															
Dokončovací práce																															
Elektromontáže																															
Zemní práce při extr. mont. prac.																															
Předání díla																											1	2	3	4	5

doba vyhrazená pro předání díla

V Ostravě dne:

Michal Kocurek, jednatel