



Střední odborné učiliště, Hubálov 17

příspěvková organizace Středočeského kraje číslo 10724
se sídlem Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
www.souhubalov.cz

FLIMEX s.r.o.
Přepeře 1
512 61 Přepeře
IČ: 27467627



NAŠE ZN.:
86/00069566/2022

VYŘIZUJE:
Ing. Miroslav Kolomazník

TELEFON: E-MAIL:



DATUM:
06. 06. 2022

Objednávka

Objednáváme u Vás opravu povrchu podlahy v dílně strojního obrábění dle Vaší cenové nabídky č. 22053 ze dne 01. 04. 2022. Předmětem prací nebude rozbití betonových podstavců sbíječkou vč. úklidu suti.

Místo provedení prací: dílna strojního obrábění Hubálov 17, Loukovec
Termín zahájení prací: co nejdříve
Termín ukončení prací: nejpozději do 15. 07. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel

Platba na fakturu se splatností min. 14 dnů.

Fakturační adresa:
Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
IČ: 00069566
DIČ: CZ00069566
Jsme plátcí DPH.
Žádáme o dodržení fakturační adresy.
Na fakturu uveďte odkaz na tuto objednávku.

Za kladné a včasné vyřízení objednávky předem děkujeme.

S pozdravem



Ing. Miroslav Kolomazník
ředitel

Flimex s.r.o.

Přepeře 1 , 512 61 Přepeře

Zastoupený : Ing. Janou Coganovou



IČO: 27467627

DIČ: CZ 27467627



Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

**Střední odborné učiliště,
Hubálov 17**

Loukovec, Hubálov 17
294 11 Loukov



V Přepeřích, 1.4.2022

Cenová nabídka č. 22 053 na opravu povrchu podlahy pod stroji na velké dílně SOU v Hubálově

Oprava podlahy po strojích v rozsahu cca 5 ks x 1,5 m2

~~• Rozbití betonových podstavců sbíječkou vč. úklidu suti~~

- Dočištění podkladu v místě podstavců,
- Odstranění prachu průmyslovým vysavačem
- Vyplnění podlahy po strojích epoxidovým plastbetonem do úrovně okolní podlahy v předpokládané prům. tl. 2 cm
- Přebroušení plastbetonových výplní
- Provedení podlahové vrstvy RAL 7001 na bázi epoxidové pryskyřice s posypem křemenným pískem do papírové pásky

~~Cena za rozbití podstavců 6.000,- Kč/mb~~

Cena za vysrávku a stěrku 18.940,- Kč/mb

Všeobecné podmínky plnění díla:

- **podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím vč. zajištění příjezdové konstrukce**
 - **pod ovrstvovanou konstrukci** – stabilní hydroizolovaný/podsklepený beton, soudržná dlažba, pevnost min. 25 MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1.5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, rádek 3 (není-li řečeno jinak)
 - nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukci dle této nabídky způsobené destrukcí stávající podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
- **zatížení konstrukce**
 - odpovídající podloží a poptávané konstrukci
 - bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
- **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
 - příprava, izolace, betonáž: + 5 st. C až + 20 st. C
 - výplň spár a pokládka syntetických stěrtek: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
- **upozornění**
 - při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zbělení epoxidových pryskyřice a ke tvorbě pórů popř. lunek
 - není dovoleno vystavit epoxidový povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunek či misek)
- **kvalita díla**
 - syntetická stěrka – kopíruje lokálně tmelený podklad povrchově zbavený nepřidržených částic; případná optická zrcátka, tahy po válečkách či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřice a její krycí schopnosti; standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravě) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl
- **poskytované záruky**
 - 60 měsíců od předání a převzetí díla
- **fakturace díla**
 - dle podmínek v SOD, splatnost faktur 30 dnů
- **provádění díla/ platnost nabídky**
 - po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených s realizací díla
 - termín realizace dle potřeby poptávajícího
- **poznámky**
 - přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako víceprací
 - použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
 - poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A a vody

Těším se na spolupráci

Ing. Jana Coganová