

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Smlouva o dílo ze dne 27.9.2021 (ID smlouvy: 16842239)

Název projektu: Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s.,
pracoviště Pardubická nemocnice

Ev. číslo VVZ: Z2020-045925

Kód akce: 01-T-21 NPK

Zhotovitel: Sdružení DAMTEC

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Vícepráce

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD: **D1 SO 01 a D2 PS 01**

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	X
-------------------	---

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

odstavec 5, § 222	
odstavec 6, § 222	
odstavec 7, § 222	

Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí

za účelem zvýšení uživatelského komfortu pracovníků obsluhy a údržby spalovny je systém doplněn zásuvkami s mikrosopínači včetně elektrorozvodů, a navíc je technické řešení oproti původnímu projektu vylepšeno o možnost mokrého vysávání a vysávání zbytků žhavého popela z pece

Kontejner na popel

doplnění systému popelového hospodářství o kontejner na popel s objemem 10 m3, který je vyroben na míru navrženému systému vysypávání popela z mobilních kontejnerů tak, aby byla minimalizována prašnost a zjednodušena ruční manipulace obsluhy spalovny

Topný kabel na potrubí napájecí vody

Potrubí napájecí vody bude dovybaveno topným kabelem pro zamezení zamrznání vodního potrubí v zimních měsících při odstávce spalovny

Potrubí pitné vody

Dodávka a montáž nového potrubí pitné vody včetně příslušenství jako náhrada stávajícího potrubí z důvodu požadavku NPK na napojení potrubí z kotelny, nikoliv z ČOV.

Měření průtoku páry

Na parním potrubí bude doplněno měření průtoku páry umožňující monitorování a archivaci množství vyrobené páry pro interní účely NPK

Optický propojovací kabel

Dodávka a montáž nového optického propojovacího kabelu z kolektoru do rozvodny dle požadavku NPK.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	05.04.2022
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	005
----------------------	--------	-----

Profese: TECHNOLOGIE/STAVBA	Č. výkresů:	Místnost č.:
-----------------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
005	VÍCEPRÁCE	PŘÍPOČTY		843 674,50
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				843 674,50

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDI:	Za AD:
	xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx		

Kalkulace změny

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							0,00
Připočet prováděných prací							815 924,50

PS 01 - Obnova technologie spalovny

		poz.25	Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí				
NOVÁ			doplnění systému zásuvkami s mikrosplínací včetně elektrorozvodů	set	1	38 640,00	38 640,00
NOVÁ			doplnění systému o možnost mokrého vysávání a vysávání zbytků žhavého popela z pece	set	1	48 244,50	48 244,50
NOVÁ		poz.65	Kontejner na popel	ks	1	286 750,00	286 750,00
			velkoobjemový kontejner 10 m ³ shora uzavřený pevnou střešou se třemi násypnými otvory s víky na panty nosnost 18 000 kg				
		8.	Potrubí				
NOVÁ			Potrubí napájecí vody				
			topný kabel	ks	1	26 400,00	26 400,00
NOVÁ			Potrubí pitné vody	set	1	226 050,00	226 050,00
			DN 40 - 20 m 2x šoupátkový ventil závitový G6/4" 1x kulový ventil závitový G1/2" (odvodnění) 1x sestava: 1x T-kus + 3x šroubení pro napojení na stávající rozvod 1x sestava: 1x T-kus + 1x šroubení + 1x redukce G6/4"-G1/2" pro zabudování odvodnění v pohledu kolena závitová, R= 1DN, DN40 (do 5ks) 1x zátko G1/2" dvoudílné potrubní objímky s gumou a kotvicí hlavou M10 izolace pouzdro tl. 50/50 mm (pouze ve venkovním prostředí) topný kabel povrch - Al-plech				

SO01_ST_VV_CTX-S-002

Rozpočet SLP

DATOVÁ SÍŤ

R 1.1-OPTICKÝ PROPOJOVACÍ KABEL (zakončeno 12 vláken)

Dodávka a montáž nového optického propojovacího kabelu z kolektoru do rozvodny

set

1

27 750,00

27 750,00