

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

Trať Hostašovice – Mořkov

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Mořkov hl.tr

Trať Veřovice - Mořkov

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

Žst. Kopřivnice n.n.

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

Žst. Kopřivnice os.n.

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s	%

			počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	
--	--	--	--------------------------------------	--

Trať Štramberk – Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	ki
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ki
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	ki
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	r
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	h
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	č

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 208 448,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.
-žst Mořkov hl.tr.
-trať Mořkov - Veřovice
-žst Veřovice
-trať Veřovice – Frenštát p.R.
-žst. Frenštát pod Radhoštěm
-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
-žst Kunčice pod Ondřejníkem
-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
-žst Frýdlant nad Ostravicí
-žst Ostravice
-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
-žst Kopřivnice n.n
-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
-žst Kopřivnice os.n.
-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
-žst Štramberk
-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1. 6.2022