

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

**CERVEN 2022**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I  
 Část: PS Suchdol

na měsíc: **CERVEN 2022**  
 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 31.05.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	
637	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3				Su - Odry	provoz		x			
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Su - Odry	provoz		x			
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3				Su - Fulnek	výluka					
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2				Su - Fulnek	výluka					
665	5914090010	Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy	m3				Su - Fulnek	výluka					
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Odry - Heř.	provoz		x			
531	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m				Odry - Heř.	provoz		x			
537	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m				Odry - Heř.	provoz		x			
596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m				Odry - Heř.	provoz		x			
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2				Odry - Heř.	provoz		x			
50	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3				Odry - Heř.	provoz		x			
604	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2				Odry - Heř.	provoz		x			
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t				Odry - Heř.	provoz					
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				Odry - Heř.	provoz					
311	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus				Suchdol	provoz			x		
312	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus				Suchdol	provoz			x		
637	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3				Polom-Hr.	provoz					
18	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2					provoz					
636	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Su- Polom	provoz					
390	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				Suchdol	provoz			x		
391	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m				Suchdol	provoz			x		
394	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				Suchdol	provoz			x		
395	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m				Suchdol	provoz			x		
398	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				Suchdol	provoz			x		
527	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m				Suchdol	provoz		x			
533	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m				Suchdol	provoz		x			
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Suchdol	provoz					
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m				Suchdol	provoz		x			
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3				Suchdol	provoz		x			
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2				Suchdol	provoz		x			
532	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m				Odry - Heř.	provoz		x			
536	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m				Odry - Heř.	provoz		x			
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Odry - Heř.	provoz					

**VRN**

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státním uznaných svátcích	Kč/h od