



1. Vítěz

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:  
Stavba: Cheb VB, přepojení rozvodů UT, výměna zářivkových těles a el. zásobníkového ohřivače TUV

JKSO:  
Místo: žst Cheb, výpravní budova, Žižkova 1301/6, Cheb 350 02

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

Zhotovitel: Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 06.02.2017

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	94 832,28
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>94 832,28</b>
DPH základní 21,00% ze 94 832,28	19 914,78
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>114 747,06</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Cheb VB, přepojení rozvodů UT, výměna zářivkových těles a el. zásobníkového ohřivače TUV

**Místo:** žst Cheb, výpravní budova, Žižkova 1301/6, Cheb 350 02

**Datum:** 06.02.2017

**Objednatel:** SŽDC, s.o. Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

**Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		<b>94 832,28</b>	<b>114 747,06</b>
161128	Oprava a údržba	94 832,28	114 747,06
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		<b>94 832,28</b>	<b>114 747,06</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cheb VB, přepojení rozvodů UT, výměna zářivkových těles a el. zásobníkového ohříváče TUV

JKSO:  
Místo: žst Cheb, výpravní budova, Žižkova 1301/6, Cheb 350 02

CC-CZ:  
Datum: 06.02.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 94 832,28  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 94 832,28

DPH základní	21,00%	ze	94 832,28	19 914,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 114 747,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Cheb VB, přepojení rozvodů UT, výměna zářivkových těles a el. zásobníkového ohřivače TUV

**Místo:** žst Cheb, výpravní budova, Žižkova 1301/6, Cheb 350 02

**Datum:** 06.02.2017

**Objednatel:** SŽDC, s.o. Dláždění 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun suť

#### PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
- 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN8 - Přesun stavebních kapacit
- VRN9 - Ostatní náklady

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**94 832,28**

# ROZPOČET

Stavba: **Cheb VB, přepojení rozvodů UT, výměna zářivkových těles a el. zásobníkového ohřivače TUV**

Místo: **Žst Cheb, výpravní budova, Žižkova 1301/6, Cheb 350 02** Datum: **06.02.2017**

Objednatel: **SŽDC, s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00** Projektant:

Zhotovitel: **Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb** Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**94 832,28**

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m <sup>2</sup>	1,000		
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	--

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MVC nebo AV tl do 450 mm	kus	3,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 997 - Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,833		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,833		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,332		

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7	K	72222012R	Úprava stávajícího rozvodu - zaslepení stávajícího vývodu TUV	soubor	2,000		
8	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9	K	725531102	D+M Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW - s baterií	soubor	1,000		
10	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 - stávající baterie	soubor	1,000		
11	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,011		

#### 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m			
13	K	73312111R	Úprava stávajícího ocelového potrubí pro napojení nové větve	soubor	2,000		
14	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	31,000		
15	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	39,000		
16	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	13,000		
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	83,000		
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,151		

#### 734 - Ústřední vytápění - armatury

19	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	191,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	735129140	Napojení stávající otopná tělesa na nové potrubí	kus	10,000		
21	M	73521584R	Drobný instalační materiál	soubo r	1,000		
22	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	11,000		
23	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	300,000		
24	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	300,000		
25	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,250		

#### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

26	K	743311100	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm	m	35,000		
27	M	345718350	lišta elektroinstalační vkladací LV 24 x 22	kus	18,000		
28	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	1,000		
29	M	345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 nástěnná	kus	1,000		

#### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

30	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	35,000		
31	M	341095170	kabel slový s Cu jádrem, oválný CYKLYLO 3x2,5 mm2	m	35,000		

#### 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

32	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

33	K	747161340	Montáž zárovek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
34	M	358112570	zásuvka nástěnná IZG 1653 16 A, 250 V, 4pól.	kus	1,000		
35	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
36	M	358221130	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1	kus	1,000		

#### 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

37	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		
38	M	34814410R.1	drobný spojovací materiál	soubo r	2,000		
39	M	34814411R	stropní svítidlo přisazené zářivkové FALCON 252-AR-EP, 2x52 W s elektronickým předřadníkem s lamelami z leštěného a matovaného hliníkového plechu 1500mm	kus	2,000		
40	K	748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	2,000		

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000		
42	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	15,750		
43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000		
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000		
45	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	2,000		

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

##### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

46	K	011002000	Průzkumné práce - hledání stávajících otopných větví a jejich propojení + odpojení nábytku	hod	6,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

##### VRN6 - Územní vlivy

47	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

##### VRN8 - Přesun stavebních kapacit

48	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			
----	---	-----------	---------------------	-----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN9 - Ostatní náklady

49	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	2 000,00	
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	--