


Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava koupelny, výměna rozvodu vody		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava koupelny, výměna rozvodu vody	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	110 579,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	25 861,00		
	PSV celkem	68 318,00		
	M práce celkem	16 400,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		110 579,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		110 579,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Miroslav Korner Datum: 4.6.2022 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	110 579,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		110 579,00 Kč



Stavba:	Oprava koupelny, výměna rozvodu vody	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 4.6.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	3,0000	100,50	301,50
2	349231811R00	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,5000	885,00	442,50
3	310235251R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	2,5000	156,00	390,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 134,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
4	601014112RT5	Omítka stropů jádrová Salith KT ručně				
		tloušťka vrstvy 15 mm	m2	2,5000	307,00	767,50
5	602014144RT1	Omítka štuková i jednovrstvá Salith MHF PII ručně				
		tloušťka vrstvy 2 mm	m2	6,0000	190,50	1 143,00
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				1 910,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS	m	2,0000	95,00	190,00
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	5,3000	62,00	328,60
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	16,0000	218,00	3 488,00
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,0000	138,50	554,00
10	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	2,5000	180,00	450,00
11	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	13,0000	148,50	1 930,50
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 941,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,2800	4 365,00	1 222,20
13	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených				
		svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0100	43 140,00	431,40
14	632414130R00	Potěr Salith BP 10, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	1,2000	611,00	733,20
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 386,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,2500	4 055,00	1 013,75
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				1 013,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	974032154R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 15 cm	m	16,0000	105,50	1 688,00
17	974032153R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 10 cm	m	9,0000	97,50	877,50
18	974042565R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm	m	2,0000	367,00	734,00
19	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	15,6000	144,50	2 254,20
20	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	0,5000	199,50	99,75
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
		nošením	t	1,7000	846,00	1 438,20
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m,nošením	t	1,7000	698,00	1 186,60
23	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	1,7000	715,00	1 215,50
24	1	Poplatek za uložení	t	1,7000	640,00	1 088,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				10 581,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,8000	467,50	841,50
26	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	1,8000	584,00	1 051,20
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 892,70
Díl: 711		Izolace proti vodě				
27	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou				

Stavba:	Oprava koupelny, výměna rozvodu vody	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 4.6.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
28	711212601RT2	Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	6,0000	268,00	1 608,00
		Těsnící pás do spoje podlaha - stěna				
		Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	9,5000	133,50	1 268,25
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				2 876,25
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
29	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,5000	213,00	319,50
30	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8				
		přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,0000	487,50	487,50
31	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	1,5000	210,00	315,00
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,0000	213,00	213,00
33	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,5000	438,50	219,25
34	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63	kus	1,0000	495,00	495,00
35	1	Žlab Alcaplast	ks	1,0000	3 680,00	3 680,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				5 729,25
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
36	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	8,0000	61,00	488,00
37	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	14,0000	78,00	1 092,00
38	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	6,0000	393,50	2 361,00
39	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	3,0000	329,50	988,50
40	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	18,0000	262,50	4 725,00
41	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40				
		samolepící spoj, rychlouzávěr	m	5,0000	36,90	184,50
42	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25				
		samolepící spoj, rychlouzávěr	m	21,0000	27,40	575,40
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,0000	173,00	1 384,00
44	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,0000	134,00	268,00
45	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,0000	271,00	813,00
46	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH	kus	1,0000	1 340,00	1 340,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				14 219,40
Díl: 725		Zařizovací předměty				
47	725 29-0030.RA0	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,0000	1 292,00	1 292,00
48	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,0000	171,50	171,50
49	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,0000	113,00	113,00
50	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,0000	302,50	302,50
51	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,0000	75,00	225,00
52	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	ks	2,0000	37,70	75,40
53	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dveří, poklopů	kus	1,0000	316,50	316,50
54	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,0000	373,00	373,00
55	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,0000	772,00	772,00
56	725539105R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l	soubor	1,0000	2 050,00	2 050,00
57	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	1,0000	234,00	234,00
58	725810234R00	Ventil nástěnný TU 401V G 1/2	soubor	1,0000	371,50	371,50
59	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,0000	176,00	352,00
60	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,0000	294,00	294,00
61	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	1,0000	315,50	315,50
62	1	WC mísa, splachovač komplet	ks	1,0000	3 280,00	3 280,00
63	2	Umyvadlo, sifon	ks	1,0000	1 269,00	1 269,00

Stavba:	Oprava koupelny, výměna rozvodu vody	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku: 4.6.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
64	3	Baterie sprchová	ks	1,0000	1 401,00	1 401,00
65	4	Baterie dřezová	ks	1,0000	1 033,00	1 033,00
66	5	Baterie umyvadlová	ks	1,0000	1 040,00	1 040,00
67	6	Dvířka revizní 40x40	ks	1,0000	482,00	482,00
68	7	Prodloužení 1/2	ks	8,0000	34,00	272,00
69	8	Závěs sprchový, držák	ks	1,0000	1 040,00	1 040,00
70	9	EO Tatramat 120L	ks	1,0000	7 080,00	7 080,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				24 154,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
71	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	0,5000	469,00	234,50
72	1	Dveře prosklené	ks	0,5000	1 780,00	890,00
73	2	Lišta přechodová	ks	1,0000	348,00	348,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				1 472,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771575109RT3	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm				
		Unifix 2K (Schomburg)	m2	2,2500	569,00	1 280,25
75	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem				
		Mapesil AC (fa Mapei)	m	7,0000	56,00	392,00
76	1	Spádová lišta	ks	1,0000	890,00	890,00
77	2	Dlažba 40x40	m2	3,5000	426,00	1 491,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 053,25
Díl: 781		Obklady keramické				
78	781471111R00	Obklad vnitř. stěn, keram. režný, hladký, MC, 40x30 cm	m2	15,5000	487,50	7 556,25
79	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	6,0000	193,00	1 158,00
80	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům				
		rohových, koutových i dilatačních	m	4,5000	43,70	196,65
81	1	Obklad 40x25	m2	17,0000	406,00	6 902,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				15 812,90
Díl: M21		Elektromontáže				
82	1	Elektromontáže	ks	1,0000	16 400,00	16 400,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				16 400,00