



KUJIP0187VWJ

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„ Gymnázium Chotěboř – oprava terénu a odvodnění“

1. Smluvní strany

Objednatel : *Kraj Vysočina*
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů
tel.: 564602283
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: *Ladislav Škaryd*
se sídlem: Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř
zastoupený: Ladislavem Škarydem, majitelem firmy
zástupce pro věci smluvní: Ladislav Škaryd
zástupce pro věci technické: Zdeněk Drtina, Ladislav Škaryd

tel./fax: 602 462 590
IČO: 11002077
DIČ: CZ490124128
bankovní spojení: KB Chotěboř
číslo účtu: 2914130257/0100
zápis v obchodním rejstříku: u OŽÚ Havlíčkův Brod, č.j. ROŽÚ/2002/2766, ev.č. 360100-5216-03, dat. zápisu 27.2.2002

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Chotěboř – oprava terénu a odvodnění“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací soupisu prací s výkazem výměr s názvem

„Gymnázium Chotěboř – oprava terénu a odvodnění“ vypracovanou projekční kanceláří PAS SERVIS, s. r. o., Chotěboř, IČO 25996207.

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem

předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se

bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku k této Smlouvě má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného výkazu výměr.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Jiráskova 637, Chotěboř

3.2. Práce budou zahájeny: úsek oprav 1 a kanalizace úseku oprav 2 - květen 2017

úsek oprav 2 - 1. 7. 2017

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 25. 8. 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěván mimo staveniště v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 2 283 075,81Kč

DPH 21 %: 479 445,92Kč

Cena celkem s DPH činí : 2 762 521,00Kč

slovy : dvamilióny sedmsetšedesátvatisíc pětsetdvacet jedna korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle příslušné cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.
- 4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla;

5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Gymnázium Chotěboř – oprava terénu a odvodnění“.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějších konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkce technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadovaná dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu,

zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

PAS SERVIS, s. r. o., Chotěboř

IČO 25996207

Koordinátor BOZP: *PREPO – TEAM s. r. o., Liboměřice 30, Statiňany*

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,17 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se výběrovém řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné

označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

13.10. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Chotěboři dne 26. 4. 2017

27. 04. 2017
V Jihlavě, dne


Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221



.....
Ladislav Škaryd
majitel firmy


Kraj Vysočina
Žitkova 57/587 33 Jihlava

43



.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a
majetku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Chotěboř - gymnázium
 Objekt: 1 Oprava terénu a odvodnění
 Rozpočet: 7 Rekapitulace

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Ladislav Škaryd IČ: 11002077
 Na Valech 1721 DIČ: CZ490124128
 583 01 Chotěboř

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 283 075,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 283 075,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 283 075,81 CZK
Základní DPH	21 %	479 445,92 CZK

Zaokrouhlení -0,73 CZK

Cena celkem s DPH 2 762 521,00 CZK

v Chotěboři

dne

24.4.2012

Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
 583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
 IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
 tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY	HSV			2 194 573,49	
02	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY	HSV			88 502,32	
Cena celkem					2 283 075,81	0

Položkový rozpočet

S:	1	Chotěboř - gymnázium
O:	1	Oprava terénu a odvodnění
R:	7	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	O1	DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY				2 194 573,49
1	O10001	Stavební část - úsek č.1	soubor	1,00	241 865,32	241 865,32
2	O10002	Stavební část - úsek č.2	soubor	1,00	1 952 708,17	1 952 708,17
Díl:	O2	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY				88 502,32
3	O20001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	O20002	Kompletační činnost dodavatele	%	0,50	2 194 573,49	10 972,87
5	O20003	Provozní vlivy	%	0,50	2 194 573,49	10 972,87
6	O20004	Zařízení staveniště	%	0,80	2 194 573,49	17 556,59
7	O20005	Zaměření stavby před výstavbou (sítě, vedení, aj.)	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	O20006	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00
9	O20007	Dočasné měření spotřeby vody a elektrické energie	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
10	O20008	Užívání ostatních ploch a prostranství - přenosné oplocení	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
11	O20009	Hygienická opatření na staveništi (mobilní WC)	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Chotěboř - gymnázium
 Objekt: 1 Oprava terénu a odvodnění
 Rozpočet: 1 Stavební část - úsek č.1

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Ladislav Škaryd** IČO: 11002077
Na Valech 1721 DIČ: CZ490124128
583 01 Chotěboř

Rozpis ceny	Celkem
HSV	217 189,48
PSV	24 675,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	241 865,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 865,32 CZK
Základní DPH	21 %	50 791,72 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **292 657,00 CZK**

v Chotěboři dne 24. 4. 2017

Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
 583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
 IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
 tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 120,52	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 742,72	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 546,80	3
43	Schodiště	HSV			1 180,20	0
5	Komunikace	HSV			80 476,14	33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 859,79	1
8	Trubní vedení	HSV			11 812,25	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 665,11	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 308,85	6
711	Izolace proti vodě	PSV			1 171,47	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 723,89	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 715,86	6
776	Podlahy povlakové	PSV			5 064,62	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			43 477,10	18
Cena celkem					241 865,32	100

Položkový rozpočet

S:	1	Chotěboř - gymnázium
O:	1	Oprava terénu a odvodnění
R:	1	Stavební část - úsek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				22 120,52
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 18,2*0,5*0,5	m3	4,55000 4,55000	147,00	668,85
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 18,2*0,5*0,5	m3	4,55000 4,55000	30,90	140,60
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,6*0,4*(4+0,8) 0,5*0,4*(1,6+1,6+2,5+0,8) 0,6*0,6*1,4*4	m3	4,46800 1,15200 1,30000 2,01600	991,00	4 427,79
4	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 2*0,4*0,2 1,1*1,9*0,5	m3	1,20500 0,16000 1,04500	1 278,00	1 539,99
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 0,6*0,4*(4+0,8) 1,1*1,9*0,5 18,2*0,5*0,5	m3	6,74700 1,15200 1,04500 4,55000	36,60	246,94
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2*0,4*0,2 0,5*0,4*(1,6+1,6+2,5+0,8) 0,6*0,6*1,4*4	m3	3,47600 0,16000 1,30000 2,01600	250,00	869,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,6*0,4*(4+0,8) 1,1*1,9*0,5 18,2*0,5*0,5	m3	6,74700 1,15200 1,04500 4,55000	191,50	1 292,05
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,6*0,4*(4+0,8) 1,1*1,9*0,5 18,2*0,5*0,5	m3	6,74700 1,15200 1,04500 4,55000	22,90	154,51
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 0,6*0,6*1,4*4	m3	2,01600 2,01600	911,00	1 836,58
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 0,6*0,4*(4+0,8) 1,1*1,9*0,5 18,2*0,5*0,5	m3	6,74700 1,15200 1,04500 4,55000	617,00	4 162,90
11	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 1*(0,8+4,5+16+4+2)	m2	27,30000 27,30000	45,80	1 250,34
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 1*(0,8+4,5+16+4+2)	m2	27,30000 27,30000	6,50	177,45
13	199000007R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za uložení 2*0,4*0,2 0,5*0,4*(1,6+1,6+2,5+0,8) 0,6*0,6*1,4*4	m3	3,47600 0,16000 1,30000 2,01600	216,00	750,82
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 1,4*1,2	m2	33,66000 1,68000	72,10	2 426,89

		1,2*15,3		18,36000		
		2*2,3		4,60000		
		1,4*0,3		0,42000		
		17,2*0,5		8,60000		
15	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 1*(0,8+4,5+16+4+2)	m2	27,30000	17,00	464,10
16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 1*(0,8+4,5+16+4+2)*0,15	m3	27,30000 4,09500	418,00	1 711,71
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				20 742,72
17	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 1,4*1,66*0,125	m3	0,29050	2 345,00	681,22
18	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC4 3,5*0,4*0,15	m3	0,30900	2 540,00	784,86
19	273351215R00	0,3*0,15*2,2 Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,09900	621,00	204,93
20	273351216R00	0,15*2,2 Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,33000	92,50	30,53
21	273361921RT5	0,15*2,2 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,02790	28 930,00	807,15
22	274272140RT3	0,31*0,09 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	0,02790 2,20000	1 250,00	2 750,00
23	274313511R00	1*2,2 Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,20000	2 205,00	2 866,50
24	274351215R00	0,5*0,4*(1,6+1,6+2,5+0,8) Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,30000	460,50	1 197,30
25	274351216R00	0,2*2*(1,6+1,6+2,5+0,8) Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,60000	92,50	240,50
26	279321411R00	0,2*2*(1,6+1,6+2,5+0,8) Železobeton základových zdí C 25/30 XC4	m3	2,60000	2 575,00	1 197,38
27	279351101R00	0,25*0,2*(1+3,9+4,4) Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	0,46500	520,00	1 934,40
28	279351102R00	0,2*2*(1+3,9+4,4) Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	3,72000	191,00	710,52
29	279361821R00	0,2*2*(1+3,9+4,4) Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R)	t	3,72000	34 760,00	2 617,43
30	200001	2,2*0,015 0,47*0,09 Provedení trnů M12, l=300mm, vč. stavebních přípomocí	kus	0,07530 0,03300 0,04230	295,00	4 720,00
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce		16,00000		6 546,80
31	345231121RT1	2*4*2 Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, stlpané oboustranné	m2	16,00000	1 690,00	4 394,00
32	345232121RT1	0,6*(1,6+2,2) 0,4*0,8 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka do 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	2,28000 0,32000 4,60000	468,00	2 152,80
Díl: 43	43	Schodiště				1 180,20
33	434191462R00	Osazení kamen.stupňů do otvorů 1str.zazděné, pemří	m	1,40000	843,00	1 180,20
Díl: 5	5	Komunikace		1,40000		80 476,14
34	564772111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 25 cm 1,2*15,3	m2	29,11000	283,00	8 238,13
		2*2,3		18,36000		
		1,4*0,3		4,60000		
		1,4*1,2		0,42000		
				1,68000		

		1,1*2,7		2,97000		
		0,3*(0,8+2,8)		1,08000		
35	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	27,43000	525,00	14 400,75
		1,1*2,7		2,97000		
		0,3*(0,8+2,8)		1,08000		
		1,2*15,3		18,36000		
		2*2,3		4,60000		
		1,4*0,3		0,42000		
36	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, do bet. desky (v díle 2)	m2	1,20400	655,00	788,62
		1,66*1,4		2,32400		
		-1,4*0,8		-1,12000		
37	917131111RT3	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 3 do 25 x 15 cm	m	30,60000	1 350,00	41 310,00
		13,4		13,40000		
		17,2		17,20000		
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,29500	2 415,00	5 542,43
		13,4*0,3*0,25		1,00500		
		17,2*0,3*0,25		1,29000		
39	58380056R	Mozaika dlažební 4/6 štípaná	m2	25,81320	395,00	10 196,21
		1,2*15,3*1,05		19,27800		
		2*2,3*1,05		4,83000		
		1,4*0,3*1,05		0,44100		
		1,66*1,4*1,05		2,44020		
		-1,4*0,8*1,05		-1,17600		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 859,79
40	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,10620	2 955,00	313,82
		3,54*0,3*0,1		0,10620		
41	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,10620	143,50	15,24
		3,54*0,3*0,1		0,10620		
42	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	0,10620	72,40	7,69
		3,54*0,3*0,1		0,10620		
43	631501111R00	Smišený násyp z kameniva hrubého a šterkodrti	m3	0,96000	1 282,00	1 230,72
		1,2*1,6*0,5		0,96000		
44	632451034R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, do tl. 50 mm	m2	1,12000	261,00	292,32
		1,4*0,8		1,12000		
Díl: 8		Trubní vedení				11 812,25
45	597091111RS1	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125, šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
		2		2,00000		
46	597091131R00	Čelo žlabu N 100 plné	kus	2,00000	263,50	507,00
		2		2,00000		
47	597091132RS1	Čelo žlabu N 100 výtokové DN 100, pro stavební výšku 130-300 mm	kus	2,00000	451,50	903,00
		2		2,00000		
48	597091141RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl.1000 mm, mústkový, litina	kus	2,00000	795,00	1 590,00
		2		2,00000		
49	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,95000	2 335,00	2 218,25
		0,15*3		0,45000		
		0,25*2		0,50000		
50	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140	kus	2,00000	352,50	705,00
		2		2,00000		
51	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	488,50	2 931,00
		1,5*4		6,00000		
52	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00000	17,90	107,40
		1,5*4		6,00000		
53	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	2,00000	66,30	132,60
		2		2,00000		

54	721242112R00	Osazení lapače střešních splavenin D 110 mm, původní	kus	2,00000	159,00	318,00
		2		2,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 665,11
55	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém, pro použití	m2	4,69000	27,60	129,44
		1,2*2,2		2,64000		
		0,5*(3,1+1)		2,05000		
56	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,96000	39,20	900,03
		1,2*15,3		18,36000		
		2*2,3		4,60000		
57	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,69000	112,50	527,63
		1,2*2,2		2,64000		
		0,5*(3,1+1)		2,05000		
58	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	22,96000	187,50	4 305,00
		1,2*15,3		18,36000		
		2*2,3		4,60000		
59	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	22,40000	52,60	1 178,24
		žulové : 1		1,00000		
		3,2		3,20000		
		1+17,2		18,20000		
60	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,36400	2 570,00	6 075,48
		0,25*0,3*(4,6+7)		0,87000		
		1,2*0,7*0,3*2		0,50400		
		0,2*0,6*1,5		0,18000		
		0,5*0,6*1,5		0,45000		
		0,3*0,6*2		0,36000		
61	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů, pro použití	m	1,40000	74,40	104,16
		1,4		1,40000		
62	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	1,99200	99,20	197,61
		1,2*1,66		1,99200		
63	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	2,03400	206,50	420,02
		1,6*0,8*1,2		1,53600		
		1,2*1,66*0,25		0,49800		
64	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových a betonových trub do DN 200	m	3,00000	85,10	255,30
		1,5		1,50000		
		1,5		1,50000		
65	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,00000	24,10	72,30
		0,75		0,75000		
		0,75		0,75000		
		0,5		0,50000		
		0,5		0,50000		
		0,5		0,50000		
66	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125, pro použití	kus	2,00000	135,00	270,00
		2		2,00000		
67	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	3,00000	27,80	83,40
		1+1+1		3,00000		
68	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	3,81500	38,40	146,50
		0,35*(6,8+4,1)		3,81500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 308,85
69	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	60,88873	235,00	14 308,85
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 171,47
70	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	2,01000	198,50	398,99
		0,4*(0,4+1,6+2,2)		1,68000		
		0,3*(0,8+0,3)		0,33000		

71	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci 0,4*(0,4+1,6+2,2) 0,3*(0,8+0,3)	m2	2,01000 1,68000 0,33000	78,20	157,18
72	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty 0,4+1,6+2,2+0,8+0,3	m	5,30000 5,30000	101,50	537,95
73	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 2,01*1,1	m2	2,21100 2,21100	33,50	74,07
74	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00402	816,00	3,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 723,89
75	764451204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. do 150mm 1+1	m	2,00000 2,00000	520,00	1 040,00
76	764551204R00	Odpadní trouby z Cu plechu čtyřhranné, str. do 150 mm 1	m	1,00000 1,00000	1 662,00	1 662,00
77	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01470	1 489,00	21,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 715,86
78	767591110R00	Montáž podlah - systém pororošty apod., vč. dodávky roštu, kotveno šrouby 0,55*(7+4)	m2	6,05000 6,05000	1 860,00	11 253,00
79	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, pozinkovaná, vč. L 40/40/5, kotveno kotvy, šroubováno, pomocné prvky 2*(7+4)*2,97*1,05	kg	68,60700 68,60700	65,00	4 459,46
80	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00343	991,00	3,40
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 064,62
81	776973223R00	Rohož z gumová s kartáčovými lištami uzavřená v Al rámu, do tl. 23 mm 1,4*0,8	m2	1,12000 1,12000	4 520,00	5 062,40
82	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00560	396,00	2,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 477,10
83	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel a kameniva 34,18011	t	34,18011 34,18011	800,00	27 344,09
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,18011	174,50	5 964,43
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,90055	15,00	2 563,51
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,18011	222,50	7 605,07

Celkem

241 865,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Chotěboř - gymnázium
 Objekt: 1 Oprava terénu a odvodnění
 Rozpočet: 2 Stavební část - úsek č.2

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Ladislav Škaryd IČO: 11002077
 Na Valech 1721 DIČ: CZ490124128
 583 01 Chotěboř

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 887 246,22
PSV	65 461,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 952 708,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 952 708,17 CZK
Základní DPH	21 %	410 068,72 CZK

Zaokrouhlení -0,89 CZK

Cena celkem s DPH 2 362 776,00 CZK

v Chotěboři

dne

24.4.2017

Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
 583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
 IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
 tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 2 - Stavební část - úsek č.2

Rozpočet řeší demontáž jen části stávající kanalizace - v místech kolize s novou!

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Ostatní náklady	HSV			1 250,00	0
1	Zemní práce	HSV			154 995,68	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			87 698,70	4
43	Schodiště	HSV			6 322,50	0
5	Komunikace	HSV			669 367,70	34
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 482,76	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 607,85	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 474,31	0
8	Trubní vedení	HSV			164 188,95	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 004,52	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			132 952,61	7
711	Izolace proti vodě	PSV			5 089,49	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 041,34	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 272,80	2
772	Kamenné dlažby	PSV			15 058,32	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			568 900,64	29
Cena celkem					1 952 708,17	100

Položkový rozpočet

S:	1	Chotěboř - gymnázium
O:	1	Oprava terénu a odvodnění
R:	2	Stavební část - úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	02	Ostatní náklady				1 250,00
	1 020001	Dočasné přemístění skříně na technické plyny, vč. přesun zpět	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
		†		1,00000		
Díl:	1	Zemní práce				154 995,68
	2 122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)	m3	17,49825	147,00	2 572,24
				17,49825		
	3 122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)	m3	17,49825	30,90	540,70
				17,49825		
	4 132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1,7*42,5*0,6	m3	75,45000	188,00	14 184,60
		1*53,5*0,6		43,35000		
				32,10000		
	5 132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1,7*42,5*0,6	m3	75,45000	26,70	2 014,52
		1*53,5*0,6		43,35000		
				32,10000		
	6 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,8*0,4*1,5	m3	0,48000	991,00	475,68
				0,48000		
	7 139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 3 1,5*0,8*0,5*2*3	m3	3,60000	1 278,00	4 600,80
				3,60000		
	8 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1,5*0,8*0,5*2*3	m3	64,87825	36,60	2 374,54
		0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)		3,60000		
		29,33		17,49825		
		14,45		29,33000		
				14,45000		
	9 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,4*0,6*42,5	m3	32,16000	250,00	8 040,00
		0,8*0,4*1,5		10,20000		
		0,15*0,6*42,5		0,48000		
		0,4*0,6*53,5		3,82500		
		0,15*0,6*53,5		12,84000		
				4,81500		
	10 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 1,5*0,8*0,5*2*3	m3	64,87825	191,50	12 424,18
		0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)		3,60000		
		29,33		17,49825		
		14,45		29,33000		
				14,45000		
	11 171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 1,5*0,8*0,5*2*3	m3	64,87825	22,90	1 485,71
		0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)		3,60000		
		29,33		17,49825		
		14,45		29,33000		
				14,45000		
	12 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,5*0,8*0,5*2*3	m3	47,38000	411,00	19 473,18
				3,60000		

		29,33		29,33000		
		14,45		14,45000		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	31,68000	911,00	28 860,48
		0,4*0,6*42,5		10,20000		
		0,15*0,6*42,5		3,82500		
		0,4*0,6*53,5		12,84000		
		0,15*0,6*53,5		4,81500		
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	17,49825	617,00	10 796,42
		0,45*0,5*(16+16+1,5+3,5+6,85+7,5+0,3+0,5+5,52+5,1+2+13)		17,49825		
15	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	77,75000	45,80	3 560,95
		1*(13+0,52+5,52+5,08+1,93+0,52+7,35+6,83+3,5+33,5)		77,75000		
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	77,75000	6,50	505,38
		1*(13+0,52+5,52+5,08+1,93+0,52+7,35+6,83+3,5+33,5)		77,75000		
17	199000007R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku za uložení	m3	32,16000	216,00	6 946,56
		0,4*0,6*42,5		10,20000		
		0,8*0,4*1,5		0,48000		
		0,15*0,6*42,5		3,82500		
		0,4*0,6*53,5		12,84000		
		0,15*0,6*53,5		4,81500		
18	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	415,29900	72,10	29 943,06
		1,45*2,56		3,71200		
		1,76*(2+2+2+8,7)		25,87200		
		1,76*2/2		1,76000		
		2*1,7/2		1,70000		
		1,5*2,2/2		1,65000		
		0,2*(16+16+16+8,2+8,6+9+2,7+3,1+16+16+6,5+1,7+6,5)		25,26000		
		4,5*6,2		27,90000		
		4,1*0,5/2		1,02500		
		3,1*(16+16+8,6)		125,86000		
		2,3*2,1/2		2,41500		
		8,2*8,6		70,52000		
		6,5*1,75		11,37500		
		3,5*1		3,50000		
		1,8*0,3		0,54000		
		0,9*9,8		8,82000		
		5,3*3,6		19,08000		
		2,1*3,35		7,03500		
		6,55*4,2		27,51000		
		1,9*7,1		13,49000		
		2,5*0,8/2		1,00000		
		1*3,2/2		1,60000		
		3,1*2,5		7,75000		
		2,6*5,8		15,08000		
		1,5*0,3		0,45000		
		3,9*2,1		8,19000		
		2,1*2,1/2		2,20500		
19	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	77,75000	17,00	1 321,75
		1*(13+0,52+5,52+5,08+1,93+0,52+7,35+6,83+3,5+33,5)		77,75000		
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,66250	418,00	4 874,93
		1*(13+0,52+5,52+5,08+1,93+0,52+7,35+6,83+3,5+33,5)*0,15		11,66250		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				87 698,70
21	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	0,82940	2 345,00	1 944,94

		1,45*2,86*0,2		0,82940		
22	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC4	m3	0,18600	2 540,00	472,44
		0,6*3,1*0,1		0,18600		
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,24200	621,00	771,28
		0,2*(2,86+1,5)		0,87200		
		0,1*(3,1+0,6)		0,37000		
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,24200	92,50	114,89
		0,2*(2,86+1,5)		0,87200		
		0,1*(3,1+0,6)		0,37000		
25	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,05341	28 140,00	1 502,96
		1,45*2,86*7,96*1,1/1000		0,03631		
		0,19*0,09		0,01710		
26	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	6,68750	1 444,00	9 656,75
		1,75*1,25		2,18750		
		1,5*1,25		1,87500		
		1,5*1,75		2,62500		
27	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	1,60840	2 205,00	3 546,52
		0,8*0,4*1,5		0,48000		
		0,65*0,56*3,1		1,12840		
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,32900	460,50	1 993,50
		0,3*(1,5+1,5+0,4)		1,02000		
		0,65*(3,1+0,56)		2,37900		
		0,3*3,1		0,93000		
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,95000	92,50	180,38
		0,3*(1,5+1,5+0,4)		1,02000		
		0,3*3,1		0,93000		
30	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 XC4	m3	6,09080	2 575,00	15 683,81
		0,76*0,3*(3,1+0,5)		0,82080		
		0,5*0,3*(2,5+3+2+2,3+6,6+5,6+2,3+9,6+0,3)		5,13000		
		0,35*0,5*0,4*2		0,14000		
31	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	39,97000	520,00	20 784,40
		0,76*(0,7+0,4+3,1+2,8)		5,32000		
		0,5*(2+2+3+2+6,5+5,3+2,2+9,7+0,7)		16,70000		
		0,5*(2,5+2+2,8+2,1+6,8+5,6+2,3+9,3+0,3)		16,85000		
		0,35*0,5*4		0,70000		
		0,4*0,5*2		0,40000		
32	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranně-odstran	m2	39,97000	191,00	7 634,27
		0,76*(0,7+0,4+3,1+2,8)		5,32000		
		0,5*(2+2+3+2+6,5+5,3+2,2+9,7+0,7)		16,70000		
		0,5*(2,5+2+2,8+2,1+6,8+5,6+2,3+9,3+0,3)		16,85000		
		0,35*0,5*4		0,70000		
		0,4*0,5*2		0,40000		
33	279351131R00	Bednění základových zdí zabudované	m2	0,28000	409,50	114,66
		0,35*0,4*2		0,28000		
34	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,10031	34 760,00	3 486,78
		1,75*1,25*0,015		0,03281		
		1,5*1,25*0,015		0,02813		
		1,5*1,75*0,015		0,03938		
35	279361921RT8	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81	t	0,54817	27 530,00	15 091,12
		0,8208*0,09		0,07387		
		5,13*0,09		0,46170		
		0,14*0,09		0,01260		
36	200001	Provedení trnů M12, l=300mm, vč. stavebních připomocí	kus	16,00000	295,00	4 720,00
		4*2*2		16,00000		
Díl:	43	Schodiště				6 322,50

37	434191462R00	Osazení kamen.stupňů do otvorů 1str.zazděné, pemrl	m	7,50000	843,00	6 322,50
		1,5*5		7,50000		
Díl:	5	Komunikace				669 367,70
38	564772111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	158,60700	283,00	44 885,78
		1,76*(2+2+2+8,7)		25,87200		
		1,76*2/2		1,76000		
		2*1,7/2		1,70000		
		1,5*2,2/2		1,65000		
		6,5*1,75		11,37500		
		3,5*1		3,50000		
		1,8*0,3		0,54000		
		0,9*9,8		8,82000		
		5,3*3,6		19,08000		
		2,1*3,35		7,03500		
		6,55*4,2		27,51000		
		1,9*7,1		13,49000		
		2,5*0,8/2		1,00000		
		1*3,2/2		1,60000		
		3,1*2,5		7,75000		
		2,6*5,8		15,08000		
		1,5*0,3		0,45000		
		3,9*2,1		8,19000		
		2,1*2,1/2		2,20500		
39	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	227,72000	206,50	47 024,18
		4,5*6,2		27,90000		
		4,1*0,5/2		1,02500		
		3,1*(16+16+8,6)		125,86000		
		2,3*2,1/2		2,41500		
		8,2*8,6		70,52000		
40	565161111RT2	Podklad z obař kam.ACI 16,do 3 m,tl. 8 cm, plochy 201-1000 m2	m2	227,72000	684,00	155 760,48
		227,72		227,72000		
41	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	227,72000	214,00	48 732,08
		227,72		227,72000		
42	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	227,72000	31,30	7 127,64
		227,72		227,72000		
43	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	227,72000	7,20	1 639,58
		227,72		227,72000		
44	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 + modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	227,72000	432,00	98 375,04
		227,72		227,72000		
45	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	158,60700	525,00	83 268,68
		1,76*(2+2+2+8,7)		25,87200		
		1,76*2/2		1,76000		
		2*1,7/2		1,70000		
		1,5*2,2/2		1,65000		
		6,5*1,75		11,37500		
		3,5*1		3,50000		
		1,8*0,3		0,54000		
		0,9*9,8		8,82000		
		5,3*3,6		19,08000		
		2,1*3,35		7,03500		
		6,55*4,2		27,51000		
		1,9*7,1		13,49000		
		2,5*0,8/2		1,00000		
		1*3,2/2		1,60000		
		3,1*2,5		7,75000		
		2,6*5,8		15,08000		

		1,5*0,3		0,45000		
		3,9*2,1		8,19000		
		2,1*2,1/2		2,20500		
46	599121111R00	Zálivka živičná spár dlažby do 5 cm, drobné kostky	m2	4,50000	428,50	1 928,25
		4,5		4,50000		
47	916211111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen, š. 200 mm, včetně kostek drobných, lože kamenivo	m	126,30000	145,00	18 313,50
		16+16+16+8,2+8,6+9+2,7+3,1+16+16+6,5+1,7+6,5		126,30000		
48	917131111RT3	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 3 do 25 x 15 cm	m	31,32000	1 350,00	42 282,00
		0,52+7,35+6,83+3,5+2+5,08+5,52+0,52		31,32000		
49	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	22,46304	2 415,00	54 248,24
		0,36*0,2*(0,52+7,35+6,83+3,5+2+5,08+5,52+0,52)		2,25504		
		0,4*0,4*(16+16+16+8,2+8,6+9+2,7+3,1+16+16+6,5+1,7+6,5)		20,20800		
50	58380056R	Mozaika dlažební 4/6 šlípáná	m2	166,53735	395,00	65 782,25
		1,76*(2+2+2+8,7)*1,05		27,16560		
		1,76*2/2*1,05		1,84800		
		2*1,7/2*1,05		1,78500		
		1,5*2,2/2*1,05		1,73250		
		6,5*1,75*1,05		11,94375		
		3,5*1*1,05		3,67500		
		1,8*0,3*1,05		0,56700		
		0,9*9,8*1,05		9,26100		
		5,3*3,6*1,05		20,03400		
		2,1*3,35*1,05		7,38675		
		6,55*4,2*1,05		28,88550		
		1,9*7,1*1,05		14,16450		
		2,5*0,8/2*1,05		1,05000		
		1*3,2/2*1,05		1,68000		
		3,1*2,5*1,05		8,13750		
		2,6*5,8*1,05		15,83400		
		1,5*0,3*1,05		0,47250		
		3,9*2,1*1,05		8,59950		
		2,1*2,1/2*1,05		2,31525		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 482,76
51	602016189RT2	Oμίtka stěn mozaiková, zrno 1,8 mm	m2	10,97650	442,00	4 851,61
		1,75*(1,25+1,25+0,45)		5,16250		
		-0,9*0,6/2		-0,27000		
		0,92*1,5/2		0,69000		
		0,7*1,5		1,05000		
		1,52*(0,45+1,5)		2,96400		
		0,92*1,5		1,38000		
52	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	10,97650	57,50	631,15
		1,75*(1,25+1,25+0,45)		5,16250		
		-0,9*0,6/2		-0,27000		
		0,92*1,5/2		0,69000		
		0,7*1,5		1,05000		
		1,52*(0,45+1,5)		2,96400		
		0,92*1,5		1,38000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 607,85
53	622311519RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,97650	602,00	6 607,85
		1,75*(1,25+1,25+0,45)		5,16250		
		-0,9*0,6/2		-0,27000		
		0,92*1,5/2		0,69000		
		0,7*1,5		1,05000		
		1,52*(0,45+1,5)		2,96400		

		0,92*1,5			1,38000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 474,31
54	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 0,7*3,1*0,1	m3	0,21700	2 730,00		592,41
55	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 0,3*0,1*3,1	m3	0,12000	2 955,00		354,60
		0,3*0,1*0,9		0,09300			
56	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 0,7*3,1*0,1	m3	0,33700	143,50		48,36
		0,3*0,1*3,1		0,21700			
		0,3*0,1*0,9		0,09300			
57	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm 0,3*0,1*3,1	m3	0,12000	72,40		8,69
		0,3*0,1*0,9		0,09300			
58	631501111R00	Smišený násyp z kameniva hrubého a štěrkodrti zásyp septiku : 1,5*1*1,5	m3	2,25000	1 282,00		2 884,50
59	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující 1,45*2,56*0,15	m3	0,55680	1 052,00		585,75
				0,55680			
Díl:	8	Trubní vedení					164 188,95
60	597091111RS1	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125, šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm 4	kus	4,00000	1 200,00		4 800,00
61	597091131R00	Čelo žlabu N 100 plné 1	kus	1,00000	253,50		253,50
62	597091132RS1	Čelo žlabu N 100 výtokové DN 100, pro stavební výšku 130-300 mm 1	kus	1,00000	451,50		451,50
63	597091141RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl.1000 mm, můstkový, litina 4	kus	4,00000	795,00		3 180,00
64	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m 10	m	10,00000	141,00		1 410,00
65	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, s demontáží původního rámu s poklopem, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 1	kus	1,00000	6 070,00		6 070,00
66	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 0,8	m3	0,80000	2 335,00		1 868,00
67	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 1+1+1	kus	3,00000	352,50		1 057,50
68	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 5,5	m	5,50000	488,50		2 686,75
69	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 2+2+3+1+7,5+3+1+1+4,5+1+3+1+8+2	m	40,00000	582,00		23 280,00
70	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 6+2	m	8,00000	563,00		4 504,00
71	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm 16+16+2,5+8	m	42,50000	900,00		38 250,00
72	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloubov, zápachová klapka, koš na listí 4	kus	4,00000	1 940,00		7 760,00
73	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 5,5	m	45,50000	17,90		814,45
		2+2+3+1+7,5+3+1+1+4,5+1+3+1+8+2		40,00000			
74	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 6+2	m	8,00000	23,50		188,00
75	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 16+16+2,5+8	m	42,50000	21,30		905,25

76	1721211530RT8	Velkokapacitní vtok s mech. zápachovou uzávěrou, odtok, D 110 mm, litinová mřížka 226 x 226 mm	kus	3,00000	3 100,00	9 300,00
		3		3,00000		
77	894412311RAA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	18 110,00	18 110,00
		1		1,00000		
78	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno s odbočkou V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	19 650,00	39 300,00
		2		2,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				85 004,52
79	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*(4,25+1,8)	m2	3,02500	44,20	133,71
				3,02500		
80	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,9*(2+2+2+6)	m2	31,02000	39,20	1 215,98
		1,9*1,8		22,80000		
		2*1,4/2		3,42000		
		2*1,9/2		1,40000		
		2*1,5/2		1,90000		
				1,50000		
81	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm 1,9*(2+2+2+6)	m2	31,02000	187,50	5 816,25
		1,9*1,8		22,80000		
		2*1,4/2		3,42000		
		2*1,9/2		1,40000		
		2*1,5/2		1,90000		
				1,50000		
82	113107409R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.9 cm 4,9*7	m2	256,33000	13,60	3 486,09
		3,5*(16+16+8,6)		34,30000		
		2,3*2,2/2		142,10000		
		8,6*9		2,53000		
				77,40000		
83	113107426R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.26 cm 6,3*46,6	m2	383,57500	29,90	11 468,89
		6,3*0,7/2		293,58000		
		5,1*9		2,20500		
		55,6*3,8/2		45,90000		
		-2,5*3		105,64000		
		-4,25*3		-7,50000		
		-9,75*2,8		-12,75000		
		-0,75*(4,8+6,8+2+3+3+2)		-27,30000		
				-16,20000		
84	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm 6,3*46,6	m2	383,57500	38,40	14 729,28
		6,3*0,7/2		293,58000		
		5,1*9		2,20500		
		55,6*3,8/2		45,90000		
		-2,5*3		105,64000		
		-4,25*3		-7,50000		
		-9,75*2,8		-12,75000		
		-0,75*(4,8+6,8+2+3+3+2)		-27,30000		
				-16,20000		
85	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 3,5+6,83+7,35+0,55+0,55+5,52+5,08+2	m	31,38000	52,60	1 650,59
				31,38000		
86	938901131R00	Čištění - vysátí vod z nádrží, vč. odvozu a ekologické likvidace 1,5*1,5*1	m3	2,25000	1 450,00	3 262,50
				2,25000		
87	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 3*0,5*0,8	m3	7,46500	2 570,00	19 185,05
		0,3*0,8*(2,7+0,3)		1,20000		
		0,2*3*0,55		0,72000		
		0,2*0,25*1,8		0,33000		
		0,1*2,5*0,4		0,09000		
		0,3*0,5*(3+3+1,5+2,2+6,2+5,6+2,2+9,5+0,3)		0,10000		
				5,02500		

88	961055111R00	Bourání základů železobetonových, šachty 1*1*0,75*2 septik - vrchní lem : 0,4*0,6*(2,5+2,5+1+1)	m3	3,18000 1,50000 1,68000	5 310,00	16 885,80
89	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1,5*1,25*0,4 0,45*0,8*1,5 0,45*1,7*1,5	m3	2,43750 0,75000 0,54000 1,14750	697,00	1 698,94
90	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů, pro použití 1,5*5	m	7,50000 7,50000	74,40	558,00
91	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, do 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm 1,36*1,5*0,1 1,5*1,5*0,1	m3	0,42900 0,20400 0,22500	1 555,00	667,10
92	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové 1,36*1,5	m2	2,04000 2,04000	99,20	202,37
93	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 1,36*1,5*0,7 1,5*1,5*0,4/2 0,5*(4,25+1,8)*0,3	m3	2,78550 1,42800 0,45000 0,90750	206,50	575,21
94	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 3	kus	3,00000 3,00000	61,40	184,20
95	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 1,5*(1,25+1,25+0,45) 0,75*(1,5+1,5) 1,6*(1,5+0,45) 0,4*(1,5+1,5)	m2	10,99500 4,42500 2,25000 3,12000 1,20000	47,20	518,96
96	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových a betonových trub do DN 200 6 3	m	9,00000 6,00000 3,00000	85,10	765,90
97	721140806R00	Demontáž potrubí línového do DN 200 1,5	m	1,50000 1,50000	167,00	250,50
98	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 4	kus	4,00000 4,00000	135,00	540,00
99	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm 1+1+1+1	m	4,00000 4,00000	27,80	111,20
100	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg 45	kg	45,00000 45,00000	24,40	1 098,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				132 952,61
101	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	565,75579	235,00	132 952,61
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 089,49
102	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 1,25*0,45 0,5*3,1	m2	2,11250 0,56250 1,55000	9,30	19,65
103	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci 0,5*(1,25+0,45) 1,2*2,8	m2	4,21000 0,85000 3,36000	20,30	85,46
104	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků 1,2*(1,5+2,8+2,8)	m2	8,52000 8,52000	198,50	1 691,22
105	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 1,25*0,45 0,5*3,1	m2	2,11250 0,56250 1,55000	85,40	180,41
106	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 0,5*(1,25+0,45)	m2	4,21000 0,85000	101,50	427,32

107	711491272RT1	1,2*2,8 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	3,36000 8,52000		78,20	666,26
108	711823129RT4	1,2*(1,5+2,8+2,8) Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	8,52000 7,10000		101,50	720,65
109	11163230R	1,5+2,8+2,8 Nátěr asfaltový penetrační	kg	7,10000 1,89675		34,80	66,01
		1,25*0,45*0,3 0,5*(1,25+0,45)*0,3 1,2*2,8*0,3 0,5*3,1*0,3		0,16875 0,25500 1,00800 0,46500			
110	62833161R	Pás asfaltovaný těžký	m2	7,27087		121,00	879,78
		1,25*0,45*1,15 0,5*(1,25+0,45)*1,15 1,2*2,8*1,15 0,5*3,1*1,15		0,64688 0,97750 3,86400 1,78250			
111	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	9,37200		33,50	313,96
		1,2*(1,5+2,8+2,8)*1,1		9,37200			
112	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04751		816,00	38,77
Díl: 764		Konstrukce klempířské					4 041,34
113	764451204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. do 150mm	m	4,50000		520,00	2 340,00
		1+1+1 1,5		3,00000 1,50000			
114	764551204R00	Odpadní trouby z Cu plechu čtyřhranné, str. do 150 mm	m	1,00000		1 662,00	1 662,00
		1		1,00000			
115	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02642		1 489,00	39,34
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					41 272,80
116	767591110R00	Montáž podlah - systém pororošty apod., vč. dodávky roštu, kotveno šrouby	m2	14,36000		1 860,00	26 709,60
		0,4*(2,8+2+2+2+1+2,3+6,8+5,8+2,2+9)		14,36000			
117	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, pozinkovaná, vč. L 40/40/5, kotveno kotvy, šroubováno, pomocné prvky	kg	223,87860		65,00	14 552,11
		(2,8+0,5+2,5+2+2+2+1+2,1+6,8+0,5+7,2+2,2)*2,97*1,05		98,54460			
		(0,5+2+2+2,5+5,5+2,2+9,5+0,5+9+2,2+5,8+0,5)*2,97		125,33400			
118	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01119		991,00	11,09
Díl: 772		Kamenné dlažby					15 058,32
119	772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm, lože do 50 mm	m2	1,97200		680,00	1 340,96
		1,45*1,36		1,97200			
120	772501152R01	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm, vč. spár, lepeno na systémovou maltu	m2	2,17500		752,00	1 635,60
		1,25*0,5 3,1*0,5		0,62500 1,55000			
121	772991100R00	Provedení okapové hrany proříznutím	m	9,85000		303,00	2 984,55
		1,25+1,25+0,45+0,45+0,45+1,5+1,5+1,5+1,5		9,85000			
122	58381315R	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula	m2	4,56170		1 872,00	8 539,50
		1,25*0,5*1,1 1,45*1,36*1,1 3,1*0,5*1,1		0,68750 2,16920 1,70500			
123	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,12669		495,00	557,71
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					568 900,64
124	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel a kameniva	t	336,32120		800,00	269 056,96
		420,7112 -84,39		420,71120 -84,39000			
125	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	84,39000		1 200,00	101 268,00

		84,39		84,39000		
126	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	420,71120	174,50	73 414,10
127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 103,55598	15,00	31 553,34
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	420,71120	222,50	93 608,24

Celkem						1 952 708,17
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání