

| | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|----------|
| Stavba: | Úpravy zahrady Strakovy akademie | | | |
| Objednatel: | Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1 | | | |
| Zhotovitel: | Gardenline s.r.o. | | | |
| TDS: | Stanislav Chromý | | | |
| Projektant/AD: | Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D. | | | |
| Popis změny: | SO 4 Osvětlení - doplnění světel podél administrativní budovy + rampa | | | |
| Důvod změny: | Provedené osvětlení dle PD podél AB se ukázalo jako nedostačující a proto bylo podél budovy doplněno 15 ks sloupkových svítidel. Dále bylo na základě požadavku investora doplněno světlo na obslužné rampě. Stavba dle PD není bezpečně užitelná, projektované osvětlení nedosahuje nutné intenzity a rovnoměrnosti (důležitá obslužná pěší komunikace). Původní koncepce osvětlení podléhala stanovisku NPÚ. Aby byla zachována funkčnost systému jako celku, musela být použita světla, která umožňují integraci do instalovaného systému a budou komunikovat již se schváleným a odsouhlaseným systémem. Dodatečně požadovaná svítidla dále musí korespondovat i vizuálně s již dodanými svítidly. V neposlední řadě byl výběr omezen s ohledem na dodací lhůty. | | | |
| údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: | změna projektu | | X |
| | | PD neřešil, nemohlo být předvídáno | | |
| | | PD obsahuje, není v rozpočtu | | |
| | | požadavek fin.uživatele | | |
| | | změna výměry oproti PD | | |
| | | jiné: nutno doplnit pro bezpečné užívání | | |
| | Jedná se o změnu: | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | | |
| | | navýšení ceny díla | | X |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD (deníku změn) | | |
| dodatek k PD | | X | | |
| jiné: | | | | |
| údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil | | Alice Volfová, Gardenline s.r.o. | |
| | Náklady na změnu bez DPH | | 506 065,20 Kč | |
| | Výše DPH | 21% | 106 273,69 Kč | |
| | Náklady na změnu vč. DPH | | 612 338,89 Kč | |
| termíny | Termín realizace změny: | | 06/2022 | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | NE | |
| | Vliv na termínový milník | | NE | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum, podpis | jméno | |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | 19.05.2022 | Alice Volfová | |
| | TDS: věcně a cenově souhlasí | 19.05.2022 | Stanislav Chromý | |
| | AD: věcně a cenově souhlasí | 19.05.2022 | Přemysl Krejčířík | |
| | Objednatel: | 19.05.2022 | Tomáš Štainbruch | |
| přílohy | | Změnový list č.31 - položkový rozpočet | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | SO |
|-------------------------|---------------|---|-----|----------|---------------|------------|-------------------|
| Vícepráce | | | | | | | 506 065,20 |
| 1 | | Kabely vodiče vč. ukončení | | | | | |
| | | Kabel_CYKY-J 2x2,5 mm ² (DALI) | bm | 20 | 13,20 Kč | 264,00 | SO 04 |
| 2 | 741122121 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo | bm | 20 | 45,00 Kč | 900,00 | SO 04 |
| 3 | | Kabel_CYKY-J 5x2,5 mm ² | bm | 200 | 67,56 Kč | 13 512,00 | |
| 4 | 741122142 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo | bm | 200 | 45,00 Kč | 9 000,00 | SO 04 |
| | | Kabelové trasy | | | | | |
| 5 | | Chráníčka zemní korugovaná pr. 40, červená | bm | 145 | 12,10 Kč | 1 754,50 | SO 04 |
| 6 | 741110311 | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených | bm | 145 | 45,00 Kč | 6 525,00 | SO 04 |
| | | Rozvaděče vč. řízení osvětlení, příslušenství a montáže | | | | | |
| 7 | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | ks | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 | SO 04 |
| | | Svítlidla, stožáry vč. příslušenství a recyklačních poplatků | | | | | |
| 8 | | Svítlidla vč příslušenství | set | 1 | 408 009,70 Kč | 408 009,70 | |
| 9 | 210202016 | Montáž svítidla LED | ks | 17 | 2 200,00 Kč | 37 400,00 | SO 04 |
| | | Ostatní | | | | | |
| 10 | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro | kpl | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 | SO 04 |
| | | Zemní práce | | | | | |
| 11 | 460202113 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnění kabelových rýh po výkopu strojně, šířka | m | 145 | 30,00 Kč | 4 350,00 | SO 04 |
| 12 | 460560113 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky | m | 145 | 30,00 Kč | 4 350,00 | SO 04 |
| Vícepráce celkem | | | | | | | 506 065,20 |

| | |
|------------------|-------------------|
| Celkem ZL | 506 065,20 |
| | 612 338,89 |

VCP 506 065,20
MP 0