

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 070
Stavba: Výměna koberců, malování kanceláří, výměna okenních žaluzií

KSO:
Místo: Admin.budova 070 kas.P.Holého - Tábor

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOPIN spol s r.o.

IČ: 26040042
DIČ: CZ26040042

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 046 376,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 046 376,63	Výše daně 219 739,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 266 115,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	070		
Stavba:	Výměna koberců, malování kanceláří, výměna okenních žaluzií		
Místo:	Admin.budova 070 kas.P.Holého - Tábor	Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	STOPIN spol s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 046 376,63	1 266 115,72
070	Výměna koberců, malování kanceláří, výměna okenních žaluzií	1 046 376,63	1 266 115,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna koberců, malování kanceláří, výměna okenních žaluzií

Místo: Admin.budova 070 kas.P.Holého - Tábor

Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 046 376,63
D HSV Práce a dodávky HSV							41 007,64
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							982,00
95	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	53,000		
P Poznámka k položce: patří k položkám č.29,30							
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,000		
D 8 Trubní vedení							
81	K	891231222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65	kus	1,000		
82	M	42221302	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm	kus	1,000		
83	K	891231821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65	kus	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
96	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčekovek tl do 150 mm	m2	1,000		
4	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	35,000		
D 997 Přesun sutě							
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,540		
129	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,375		
132	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	2,375		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,512		
27	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,512		
D PSV Práce a dodávky PSV							990 368,99
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							8 103,00
80	K	722110912	Potrubi litinové přetěsnění přírubového spoje DN do 80	kus	2,000		
94	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN do 80	kus	1,000		
87	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	14,000		
92	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	1,000		
90	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000		
89	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	5,000		
91	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	5,000		
77	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
78	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				4 200,00
52	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	6,000		
P			Poznámka k položce: včetně demontáže stávajících dávkovačů				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
135	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000		
136	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm	m	15,000		
137	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	15,000		
133	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	30,000		
144	K	741120821	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-70 mm2	m	95,000		
146	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	95,000		
147	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	95,000		
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
63	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	11,000		
P			Poznámka k položce: technické zhodnocení				
61	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: technické zhodnocení				
149	M	3482500311	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm,např.:svítidlo s infra.PIR čidlem led mana IP54, 20w.4000k,1600lm	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: technické zhodnocení				
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
66	K	742222832	Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	7,000		
P			Poznámka k položce: technické zhodnocení				
D 766			Konstrukce truhlářské				
112	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu	m	195,000		
P			Poznámka k položce: nové dveře se osazují do stávajících zárubní				
60	K	6429441211	Oprava stávající zárubně - pouzdro pro zámek	kus	1,000		
70	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	65,000		
71	M	MSN.0013071.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 80x197	kus	65,000		
P			Poznámka k položce: barva hnědá - dekor dřeva , dle odstínu stávajících dveří, nutné provést vzorkování na místě				
104	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku s vložkou	kus	65,000		
106	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	65,000		
105	M	549240091	zámek zadlabací (pro FAB vložku)	kus	65,000		
107	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	65,000		
109	M	54914121	kování bezpečnostní, klika/koule R4 - nerez	kus	1,000		
110	M	549146201	kování dveřní vrchní klika / klika - nerez včetně štítku a montážního materiálu	kus	64,000		
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	65,000		
53	K	76669291111	informačních systém - výměna cedulek - demontáž/dodávka/montáž	kus	44,000		
P			Poznámka k položce: montáž provést na zeď vedle dveří dodávka včetně přesného popisu jednotlivých kanceláří nutné provést vzorkování				
74	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	65,000		
75	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	65,000		
73	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových do suti	kus	65,000		
111	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D 781			Dokončovací práce - obklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,000		
98	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000		
99	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1,000		
101	K	781491822	Demontáž vanových dveří plastových lepených s rámem	kus	2,000		
102	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	2,000		
103	M	56245721	dviřka vanová bílá 300x300mm	kus	2,000		
113	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
57	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	65,000		
P			Poznámka k položce: nátěr záruční				
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,000		
P			Poznámka k položce: včetně zakrytí podlahy				
55	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	65,000		
56	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	43,000		
30	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	10,000		
6	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	153,000		
28	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	50,000		
8	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 534,300		
P			Poznámka k položce: pozn: nutné provést pečlivé zakrytí podlah před zahájením prací (tmavé koberce) kanceláře : 1186,92 m2 schodiště : 59,9 m2 chodby : 287,48 m2				
26	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	1 611,015		
34	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	530,000		
35	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	530,000		
36	K	784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	30,840		
37	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	30,840		
19	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 218,000		
39	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	1 218,000		
38	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	560,840		
23	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	530,000		
24	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 534,300		
25	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	30,840		
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 363,390		
P			Poznámka k položce: včetně penetrace				
32	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	277,860		
33	K	784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m	m2	72,450		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
45	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých	m2	160,800		
P			Poznámka k položce: před zahájením prací je nutné provést zaměření žaluzií přímo na stavbě !!!				
46	M	61124342	žaluzie interiérová Al bílá 38x123cm	kus	80,000		
47	M	61124349	žaluzie interiérová Al bílá 125x123cm	kus	80,000		
51	K	7866261211	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní - okna plastová - bez zachování funkčnosti , včetně úklidu a likvidace žaluzií	m2	160,800		
48	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
69	K	030001000	Zařízení staveniště	...1	1,000		

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

TABULKA TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ		
	suma celkem bez DPH	
	DPH 21%	
	suma celkem s DPH	

Pozn.: Technické zhodnocení nesmí přesáhnout částku 40 000,- Kč s DPH