

SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:

D5 PHS - oprava v km 32,8 P

Místo:

D5 - Plzeňský a Středočeský kraj

Datum:

4.1.2022

Zadavatel:

ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Protihluková stěna v km 32,8

D S3-00.1 Dokumentace provedených prací dle rozsahu S3

1	K	02940.R3-00.1	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	kpl	1,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	PP		Dokumentace jakéhokoliv charakteru – vypracování RDS / VTD / Tepř. / DSPS a fotodokumentace prací. Součástí položky je také zajištění plánu BOZP.				
			VTD na skladbu panelů prothlukové stěny				

D S3-18.1 Odstranění - výplň PHS pohltivá těžká

2	K	34712.R3-18.1	Odstranění - výplň PHS pohltivá těžká	m2	686,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	PP		Stávající těžká pohltivá výplň bude odstraněna. Demontáž musí být provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.				
			odstranění stávající dřevěné výplně včetně betonových panelů 4*3,5*49=686 m2				

D S3-26.3 Nová výplň PHS

3	K	34715.R3-26.3	Nová výplň PHS	m2	686,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	PP		Náhrada poškozených nebo jinak znehodnocených částí nepohltivé výplně PHS. Včetně montáže, spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.				
			hliníkové panely včetně betonových panelů 4*3,5*49=686 m2				

D S3-11.06 Úplná obnova systému PKO na místě - sloupky PHS

4	K	78312.R3-11.06	Úplná obnova systému PKO na místě - sloupky PHS	m2	171,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	PP		Kompletní obnova PKO sloupku PHS, provedená na místě při demontované výplni. pozn. demontáž a montáž výplně je součástí samostatné položky.				
			včetně odvozu na skládku a skládkovného 0,95*3,6*50=171 m2				

D S6-T4 Mobilní plošina

5	K	03630.R6-T4	Mobilní plošina	hod	40,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	PP		Položka obsahuje pronájem a přesun stroje i případnou úpravu terénu na její pojezd na staveništi.				
			nátěr sloupků PHS 5 dní 5*8=40 dní				

D S3-14.1 Demontáž a montáž - svodnice

6	K	91215.R3-14.1	Demontáž a montáž - svodnice	m	204,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
	PP		Demontáž a montáž prvku, vč. převozu, uložení a veškeré manipulace, spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.				
			204m				

D S3-20.2 Nová svodnice - TYP 2

7	K	91215.R3-20.2	Nová svodnice - TYP 2	m	40,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
	PP		Zřízení nové ocelové svodnice stejného typu jako stávající - standard s běžným užitím, vč. dopravy, montáže a spojovacího materiálu.				
			předpoklad 20% z celkové délky 204*0,2=40m (zaokrouhlo)				

0 Všeobecné konstrukce a práce (dle třídíku OTSKP 2020)

8		014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	36,700	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
			pol.34712.R3-18.1 - dřevěné panely 520 kg/m3				
			3*4*0,12*49*520/1000=36,7t				

0 Všeobecné konstrukce a práce (dle třídíku OTSKP 2020)

9		014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1,290	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
			položka použita pouze v případě demontáže paliásádové stěny, po odsouhlasení TDI !!! - 520 kg/m3				
			1,4*4*0,22*2*520/1000=1,29t				

0 Všeobecné konstrukce a práce (dle třídíku OTSKP 2020)

10		014102-3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	29,400	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
			pol.34712.R3-18.1 - železobetonové panely 2500 kg/m3				
			0,5*4*0,12*49*2500/1000=29,4t				

0 Všeobecné konstrukce a práce (dle třídíku OTSKP 2020)

11		02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
			kontrolní měření hluku				

9 Ostatní konstrukce a práce (dle třídíku OTSKP 2020)

13		93873	OŠETŘENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ CHEMICKÝM POSTŘÍKEM (NÁTĚREM)	m2	22,400	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx
			dřevěná palisádová stěna				
			1,4*4*2*2=22,4m2				

Celkem bez DPH	2 291 375,15
DPH 21%	481 188,78
Celkem s DPH	2 772 563,93

POZNÁMKA:

SOUPIS PRACÍ JE TVOŘEN PRIMÁRNĚ Z TŘÍDNÍKU RÁMCOVÉ DOHODY. POLOŽKY NEUVEDENÉ V TŘÍDNÍKU RÁMCOVÉ DOHODY VYCHÁZEJÍ Z TŘÍDKU OTSKP 2020 A VŽDY JE TATO SKUTEČNOST U POLOŽKY UVEDENA!!!