

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava dilatačních spár a oprava části letištní vozovky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.02.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemní práce
2	Zakládání
5	Komunikace pozemní
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
997	Přesun sutě
998	Přesun hmot
PSV	Práce a dodávky PSV
783	Dokončovací práce - nátěry
	<u>Celkem</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava dilatačních spár a oprava části letištní vozovky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	160,000			
2	K	221	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	160,000			
3	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (do 0,6m)	m3	57,600			
4	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,600			
5	K	311	R1	Dorovnění terénu opravené plochy, oprava kanalizační šachty do úrovně terénu	kpl	1,000			
6	K	PK	R1	oprava odvodnění plochy	m	40,000			
	D		5	Komunikace pozemní					
7	K	221	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 150 mm	m2	256,000			
8	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	256,000			
9	K	221	565161111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm	m2	256,000			
10	K	221	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm divoké spáry	m	362,000			
11	K	221	581146114	Kryt cementobetonový letišť tl 240 mm oprava	m2	256,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	221	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu (nová deska)	m	100,000			
13	K	221	919111212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	100,000			
14	K	221	919111233	Odstranění staré zálivkové hmoty frézováním v CB krytu	m	2 336,000			
15	K	221	919121111	Těsnění spár zálivkou např. CRAFCO ASPHALT RUBBER za tepla s těsnicím profilem např. Nomaco Backer Rod HBR XL různé šířky spáry	m	100,000			
16	K	221	919121112	Těsnění spár zálivkou např. CRAFCO ASPHALT RUBBER za tepla s těsnicím profilem např. Nomaco Backer Rod HBR XL různé šířky spáry	m	2 336,000			
17	K	221	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm - plocha pro bourání	m	20,000			
	D		997	Přesun sutě					
19	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	168,200			
20	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	168,200			
	D		998	Přesun hmot					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště	t	54,864			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783	783901453	Vysátí betonových podlah a zbrúsení zbytků původního nátěru povrchu před provedením nátěru	m2	900,000			
23	K	783	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	900,000			
24	K	783	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	900,000			
				<u>Celkem</u>				<u>1 084 275,84</u>	