

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahových krytin	JKSO	
Název objektu	CE 05-19-12 Kasárna DZ	EČO	
Název části	budova č. 1	Místo	Jaroměř
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Pavel Míka - FALIKO	18325297	CZ6406151037
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		139 787,93
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	139 787,93 DPH	29 355,47
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		169 143,40
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
30.3.17								27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podlahových krytín
Objekt: CE 05-19-12 Kasárna DZ
Část: budova č. 1
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Pavel Míka - FALIKO
Datum: 30.3.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

776 Podlahy povlakové

Celkem

139 787,93

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahových krytín
 Objekt: CE 05-19-12 Kasárna DZ
 Část: budova č. 1
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Pavel Míka - FALIKO
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		997	Přesun sítě					
1	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,616			
2	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+ 19km)	t	11,704			
3	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,616			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		766	Konstrukce truhlářské					
4	K	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových (1.NP - m.č. 8, 2.NP - m.č.34, 59, 60, 62)	kus	5,000			
5	K	766	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových (m.č. 50 - 2.NP)	kus	1,000			
6	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm (m.č. 60, 62, 34 - 2.NP)	kus	3,000			
7	M	MAT	611871590	prah dveřní dřevěný dubový II 2 cm tl.82 cm š 10 cm (m.č. 60, 62, 34 - 2.NP)	kus	3,000			
8	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm (m.č. 59 - 2.NP, m.č. 8 - 1.NP)	kus	2,000			
9	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový II 2 cm tl.82 cm š 15 cm (m.č. 59 - 2.NP, m.č. 8 - 1.NP)	kus	2,000			
	D		776	Podlahy povlakové					
10	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením 40,20+15,40+12,00+12,80+3,80+9,70+72,50+22,80+12,00	m2	201,200			
11	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	201,200			
12	K	776	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	201,200			
13	K	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa II 3 mm (m.č. 6, 7,8 - 1.NP, m.č. 36,34,54,62,59,,60 - 2.NP)	m2	129,500			
14	K	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa II 5 mm (m.č. 50 - 2.NP)	m2	72,500			
15	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně (m.č. 6, 7,8 - 1.NP, m.č. 36,34,54,62,59,,60 - 2.NP)	m2	128,700			
16	K	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (m.č. 50 - 2.NP)	m2	72,500			
17	K	776	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	34,800			
18	M	MAT	6975100R2	koberec zátežový-vysoká zátež, střížený, šíře 4 m (m.č.36,34-2.NP)	m2	38,280			
19	K	776	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	190,000			
20	K	776	776261111	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem (m.č. 54,62,59,60,50 - 2.NP)	m2	110,800			
21	M	MAT	2841220R3	podlahovina pásy, šíře 1500, zátež 41 9,7+12,00+12,80+3,80+72,50	m2	121,880			
22	K	776	776261121	Lepení - podlahovina čtverce, pryž, zátež 43	m2	55,600			
23	M	MAT	284102450	krytina podlahová, čtverce, zátež 43 (m.č.6,7,8 - 1.NP) 40,2+15,4	m2	61,160			
24	K	776	7764100R4	Odstranění soklíků PVC a lišt kobercových	m	220,000			
25	K	776	7764110R5	Soklování podlah včetně materiálu	m	220,000			
26	K	776	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,000			
27	M	MAT	5534310R6	hliníkový přechodový profil (m.č. 34, 54,50 -2.NP, m.č.6 - 1.NP)	m	4,080			
28	K	776	998776102	Přesun hmot lonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,846			
29	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 847,359			
Celkem								139 787,93	

139 787,93