

KRYCÍ LIST

Rozpočet	Celková rekonstrukce učebny JS2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Učebna JS2	Měrná jednotka	objekt
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
	Gymnázium a SOŠ Rýmařov, p.o.- Celkov.rekonst.učeben	Náklady na m.j.	442 611
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Gymnázium a SOŠ, Rýmařov, příspěvková organizace		
Dodavatel	Karel Záhora, stavební firma	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	225 694	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	213 082	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	438 775	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	3 835	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	442 610	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	442 610	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 24.05.2022	Datum : 24.05.2022	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	442 610,47 Kč
DPH	21,0 %	92 948,20 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	535 558,66 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

Stavba :	Gymnázium a SOŠ Rýmařov,p.o.- Celkov.rekonst.učeben	Rozpočet :
Objekt :	02 Učebna JS2	Celková rekonstrukce učebny JS2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	94 399	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 447	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 484	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 364	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 177	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 657	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 805	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 856	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	13 102	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	43 042	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 930	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	68 882	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	5 336	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	56 110	0	0	0
783 Nátěry	0	225	0	0	0
784 Malby	0	16 454	0	0	0
930 HZS	0	0	0	0	3 835
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	48 506	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	225 694	213 082	0	0	3 835

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	438 775	0
Oborová přírážka	0	0,0	438 775	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	438 775	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	438 775	0
Zařízení staveniště	0	0,0	438 775	0
Provoz investora	0	0,0	438 775	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	438 775	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	438 775	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Gymnázium a SOŠ Rýmařov,p.o. - Celkov.rekonst.učeben	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Učebna JS2	Celková rekonstrukce učebny JS2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna:1,25*2,10*4 dveře:0,90*1,97	m2	12,27	50,90	624,70
				10,50		
				1,77		
2	612131121U00	Penetrace vnitřních stěn ručně učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97 ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4 ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50	m2	131,21	48,60	6 376,85
				115,71		
				13,08		
				2,42		
3	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97 ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4 ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50	m2	131,21	151,50	19 878,47
				115,71		
				13,08		
				2,42		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi učebna - ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4 učebna - ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50	m2	15,50	809,00	12 539,50
				13,08		
				2,42		
5	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97 ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4 ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50	m2	131,21	147,50	19 353,62
				115,71		
				13,08		
				2,42		
6	612481211RT5	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97 ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4 ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50	m2	131,21	259,00	33 983,65
				115,71		
				13,08		
				2,42		
7	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska 11,02*5,82	m2	64,14	25,60	1 641,89
				64,14		
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				94 398,68
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632412140RT3	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 40 mm vč. koutových pásků 11,02*5,82	m2	64,14	648,00	41 560,39
				64,14		
9	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů 11,02*5,82	m2	64,14	45,00	2 886,14
				64,14		
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				44 446,53
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - protipožární zárubeň učebna:1,00	kus	1,00	951,00	951,00
				1,00		
11	55330320	Zárubeň ocelová 900x1970x110 P - požární ocelová zárubeň ZAKO H učebna:1,00	kus	1,00	1 533,00	1 533,00
				1,00		
		Celkem za 64 Výplně otvorů				2 484,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m učebna - pro montáž podhledu:11,02*5,82	m2	64,14	146,00	9 363,91
				64,14		
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				9 363,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 11,02*5,82	m2	64,14	127,50	8 177,39
				64,14		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 177,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	Gymnázium a SOŠ Rýmařov,p.o. - Celkov.rekonst.učeben	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Učebna JS2	Celková rekonstrukce učebny JS2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 <i>11,02*5,82*0,15</i>	m3	9,62 <i>9,62</i>	406,50	3 910,73
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 <i>učebna:1,00</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	18,10	18,10
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>učebna:0,90*1,97</i>	m2	1,77 <i>1,77</i>	410,50	727,82
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 656,65
Díl: 97	Prorážení otvorů					
17	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % <i>učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97</i> <i>ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4</i> <i>ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50</i>	m2	131,21 <i>115,71</i> <i>13,08</i> <i>2,42</i>	29,00	3 805,12
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 805,12
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,16	1 208,00	9 856,05
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 856,05
Díl: 713	Izolace tepelné					
19	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci <i>11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	41,50	2 661,66
20	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z <i>Začátek provozního součtu</i> <i>učebna - tl. vrstvy 50 mm:(11,02*5,82)*0,05</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>prořez a ztráté 10%:3,2068*1,10</i>	m3	3,53 <i>0,00</i> <i>3,21</i> <i>3,21</i> <i>3,53</i>	2 880,00	10 159,20
21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	128,21	2,19	280,78
Celkem za		713 Izolace tepelné				13 101,64
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
22	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním <i>11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	155,50	9 973,21
23	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z hranolků 15x8 cm <i>11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	118,50	7 600,16
24	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah <i>učebna:(11,02*5,82)*0,018</i>	m3	1,15 <i>1,15</i>	267,00	308,25
25	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm <i>Začátek provozního součtu</i> <i>učebna : 11,02*5,82</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>prořez a ztráté 7%:64,1364*1,07</i>	m2	68,63 <i>0,00</i> <i>64,14</i> <i>64,14</i> <i>68,63</i>	325,00	22 303,42
26	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	401,85	7,11	2 857,16
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				43 042,20
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
27	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm <i>učebna:1,00</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	819,00	819,00
28	766666911R00	Dokompletace vnitřních dveří protipožárních vč. zámku a dveřního kování <i>učebna:1,00</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	595,00	595,00
29	61165643	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8 <i>učebna:1,00</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	8 360,00	8 360,00
30	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	97,74	1,60	156,38
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				9 930,38
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					

Položkový rozpočet

Stavba :	Gymnázium a SOŠ Rýmařov,p.o. - Celkov.rekonst.učeben	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Učebna JS2	Celková rekonstrukce učebny JS2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	767130061RAC	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou desky tl. 15 mm <i>učebna:11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	1 074,00	68 882,49
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				68 882,49
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
32	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt <i>učebna:11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	81,80	5 246,36
33	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	52,46	1,70	89,19
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				5 335,55
Díl: 776		Podlahy povlakové				
34	775981112RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil UA, pro tloušťku krytiny 8 mm <i>učebna:1,00</i>	m	1,00 <i>1,00</i>	239,50	239,50
35	776101121R00	Provedení penetrace podkladu <i>učebna:11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	23,90	1 532,86
36	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC <i>(11,02+5,82)*2-0,90</i>	m	32,78 <i>32,78</i>	14,30	468,75
37	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC <i>(11,02+5,82)*2-0,90</i>	m	32,78 <i>32,78</i>	80,40	2 635,51
38	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 <i>učebna:11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	42,90	2 751,45
39	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci <i>učebna:11,02*5,82</i>	m2	64,14 <i>64,14</i>	270,50	17 348,90
40	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců <i>učebna:11,02*5,82</i>	m	64,14 <i>64,14</i>	52,00	3 335,09
41	28412231	Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm 30m <i>Začátek provozního součtu</i> <i>jazyková učebna :11,02*5,82</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>prořez a ztráté 4%:64,1364*1,04</i>	m2	66,70 <i>0,00</i> <i>64,14</i> <i>64,14</i> <i>66,70</i>	409,50	27 314,43
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	556,26	0,87	483,95
Celkem za		776 Podlahy povlakové				56 110,45
Díl: 783		Nátěry				
43	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email - nátěr ocelových zárubní <i>učebna:((0,90+2*1,97)*(0,10+0,15))</i>	m2	1,21 <i>1,21</i>	186,00	225,06
Celkem za		783 Nátěry				225,06
Díl: 784		Malby				
44	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x <i>učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97</i> <i>ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4</i> <i>ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50</i>	m2	131,21 <i>115,71</i> <i>13,08</i> <i>2,42</i>	28,20	3 700,15
45	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x <i>učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97</i> <i>ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4</i> <i>ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50</i>	m2	131,21 <i>115,71</i> <i>13,08</i> <i>2,42</i>	58,40	7 662,72
46	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>učebna:(5,82+11,02)*2*3,80-1,25*2,10*4-0,90*1,97</i> <i>ostění oken:(1,25+2,10*2)*0,60*4</i> <i>ostění dveří:(0,90+2*1,97)*0,50</i>	m2	131,21 <i>115,71</i> <i>13,08</i> <i>2,42</i>	38,80	5 090,99

Položkový rozpočet

Stavba :	Gymnázium a SOŠ Rýmařov, p.o. - Celkov.rekonst.učeben	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Učebna JS2	Celková rekonstrukce učebny JS2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				16 453,86
Díl:	930	HZS				
47	900 RT2	HZS - drobné stavební přípomoci zapravení rýh po instalaci elektro a UT	h	10,00	383,50	3 835,00
	Celkem za	930 HZS				3 835,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	18,51	749,00	13 861,89
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,51	46,10	853,18
50	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	74,03	11,70	866,14
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,51	127,50	2 359,67
52	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	18,51	307,50	5 690,96
53	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	37,01	147,00	5 441,12
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,51	1 050,00	19 432,56
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				48 505,51