

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku Studentská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 28.03.2017	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	25 118,66	25 118,66		65,38	
1		113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice a beton tl. 5 cm	m2	105,00	147,00	0,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		113201111R00	Vytrhání obrub stojatých	m	56,00	53,11	0,00	2 974,16	2 974,16	0,23	12,88	RTS II / 2013
3		113107113R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.těžené	m2	105,00	63,90	0,00	6 709,50	6 709,50	0,50	52,50	RTS II / 2013
		13	Hloubené vykopávky				0,00	29 913,00	29 913,00		0,00	
4		122301401R00	Vykopávky v hor. 3 do 100 m3	m3	32,00	225,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	39,00	204,00	0,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		167101101R00	Naložení a odvoz	m3	39,00	163,00	0,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		139601102R00	Ruční odkopy pro montáž obrubníků	m3	7,00	1 200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	427,50	427,50		0,00	
8		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,vč.udusání	m3	1,50	285,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		18	Povrchové úpravy terénu				71,82	978,18	1 050,00		0,00	
9		181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině,osetí travou	m2	14,00	75,00	71,82	978,18	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				27 341,79	3 129,21	30 471,00		58,86	
10		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	21,00	616,00	11 070,99	1 865,01	12 936,00	1,00	21,00	RTS II / 2013
11		564451113R00	Podklad ze struskového šterku tloušťky 17 cm	m2	105,00	167,00	16 270,80	1 264,20	17 535,00	0,36	37,86	RTS II / 2013
		57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				12 973,62	3 806,38	16 780,00		147,52	
12		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	22,00	35,00	724,90	45,10	770,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
13		919121211	Těsnění spár zálivkou	m	46,00	85,00	3 263,70	646,30	3 910,00	2,56	117,80	RTS II / 2013
14		577100020RA0	Komunikace střední z asfaltobetonu	m2	22,00	550,00	8 985,02	3 114,98	12 100,00	1,35	29,71	RTS II / 2013
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				31 540,17	18 424,83	49 965,00		28,20	
15		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60mm	m2	105,00	192,00	3 283,35	16 876,65	20 160,00	0,07	7,76	RTS II / 2013
16		592453040	Dlažba tl. 60mm přírodní	m2	114,00	175,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,14	15,50	RTS II / 2013
17		597661111R00	Dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné (žulový dvojjádek)	m2	9,00	1 095,00	8 306,82	1 548,18	9 855,00	0,55	4,93	RTS II / 2013
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 749,37	3 680,63	10 430,00		5,01	
18		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 cm	m	45,00	105,00	2 991,60	1 733,40	4 725,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		460620021RT1	Příplatek k uložení do oblouku	m	4,00	105,00	168,64	251,36	420,00	0,07	0,27	RTS II / 2013
20		970241400R00	Řezání obrubníků	ks	12,00	120,00	379,80	1 060,20	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		917862111RT5	Osazení záhonového obrubníku	m	21,00	136,00	2 220,33	635,67	2 856,00	0,20	4,23	RTS II / 2013
22		592173328	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	23,00	43,00	989,00	0,00	989,00	0,02	0,51	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				7 997,88	16 899,99	24 897,87		6,35	
23		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou vč. materiálu	m	44,00	285,00	7 997,88	4 542,12	12 540,00	0,14	6,35	RTS II / 2013
24		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	63,00	141,49	0,00	8 913,87	8 913,87	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	12,00	287,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									189 053,03			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku Studentská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
Číslo rozpočtu:		Zpracoval: Tomiczek	Datum: 28.03.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	78 676,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	85 478,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		24 897,87						
ZRN celkem		189 053,03	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	189 053,03
Základ 21%	189 053,03	DPH 21%	39 701,14	Celkem včetně DPH	228 754,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: