

Položkový rozpočet

Stavba: 372 Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055
 Objekt: 1 Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055
 Rozpočet: 2 Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055

Zhotovitel:



IČO:
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	239 574,10 CZK
Základní DPH	21 %	50 310,56 CZK

Zaokrouhlení:

0,00 CZK

Cena celkem:

289 884,66 CZK



Za objednatele

Stavba:	372	Lesy ČR: oprava LC K Hazardu Inv. č. 203055	List č. 3
Rozpočet:	2	Lesy ČR: oprava LC K Hazardu Inv. č. 203055	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	61 191,50	0,00000
5	Komunikace	HSV	135 177,60	268,56819
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	34 705,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	8 500,00	0,00000
			239 574,10	268,56819

Stavba:	372	Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055	List č. 4
Objekt:	1	Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055	
Rozpočet:	2	Lesy ČR: oprava LC K Hazardu inv. č. 203055	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1	Zemní práce					
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	17,50	435,00	7 612,50
2	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	26,20	2 045,00	53 579,00
Celkem za: 1	Zemní práce					61 191,50

Díl: 5	Komunikace					
3	564702221R00	Podklad. vrstva pro novou kolej ze šterkodrti	m3	26,20	998,00	26 147,60
4	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1 188,00	65,00	77 220,00
5	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	40,00	205,00	8 200,00
6	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	70,00	245,00	17 150,00
7	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	68,00	95,00	6 460,00
Celkem za: 5	Komunikace					135 177,60

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
8	938902111R00	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	91,00	55,00	5 005,00
9	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 188,00	25,00	29 700,00
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					34 705,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
10	998003111R00	Přesun těžké techniky	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					8 500,00