

OBJEDNÁVKA č.6V220616

Vystaveno dne: 09.06.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/171/MRA/22

Požadavek č. 6VP220600

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Budovatelů 803/46,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČO: 05510775
DIČ: CZ05510775

Cena bez DPH: 267 000 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Mládežnická**

Č.pop./orient.: **1576/10**

Byt. č.: **65**

Typ bytu: **0+1 DPS**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 13.07.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 9. 6. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 171 /MRA/22
Obchodní firma:	MATOSA PROFISTAV
IČ:	5510775
Cena:	267000
Nutno vyplnit!!!	

**Odevzdat do 12:00
hodin dle termínu,
volat 2 pracovní dny
předem k domluvení
přesného času předání
díla technikovi MRA**

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Termín: 13-7-2022

Ulice	Mládežnická 1576/10		
Byt číslo	65		Havířov-Podlesí
Velikost bytu	1+0		Patro : 4
Stavy	Teplá užitková voda:	388	
	Studená voda:	6	
	Jistič:	dle bodu 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u bytového technika	

	požadované provedení prací	jednotka	množství	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
--	----------------------------	----------	----------	-------------------------------	--------------

11	Generální oprava elektroinstalace bytu včetně projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po generální opravě, revize včetně revizní zprávy elektro instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení elektro instalace pro byt, revize elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor a jiné). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na toaletě) vždy v chrániče NUTNO!</u>	0+1	1	<p>Předsíň - zásuvka pro lednici bude vedle vestavěné skříně vlevo, dlašička bude mezi zárubněma (koupelna, toaleta). Kuchyňský kout-zásuvka pro AP bude ve výklenku pod spíží na zadní stěně ve výšce 100cm od podlahy. Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v předsíni, výměna ventilátoru v instalační šachtici na toaletě (dát stejně jako původní), ranžirování rozvaděče, výměna hlavního jističe (zjistit rezervaci na ČEZU) a výměny přívodního vedení 5x6mm², světelné okruhy budou minimálně dva a jističy chrániče jističemi (10A).</p> <p>Revizní zpráva bude zvlášť pro byt a zvlášť pro odběrné místo! POZN: zohlednit centrální vzduchotechniku-ventilátory, mřížky v koupelně, na toaletě, digestoř včetně zpětné klapky v kuchyni!</p>	40000
19	digestoř výměna	kusy	1	50cm dodat a zprovoznit, napojit na vzduchotechniku, pokud nelze, dodat s filtrem	2500
25	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m ²	110	Celý byt stěny a strop - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	6600
28	omítky štukové - řádné vyrovnaní podkladu, penetrace včetně lepidla (panelové stěny)	m ²	110	Celý byt - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky včetně lepidla (po dohodě s bytovým technikem). POZNÁMKA: odstranění původních omítek.	27500

29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	23	Celý byt	3450
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m2	10	celý byt	500
35	garnyže demontáž + opravy omítek	kusy	1	celý byt	500
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	500
37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	6	Ústřední topení včetně přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí měřičů tepla - celý byt	1200
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	10,6	Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta	3000
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	22,5	Obývací pokoj, kuchyň - (PVC pásy budou šíři 1,5-2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	12375
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	7,3	Předsíň, koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	7300
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	kusy	1	80prave (změna pozice)-usadit co nejvýše pod překlad.	5000

64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup-80pravé	3500
65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	3	Obývací pokoj/předsíň-80levé. Koupelna-60levé. Toaleta-60pravé. POZNÁMKA: do pokojů použít přechodové lišty.	9000
66	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří plně včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	2	Koupelna-60levé. Toaleta-60pravé.	4000
67	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří 2/3 sklo , zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	1	Obývací pokoj/předsíň-80levé.	2000
74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soubor	1	Generální oprava odpadu-celý byt od stoupačky. POZNÁMKA: umyvadlo vpravo co nejbliže sprchové NIKY. Vanovou baterii vpravo!	4000

75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální oprava vody- celý byt od vodoměrů- pro kuchyňskou linku-na studenou vodu kombinovaný rohový ventil, umyvadlo, sprchovou NIKU, toaletu- rohový ventil na zadní stěnu. POZNÁMKA: umyvadlo, vanovou baterii dle bodu 74!	4000
76	Zhotovení přívodu vody s pračkovým ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů včetně pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Kuchyň - v místě pod spíží na zadní stěně, zasekat do stěny, nebo zhotovit dozdivku z YTONGU. Volat bytového technika pro konzultaci! Nezapomenout přívod elektřiny pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v bytové rozvodnici. Naceněno v bodě č.11	1000
85	dřezová baterie výměna	kusy	1	Kuchyň - stojánková včetně záručního listu	1500
86	demontáž původních obkladů + oprava omítky	m2	1	Kuchyň	500
88	nové obklady u kuchyňské linky a sporáku	m2	3,2	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř včetně boku, v celé délce stěny včetně boku vpravo. POZNÁMKA: vedle sporáku na konec příčky!	4000

91	Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v koupelně, toaletě + hydroizolace	m2	16,5	Koupelna-celá po strop! Do všech vnitřních rohů silikon!!! Toaleta-na boční stěny do výše-1,4m.	18000
99	Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA	kusy	1	Koupelna -pevná včetně záručního listu	1200
102	Umyvadlová baterie - Výměna	kusy	1	Koupelna -stojánková včetně záručního listu	1200
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	55cm-hloubka 42cm	2500
104	Výměna klozet kombi včetně sedáku včetně manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení včetně podbetonování	kusy	1	Toaleta	3500
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádrokartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	včetně krytu rozvodů, dvířka (dvoukřídlé)! zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu , zadní stěnu provést tak,ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v instalační šachtici!! Včetně dolištování, nebo vytmelení mezer ke stěnám a stropu, vyčištění prostoru instalační šachtice!	3500
120	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté	0+1	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!	1500

135	elektrický sušák na ručníky	kusy	1	Žebříkové topení, rozměr minimálně 1000x500 mm, minimálně 200W, bílé, včetně elektro rozvodu a zásuvky- zahrnout v nacenění generální opravy elektriky Umístění v koupelně na stěnu vlevo 80cm od podlahy!	3500
136	jiné	soubor	1	Koupelna, toaleta - demontáž háčků, držáků, madel, včetně zatmelení děr	1000
142	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem pro automatickou (demontáž a odvezení původní kuchyňské), včetně skřínky nad digestoř-sestava-vedle plynového sporáku budou šuplíky(korpus 40cm),dřez(korpus 60-?cm dle velikosti kuchyňské linky),poslední skřínky bude vždy 60cm!	cm	140	Sestava zleva /elektrický sporák/40/60/40/ včetně skřínky nad digestoř-50cm, kovovou hranu na konci pracovní desky u sporáku, dřez bez odkapávače, dodat větrací mřížky na zadní stěně v sololaku. POZNÁMKA: pracovní deska bude přes celý výklenek. Dolištovat horní a spodní část ke stěně vpravo.	15000
147	jiné	soubor	1	demontáž kabelů v bytě	800

148	Sprchový kout	soubor	1	Koupelna- vytvoření podesty včetně hrazení(Rantlu) výšky maximálně 5cm pro sprchový kout-0,8x1,1-1,2 včetně sespádování do odtokového kanálku - 1,5%(1,5cm na 1bm), dodání sprchového odtokového kanálku - 65-70cm - s nerezovou mřížkou (co nejbliže stěny), hydroizolace podlahy, těsnící pásy do všech vnitřních rohů sprchového koutu, demovany.	8000
149	Sprchové dveře posuvné	soubor	1	Dodat včetně montáže - třídílné s pevnou částí vpravo, bezpečnostní sklo - dveře -5mm a pevné části -4mm, vstupní otvor 55-60cm!!!	12000
151	jiné	soubor	1	Elektrický sporák se sklokeramickou deskou (český výrobce, 3 plotýnky, 3,7 KW, například C 501 AW, klasická trouba	6500
152	Spíží skříň (zhotovení nové včetně demontáže původní)	soubor	1	d60/v160/h40/ KUCHYŇ - 1kus dvířek, 4kusy polic včetně nového rámu a regálu spíže, dvířka v barvě kuchyňské linky! POZNÁMKA: ve spodní části bude volný prostor na výšku 100cm od podlahy pro automatickou pračku!!! Dopasovat do výklenku včetně dolištování!	8000

153	jiné	soubor	1	<p>Předsíň-vestavěná skříň - d120/v260/h60 (dvoudílná 60+60 cm). Sestava zprava: 3kusy polic + tyč na ramínka, 2kusy dvířek. Vlevo: 7kusů polic, 2kusy dvířek. POZNÁMKA: rám, sololak na zadní straně, provést v celé výšce předsíně.</p>	12000
154	jiné	soubor	1	<p>PODLAHY-obývací pokoj (19,3m2) - demontáž parket, srovnání, dosypání násepů, hobra (dřevovláknitá deska-2cm), poté položení OSB desek ve dvou vrstvách s perodrážkou, provést tak, ať jsou finální podlahy v rovině. Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta (10m2) - demontáž PVC ve dvou vrstvách.</p>	7500
155	jiné	soubor	1	<p>Bytové jádro(koupelna, toaleta, kuchyň)-16m2-demo původního, nově vyzdít, zdivo YTONG 7,5-10cm včetně perlínky a lepidlo z obou stran. Koupelna, toaleta (3m2) - zhotovit SDK konstrukci na stropech. Volat bytového technika pro upřesnění!</p>	12000

156	jiné	soubor	1	Vnitřní rozvody vody a odpadu - vysekání rýh, otvorů a prostupů včetně zednického zapravení - 4bm + 1m2. Stěny a strop - oprava hrubých omítek (10m2)	2000
158	jiné	soubor	1	Kuchyň/obývací pokoj - dozdít příčku na 70cm od zadní stěny, zdivo YTONG 100mm, perlínka, lepidlo z obou stran.	3375

cena celkem bez DPH

267000

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci včetně materiálu a poplatku za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE elektro instalace (ne generální opravy - to je již v rámci ceny generální opravy započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování elektro měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize elektro instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých elektro šroubových spojů včetně vyčištění elektro instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Včetně důkladné kontroly elektro instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání bytové rozvodnice při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstrukce, vodou ředitelné barvy bílé. Dále kovové konstrukce, venkovní parapety, zábradlí, ústřední topení - syntetické barvy (například zárubně Industrol hněd čokoládová či bílá, popřípadě na ústřední topení barvy vhodné na ústřední topení) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál včetně práce). Písemně na volne.byty@mra.cz. Po případném schválení dodatečných prací vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "přípojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	267000
Cena celkových méně prací bez DPH, "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" dle přílohy převzal za MRA:	Datum a podpis
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....