



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		576 047,01	697 016,88
1172208a	714430 - LC Žáry	173 842,40	210 349,30
1172208b	118001 - LC Štědroňov	222 215,87	268 881,20
1172208c	734911 - LC U zámečku	163 139,00	197 398,19
1172208d	117299 - LC Bučková	16 849,74	20 388,19



Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

DIČ: CZ42190401
IČ: 63688743
DIČ:
IČ:
DIČ:

			576 047,01
Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	576 047,01	120 969,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			697 016,88
v CZK			

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____



20.5.20



Zadavatel
Uchazeč

Lesy České republiky, s.p.
Jaroslav Kovář

Projektant
Zpracovatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 849,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 849,74
D	1		Zemní práce				1 470,00
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6.000	245,00	1 470,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101				
	VV		Srovnání břehu, výkop rýhy pro palu záhozu				
	CV		(2*1)*2		4.000		
	VV		4*0,5*1		2.000		
	VV		Součet		6.000		
D	4		Vodorovné konstrukce				11 095,00
4	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	7.000	1 585,00	11 095,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511370				
	VV		Zához na výtoku propustku				
	CV		(4*1*0,5)		2.000		
	VV		(4*3*0,5)-1		5.000		
	VV		Součet		7.000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 270,00
7	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	2.000	1 135,00	2 270,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140				
	VV		Znovuosazení roury a zřízení nové (bude použita starší, vlastní roura)				
	CV		2		2.000		
	CV		Součet		2.000		
8	M	59221002	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600	m	1.000	1 000,00	1 000,00
	PP		trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600				
	VV		1		1.000		
	VV		Součet		1.000		
D	998		Přesun hmot				1 014,74
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	17.199	59,00	1 014,74
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živícným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				





Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Jaroslav Kovář

Projektant:
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 215,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				222 215,87
D		1	Zemní práce				26 844,52
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	155,360	82,00	12 739,52
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151104				
	VV		Odkopání zemního středového valu a krajnic ve vozovce s přemístěním výkopku do násypové strany cesty, výkop drenáže 700*0,2		140,000		
	VV		Výkop dvou zemních průlehů (6*3,2*0,4)*2		15,360		
	VV		Součet		155,360		
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 085,000	13,00	14 105,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111				
	VV		350*3,1		1 085,000		
	VV		Součet		1 085,000		
D		5	Komunikace pozemní				178 194,00
8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	12,000	323,00	3 876,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564681111				
	VV		Zásyp drenáže (10*0,6)*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2	K	564831111	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	1 085,000	105,00	113 925,00
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
	VV		Podklad ze štěrku SD 0/63mm		1 085,000		
	VV		350*3,1		1 085,000		
	VV		Součet		1 085,000		
4	K	564831111.1	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	138,000	111,00	15 318,00
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		Obsyp svodnic - štěrku frakce 0-32mm				
	VV		5*(0,2*5*2)		10,000		
	VV		Dosypání vozovky do dvou zemních průlehů ((10*3,2)*2)*2		128,000		
	VV		Součet		138,000		
5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	1 753,00	43 825,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvena do sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121				
	VV		5*5		25,000		
	VV		Součet		25,000		



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Jaroslav Kovář

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							163 139,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 139,00
D	5		Komunikace pozemní				151 200,00
5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	150,000	132,00	19 800,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564731111				
	V1		Doplnění kolejí				
	VV		150*1		150,000		
	VV		Součet		150,000		
1	K	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 100 mm	m2	908,000	105,00	95 340,00
	PP		Podklad ze štěrku drtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		Obsyp svodnic - štěrku drtí frakce 0-32mm				
	VV		4*(0,2*5*2)		8,000		
	VV		Oprava výtluků ve vozovce štěrku drtí frakce 0-63mm				
	VV		300*3		900,000		
	VV		Součet		908,000		
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 753,00	35 060,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121				
	V1		4*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	5973111-R	Vyjmutí svodnice š 120mm	m	20,000	50,00	1 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		Vyjmutí stávajících poškozených svodnic				
	VV		4*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	998		Přesun hmot				11 939,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	202,356	59,00	11 939,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Zadavatel
Uchazeč

Lesy České republiky, s.p.
Jaroslav Kovář

Projektant
Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							173 842,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				173 842,40
D	1		Zemní práce				25 960,00
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	82,00	9 840,00
PR			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151104				
VV			Odkopání středového valu a oboustranných nánosů na krajnicích s přemístěním výkopku do násypové strany cesty.				
VV			400*0,2*0,5*3		120,000		
VV			Součet		120,000		
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 240,000	13,00	16 120,00
PR			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111				
VV			400*3,1		1 240,000		
VV			Součet		1 240,000		
D	5		Komunikace pozemní				130 200,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 240,000	105,00	130 200,00
PR			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním po zhutnění tl 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
PR			Podklad ze štěrkodrtě 0/63mm				
VV			400*3,1		1 240,000		
VV			Součet		1 240,000		
D	998		Přesun hmot				17 682,40
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	285,200	62,00	17 682,40
PR			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenným, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				

