

Vodo - topo instalace s.r.o
Kouřilkova 2739/5, 750 02 Přerov

IČO : 286 03575

DIČ : CZ 286 03575

Společnost zapsána u krajského obchodního soudu v Ostravě oddílu a vložky: obchodní rejstřík C44271

Akce: Oprava rozvodů vody v MŠ U Tenisu 2, 750 02 Přerov



Investor: Město Přerov


Rekapitulace

Část	Cena celkem
Oprava rozvodů vody v MŠ U Tenisu 2, 750 02 Přerov	57 040,1 Kč
Cena celkem bez DPH	57 040,1 Kč

V Přerově: 27.5.2022

Zpracoval: 

Telefon : 
tel. 

www.vtinstalace.cz


Bankovní spojení:
ČSOB Přerov:
232688262/0300

Výkaz - výměr

Akce: Oprava rozvodů vody v MŠ U Tenisu 2, 750 02 Přerov

Objednavatel : Matefská škola Přerov, U tenisu 2, 750 02 Přerov

Zhotovitel : Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřilkova 2739/5, 750 02 Přerov

V Přerově: 27.5.2022

Popis položky	MJ	Množství celkem	Dodávka	Montáž	Celkem
Výkaz výměr					

Práce a dodávky

Demontáže					
Uzavření a otevření vodovodu	ks	1,000		60,00	60,00
Demontáž odkalovacího filtru 5/4"	ks	1,000		21,70	21,70
Demontáž automatiky odkalovacího filtru	ks	1,000		30,00	30,00
Demontáž potrubí do DN50	m	12,000		40,00	480,00
Demontáž armatur do DN50	ks	3,000		45,60	139,80
Montáž					
Odkalovací filtr Honeywell F76S-11/4AA, DN 32, připojení vnější závit 1 1/4". Jemnost 100µm. Teplota max. 40 °C. obj.č. 4019837037710	ks	1,000	13 392,10	112,50	13 504,60
Elektronická programovatelná automatika pro odkalování filtrů Honeywell Z11AS-1A se zástrčkou obj. č. 4019837039943	ks	1,000	10 292,30	360,00	10 652,30
Potrubí PPR pr.63mm	m	7,000	226,10	756,90	6 881,00
Potrubí PPR pr.40mm	m	5,000	75,60	426,30	2 509,50
Koleno PPR pr.63mm	ks	4,000	69,10	320,50	1 558,40
Koleno PPR pr.40mm	ks	2,000	16,10	234,50	501,20
Nátrubek PPR pr.63mm	ks	3,000	48,70	320,00	1 106,10
T-kus PPR pr.63/40mm	ks	2,000	109,40	480,00	1 178,80
Přechod PE/PPR pr.63m	ks	1,000	780,00	320,50	1 100,50
DG přechod pr.63/2"	ks	2,000	464,20	320,50	1 569,40
DG přechod pr.40/5/4"	ks	4,000	278,10	234,50	2 050,40
Kulový kohout 5/4"	ks	2,000	412,60	149,50	1 124,20
Kulový kohout 2"	ks	1,000	941,20	243,50	1 184,70
Šroubení 5/4"	ks	6,000	311,00	149,50	2 763,00
Šroubení 2"	ks	2,000	699,30	243,50	1 885,60
Výměna ucpávky uzavíracího ventilu 2" ve vodoměrné šachtě	ks	1,000	1 334,40	423,50	1 757,90
Izolace potrubí Tubolit DG pr.50mm tl.20mm	m	10,000	57,80	35,00	928,00
Izolace potrubí Tubolit DG pr.32mm tl.13mm	m	5,000	23,60	35,00	293,00
Uložení potrubí					
Doplnění uložení potrubí dle potřeby	kpl	1,000		1 200,00	1 200,00
Ostatní náklady					
Příplatek za stíženou montáž v kanále.	kpl	1,000		1 200,00	1 200,00
Provozní zkouška a spuštění a nastavení automatického proplachu	kpl	1,000		800,00	800,00
Likvidace odpadů	kpl	1,000		420,00	420,00
Doprava	km	10,000		14,00	140,00

Cena celkem bez DPH

57 040,10