



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Parkovací místa Máj“

číslo smlouvy objednatele: 2021001604
číslo smlouvy zhotovitele: 221051
číslo veřejné zakázky: 21100

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SaM silnice a mosty a.s.
sídlo: Máchova 1129/6, Česká Lípa 470 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Janem Rybákem, vedoucím OZ České Budějovice
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 20. 9. 2021 (smlouva o dílo dále též jen „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku dle změnových listů:
Byla provedena přeložka stávajícího kabelu NN ve vlastnictví EG.D, a.s., kterou realizoval vlastník kabelu. Z důvodu držení záruk na svrchní konstrukční vrstvy zhotovitelem a kvůli možným sporům při eventuálních záručních opravách povrchů byl provedením samotných výkopových prací na přeložce pověřen zhotovitel.
Dále bylo nutné vyměnit zemní soustavu stávajícího vodovodního šoupěte, která byla poškozená a rovněž bylo nutno opravit a upravit niveletu stávající armaturní šachty, která byla původně umístěna ve volném terénu.
Pod částí stávající asfaltové plochy byla po odfrézování odhalena betonová podkladní vrstva, která byla ponechána na místě a byly provedeny nutné práce pro její navázání na ostatní konstrukční vrstvy.
Byla také změněna trasa kabelu VO, protože v původně projektované trase byl zjištěn betonový podklad. Část betonové podkladní vrstvy bylo nutno odstranit a upravit její niveletu.
Na základě posudku odborné zahradnické firmy byly zaměněny některé původně navržené druhy dřevin a rostlin za vhodnější pro danou lokalitu, bylo upraveno množství dodávané zeminy k vysazovaným stromům a též způsob výsadby.
Po provedení všech prací bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro vklad nově zbudovaných komunikací do katastru nemovitostí.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 8.861.021,25 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8a, 8b a 9) činí 8.512.807,87 Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8.861.021,25 Kč
Dodatek č. 1	- 348 213,38 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny) – ZL 1, 7b, 8b, 9	440 592,35 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny) – ZL 7a, 8a	- 494 148,09 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny) – ZL 2, 3, 4b, 5b, 6b	237 592,31 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny) – ZL 4a, 5a, 6a	- 532 249,95 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	8.512.807,87 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8a, 8b a 9.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 30. 5. 2022, č. 795/2022.

V Českých Budějovicích

V České Lípě

Ing. Dušan
Drahoš

Digitálně podepsal
Ing. Dušan Drahoš
Datum: 2022.06.09
09:50:31 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

Příloha 1

Stavba: Parkovací místa Máj

Vypracoval: Ing. J. Charvát

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Označení	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změnový list č 1	Zemní práce pro přeložku kabelu EGD	16 174,39 Kč	3 396,62 Kč	19 571,01 Kč
Změnový list č 2	Výměna zemní soustavy šoupěte	6 200,55 Kč	1 302,12 Kč	7 502,67 Kč
Změnový list č 3	Úprava šachty	11 104,00 Kč	2 331,84 Kč	13 435,84 Kč
Změnový list č 4a	Ponechání betonové vrstvy - méněpráce	-512 055,60 Kč	-107 531,68 Kč	-619 587,28 Kč
Změnový list č 4b	Ponechání betonové vrstvy - vícepráce	79 735,00 Kč	16 744,35 Kč	96 479,35 Kč
Změnový list č 5a	Změna trasy vedení veřejného osvětlení - méněpráce	-20 194,35 Kč	-4 240,81 Kč	-24 435,16 Kč
Změnový list č 5b	Změna trasy vedení veřejného osvětlení - vícepráce	11 065,00 Kč	2 323,65 Kč	13 388,65 Kč
Změnový list č 6	Oprava betonové podkladní plochy	129 487,76 Kč	27 192,43 Kč	156 680,19 Kč
Změnový list č 7a	Vegetační úpravy - méněpráce	-249 544,00 Kč	-52 404,24 Kč	-301 948,24 Kč
Změnový list č 7b	Vegetační úpravy - vícepráce	292 662,96 Kč	61 459,22 Kč	354 122,18 Kč
Změnový list č 8a	Dorovnání dle skutečnosti - méněpráce	-244 604,09 Kč	-51 366,86 Kč	-295 970,95 Kč
Změnový list č 8b	Dorovnání dle skutečnosti - vícepráce	107 905,00 Kč	22 660,05 Kč	130 565,05 Kč
Změnový list č 9	Doplnění geometrického plánu	23 850,00 Kč	5 008,50 Kč	28 858,50 Kč
Celkem		-348 213,38 Kč	-73 124,81 Kč	-421 338,19 Kč

Popis změnových listů

Stavba: Parkovací místa Máj

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Označení	Název/popis
Změnový list č 1	<u>Zemní práce pro přeložku kabelu EGD</u> - spočívá ve výkopu rýhy, provedení podsypu a obsypu kabelu a zpětného zásypu (včetně hutnění) rýhy kabelu EGD
Změnový list č 2	<u>Výměna zemní soustavy šoupěte</u> - spočívá ve výkopu kolem stávající poškozené zemní soustavy šoupěte a zpětném zásypu včetně hutnění
Změnový list č 3	<u>Úprava šachty</u> - stávající šachta ve špatné niveletě. Byla zvýšena dozděním včetně zhotovení věnce a uložení poklopu
Změnový list č 4a, b	<u>Ponechání betonové vrstvy</u> - na části plochy byla po odřezování odhalena betonová podkladní vrstva. Po posouzení zjištěn vyhovující stav i tloušťka, proto nebylo nutné její odstranění ani provedení nových konstrukčních vrstev
Změnový list č 5a, b	<u>Změna trasy vedení veřejného osvětlení</u> - z důvodu zjištění betonového podkladu v části trasy vedení veřejného osvětlení bylo ekonomičtější změnit trasu kabelu
Změnový list č 6	<u>Oprava betonové podkladní plochy</u> - na ZÚ bylo třeba odstranit část betonové podkladní vrstvy z důvodu nutnosti vedení trasy kabelu V.O. a úpravy nivelety této podkladní plochy (pro zajištění dodržení minimální tloušťky asfaltových vrstev)
Změnový list č 7a, b	<u>Vegetační úpravy</u> - změny byly vyvolány požadavkem odborné firmy na zvýšení množství vyměněné zeminy u každého nového stromu, dále pak výměnou některých druhů dřevin a rostlin
Změnový list č 8a, b	<u>Dorovnání dle skutečnosti</u> - změny dle skutečně provedených prací, dle zaměření skutečných ploch a délek
Změnový list č 9	<u>Doplnění geometrického plánu</u> - chybějící položka soupisu prací, nutné pro jako podklad pro KÚ

Popis změnových listů

Stavba: Parkovací místa Máj

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Označení Název/zdůvodnění

Změnový list č 1 Zemní práce pro přeložku kabelu EGD

- kabel bylo nutné zahloubit a uložit do chrániček z důvodu nedostatečného krytí. Původní trasa byla v travnaté ploše (požadavek na menší krytí), nyní v ploše komunikace

Změnový list č 2 Výměna zemní soustavy šoupěte

- výměna proběhla z důvodu špatného stavu zemní soustavy. Snižuje se tím riziko nutnosti oprav a zásahu do nových zpevněných ploch po zhotovení komunikace

Změnový list č 3 Úprava šachty

- stávající šachta ve špatné niveletě a ve špatném stavu. Opět se původně nalézala v travnaté ploše, nyní

Změnový list č 4a, b

v plochách parkování. Předchází se tím riziku nutnosti oprav po zhotovení zpevněných ploch

Ponechání betonové vrstvy

- na části plochy byla po odfrézování odhalena betonová podkladní vrstva. Po posouzení zjištěn vyhovující stav i tloušťka, proto nebylo nutné její odstranění ani provedení nových konstrukčních vrstev

Změnový list č 5a, b

Změna trasy vedení veřejného osvětlení

- z důvodu zjištění betonového podkladu v části trasy vedení veřejného osvětlení bylo ekonomičtější změnit trasu kabelu

Změnový list č 6

Oprava betonové podkladní plochy

- na ZÚ bylo třeba odstanit část betonové podkladní vrstvy z důvodu nutnosti vedení trasy kabelu V.O. a

Změnový list č 7a,b

úpravy nivelety této podkladní plochy (pro zajištění dodržení minimální tloušťky asfaltových vrstev)

Vegetační úpravy

- změny byly vyvolány požadavkem odborné firmy na zvýšení množství vyměněné zeminy u každého nového stromu, dále pak výměnou některých druhů dřevin a rostlin za druhy, které jsou pro toto místo vhodnější

Změnový list č 8a, b





Dorovnání dle skutečnosti

- změny dle skutečně provedených prací, dle zaměření skutečných ploch a délek

Změnový list č 9

Doplnění geometrického plánu

- chybějící položka soupisu prací, nutné pro jako podklad pro KÚ

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY				
Změnový list č.1	Zemní práce pro přeložku kabelu EGD				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.1	16 174,39	3 396,62	19 571,01		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy:	Soupis prací				

Stavba:

Parkovací místa Máj

Změnový list č. 1 - kabel EGD

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				4 015,83
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,123	210,00	4 015,83
			<i>hloubení rýhy: 10,624*1,8=19,123</i>				
	1		Zemní práce				12 158,56
33	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	10,624	450,00	4 780,80
			<i>rýha pro kabel EGD (nezpevněné plochy): 14,00*0,40*1,60=8,960 [A]</i>				
			<i>rýha pro kabel EGD (před trafostanicí): 5,20*0,40*0,80=1,664 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=10,624 [C]</i>				
28(SO 401)	001R		Písek zásypový - kabelové lože	M3	2,096	741,00	1 553,14
			<i>rýha pro kabel EGD (nezpevněné plochy): 14,00*0,40*0,30=1,680 [A]</i>				
			<i>rýha pro kabel EGD (před trafostanicí): 5,20*0,40*0,20=0,416 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=2,096 [C]</i>				
x1	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,528	683,00	5 824,62
			<i>šda</i>				
			<i>rýha pro kabel EGD (nezpevněné plochy): 14,00*0,40*1,30=7,280 [A]</i>				
			<i>rýha pro kabel EGD (před trafostanicí): 5,20*0,40*0,60=1,248 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=8,528 [C]</i>				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Celková cena				16 174,39 Kč

Stavba: PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ		č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt : ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina			
TDS: Ing. Vladislav Janda			
Projektant (AD): AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny: ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.2 Výměna zemní soustavy šoupěte			
Dotčené místo: ulice A. Barcala			
Odkaz na výkresy: Projektová dokumentace stavby - PDPS			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):			
Změnový list č.2	Cena bez DPH 6 200,55	DPH 1 302,12	Cena s DPH 7 502,67
Vyjádření:			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:	podpis:	
Projektant: AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:	podpis:	
TDI: Ing. V. Janda	datum:	podpis:	
Investor: Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:	podpis:	
Přílohy: Soupis prací			





Stavba:


Parkovací místa Máj

Změnový list č. 2 - výměna zemní soupravy šoupěte

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 530,90
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,290	210,00	1 530,90
			hloubení rýhy: 4,05*1,8=7,290				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	1		Zemní práce				4 889,85
X2	131737a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ.1, ODVOZ DO 16 KM	M3	4,050	470,00	1 903,50
			ruční výkop 50%, strojně 50 %				
			1,50*1,50*1,80=4,05				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapážené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

X1	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,050	683,00	2 766,15
		šda				
		1,50*1,50*1,80=4,05				
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		Celková cena				6 200,55 Kč

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ		č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:				
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina				
TDS:	Ing. Vladislav Janda			
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o.			
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.			
Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY			
Změnový list č.3	Úprava šachty			
Dotčené místo:	ulice A. Barcala			
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Změnový list č.3	11 104,00	2 331,84	13 435,84	
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	datum:		podpis: 
	Ing. J. Rybák			
Projektant:	AP2projekt s.r.o.	datum:		podpis: 
	p. M. Šlinc			
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis: 
Investor:	Statutární město České Budějovice	datum:		podpis: 
	Ing. J. Peržina			
Přílohy:	Soupis prací			

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.4a Ponechání betonové vrstvy - méněpráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.4a	-512 055,60	-107 531,68	-619 587,28		
Vyřádnění:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:	podpis:		
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:	podpis:		
TDI:	Ing. V. Janda	datum:	podpis:		
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:	podpis:		
Přílohy: Soupis prací, výpočty, plochy dle zeměření a tloušťky vrstev, koeficienty přepočtu dle PD					

Sravnka:

Parkovací místa Máj

Změnový list č.4a - ponechání betonové vrstvy - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce						-126 128,10
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-600,610	210,00	-126 128,10
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -380,160 [A] podélné parkování: -186,250 [B] chodník: -34,200 [C] celkem: A+B+C=-600,610 [D]				
1 Zemní práce						-156 360,00
22	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTMĚL, ODVOZ DO 16KM	M3	-123,900	350,00	-43 365,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -79,200 [A] podélné parkování: -44,700 [B] celkem: A+B=-123,900 [C]				
29	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-49,200	350,00	-17 220,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -26,400 [A] chodník: -22,800 [B] celkem: A+B=-49,200 [C]				
30	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-206,500	350,00	-72 275,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -132,000 [A] podélné parkování: -74,500 [B] celkem: A+B=-206,500 [C]				
35	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-527,000	25,00	-13 175,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -264,000 [A] podélné parkování: -149,00 [B] chodník: -114,000 [C] celkem: A+B+C=-527,000 [D]				

36	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-413,000	25,00	-10 325,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -264,000 [A] podélné parkování: -149,00 [B] celkem: A+B=-413,000 [C]				
		2 Základy				-134 577,50
42	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	-206,500	575,00	-118 737,50
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -132,000 [A] podélné parkování: -74,500 [B] celkem: A+B=-206,500 [C]				
43	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	-264,000	60,00	-15 840,00
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -264,000 [A]				
		5 Komunikace				-94 990,00
47	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-413,000	230,00	-94 990,00
		ŠDa,b 0-63				
		dle přílohy "ZBV4 - výpočet": vozovka: -264,000 [A] podélné parkování: -149,00 [B] celkem: A+B=-413,000 [C]				
		Celková cena				-512 055,60 Kč

Stavba: **Parkovací místa Máj**

Změnový list č.4 - ponechání betonové vrstvy - výpočet

Niveleta v km 0,010 - 0,085 byla z důvodu odhalení betonové desky (po odfrézování živichých vrstev) v konstrukci původní komunikace, která výškově nekoresponduje s výškami projektovanými, dle geodetického zaměření a podkladů projektanta stavby zvýšena. Nově navržená niveleta je zvýšena o 10 cm tak, aby bylo možné na komunikaci provést všechny živichné vrstvy a zároveň byly vyrovnány příčné sklony. Před a za tímto úsekem byly vytvořeny výškové náběhy pro napojení na okolní plochy (stavající i projektované).

Zvednutím projektované nivelety byly jednotlivé plochy v průměru zvýšeny oproti niveletě betonové desky následovně (odečtena průměrná výška betonové desky od nivelety konstrukční vrstvy nově projektované):

- 1) Šikmé parkovací stání o 10 cm (na této ploše není betonová deska, zvýšeno oproti niveletě vrstvy ŠD)
- 2) Plochy vozovky o 0 cm (z této výšky vychází celková změna nivelety, srovnáno na novou výšku vrstvy SC)
- 3) Podélné parkovací stání o 7 cm (odečteno od nivelety vrstvy ŠD)
- 4) Plochy chodníku průměrně o 11 cm (odečteno do výšky vrstvy ŠD)


Výpočet změny množství:

ad1) Šikmé parkovací stání:

(rozdíl nivelet bude vyplněn dle AD stavby vrstvou ze štěrkodrti)

celková plocha dle zaměření 296 m²

vícepráce:	pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem
	46	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 200 mm	m2	296,00	180,00	53 280,00 Kč
	Celkem vícepráce						53 280,00 Kč



ad2) Vozovka:

celková plocha dle zaměření 264 m²

celkové množství skládkovného 380,16 t $(264 \times 0,3 \times 1,5 + 264 \times 0,1 \times 1,9 + 264 \times 0,5 \times 1,6)$

objem asfaltových vyrovnávek 8,75 m³ (vyrovnání příčných sklonů bet.desky)

		koef. (t/m ³)
měrná hmotnost (dle PD):	vozovka z kam.	1,500
	zemina	1,900
	zemina - sanace	1,600

méně práce:

pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	tl.vrstvy
1	14102	Poplatky za skládku	t	-380,16	210,00	-79 833,60 Kč	
22	113327	Odstranění podkl.zpevněných ploch z kameniva nestmel.	m3	-79,20	350,00	-27 720,00 Kč	0,30
29	123737	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř.I, odvoz do 16 km	m3	-26,40	350,00	-9 240,00 Kč	0,10
30	123737	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř.I, odvoz do 16 km	m3	-132,00	350,00	-46 200,00 Kč	0,50
35	18110	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř.I	m2	-264,00	25,00	-6 600,00 Kč	
36	18110	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř.I	m2	-264,00	25,00	-6 600,00 Kč	
42	21450	Sanační vrstvy z kameniva	m3	-132,00	575,00	-75 900,00 Kč	0,50
43	28997	Opláštění (zpevnění) z geotextilií a geomřížovin	m2	-264,00	60,00	-15 840,00 Kč	
45	561432	Kamenivo zpevněné cementem tř.II tl. do 150 mm	m2	-264,00	250,00	-66 000,00 Kč	
47	56335	Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 250 mm	m2	-264,00	230,00	-60 720,00 Kč	
Celkem méněpráce						-394 653,60 Kč	

vícepráce:

pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	
X4	574E06	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S	m3	8,75	4690,00	41 037,50 Kč	
Celkem vícepráce						41 037,50 Kč	

ad3) Podélné parkování:

(rozdíl nivelet bude vyplněn dle AD stavby vrstvou z kameniva zpev.cementem)

celková plocha dle zaměření 149 m²

koef. [t/m³]celkové množství skládkovného 186,25 t $(149 \times 0,3 \times 1,5 + 149 \times 0,5 \times 1,6)$

měrná hmotnost (dle PD): vozovka z kameniva 1,500


zemina - sanace	1,600
-----------------	-------

méně práce:

pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	tl.vrstvy
1	14102	Poplatky za skládku	t	-186,25	210,00	-39 112,50 Kč	
22	113327	Odstranění podkl.zpevněných ploch z kameniva nestmel.	m3	-44,70	350,00	-15 645,00 Kč	0,30
30	123737	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř.l, odvoz do 16 km	m3	-74,50	350,00	-26 075,00 Kč	0,50
35	18110	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř.l	m2	-149,00	25,00	-3 725,00 Kč	
36	18110	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř.l	m2	-149,00	25,00	-3 725,00 Kč	
42	21450	Sanační vrstvy z kameniva	m3	-74,50	575,00	-42 837,50 Kč	0,50
47	56335	Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 250 mm	m2	-149,00	230,00	-34 270,00 Kč	
Celkem méněpráce						-165 390,00 Kč	

vícepráce:

pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	
45	561432	Kamenivo zpevněné cementem tř.II tl. do 150 mm	m2	149,00	250,00	37 250,00 Kč	
Celkem vícepráce						37 250,00 Kč	



ad4) Chodník:

(rozdíl nivelet bude vyplněn dle AD stavby vrstvou z kameniva zpev.cementem)

celková plocha dle zaměření 114 m²

koef. [t/m³]

celkové množství skládkovného 34,20 t (114×0,2×1,5)

měrná hmotnost (dle PD): vozovka z kameniva 1,500

méněpráce:	pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	tl.vrstvy
	1	14102	Poplatky za skládku	t	-34,20	210,00	-7 182,00 Kč	
	29	123737	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř.I, odvoz do 16 km	m3	-22,80	350,00	-7 980,00 Kč	0,20
	35	18110	Úprava pláň se zhutněním v hornině tř.I	m2	-114,00	25,00	-2 850,00 Kč	
	46	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200 mm	m2	-114,00	180,00	-20 520,00 Kč	
	Celkem méněpráce						-38 532,00 Kč	

vícepráce:	pol.č.	kód	název	jednotka	počet MJ	cena MJ	cena celkem	
	45	561432	Kamenivo zpevněné cementem tř.II tl. do 150 mm (plocha 75,0 × 1,85)	m2	138,75	250,00	34 687,50 Kč	
	Celkem vícepráce						34 687,50 Kč	

Celkem změny za ZBV č. 4:

-432 320,60 Kč




2) Podklady navíc mezi bet.deskou v km 0,10 – 0,80 a vrstvami asfaltu :

Šikmé parkovací stání	ŠTD	$4,70 * 0,10 * 100,0$
Silnice		0 – vejde se pouze asfalt
Podélné parkovací stání	KSC	$1,85 * 0,07 * 100,0$
Chodník	KSC	$1,85 * 0,11 * 100,0$

(tloušťka vrstvy je průměr tl.v jednotlivých profilech po zaměření geodetem)

Projektant p.Šlinc přinese upravené příčné řezy zitra na KD – druh výplně „ klínů“ je s ním odsouhlasen



PŘEHLED ODPADŮ - SKLÁDKA

[illegible]


Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTÁ MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.4b Ponechání betonové vrstvy - vícepráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.4b	79 735,00	16 744,35	96 479,35		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy: Soupis prací, ostatní viz ŽL4a (výpočty, plochy dle zeměření a tloušťky vrstev, koeficienty přepočtu dle PD)					

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY				
	Změnový list č.5a Změna trasy vedení veřejného osvětlení - méněpráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Změnový list č.5a	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
		-20 194,35	-4 240,81	-24 435,16	
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy: Soupis prací, situace s vyznačením nové trasy					

Stavba: **Parkovací místa Máj**

Změnový list č.5a - Změna trasy vedení veřejného osvětlení - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
		Veřejné osvětlení				-20 194,35
4		Trubka KORUFLEX průměr 110	M	-6,000	140,00	-840,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: $13,0+10,0=23,0$ [A] Odpočty: $19,0+10,0=29,0$ [B] Celkem: $A-B=-6,0$ [C]				
22		Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	M	0,000	513,00	0,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: $10,0$ [A] Odpočty: $10,0$ [B] Celkem: $A-B=0,0$ [C]				
30		Úprava balenou drtí	M2	-13,150	969,00	-12 742,35
		Dle přiložené situace: Přípočty: $0,0$ [A] Odpočty: $19,0 \times 0,35 + 10,0 \times 0,65 = 13,15$ [B] Celkem: $A-B=-13,15$ [C]				
31		Řezání spáry - asfaltem	M	-58,000	114,00	-6 612,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: $0,0$ [A] Odpočty: $2 \times (19,0+10,0)=58$ [B] Celkem: $A-B=-58,0$ [C]				
		Celková cena				-20 194,35 Kč



Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.5b Změna trasy vedení veřejného osvětlení - vícepráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.5b	11 065,00	2 323,65	13 388,65		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy: Soupis prací, ostatní viz ZL5a (situace s vyznačením nové trasy)					

Stavba: **Parkovací místa Máj**

Změnový list č.5b - Změna trasy vedení veřejného osvětlení - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
		Veřejné osvětlení				11 065,00
2		Kabel CYKY 4Bx10	M	30,500	180,00	5 490,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: 13,0+10,0+10,0+26,5=59,5 [A] Odpočty: 19,0+10,0=29,0 [B] Celkem: A-B=30,5 [C]				
3		Trubka KORUFLEX průměr 50	M	36,500	65,00	2 372,50
		Dle přiložené situace: Přípočty: 10,0+26,5=36,5 [A] Odpočty: 0,0 [B] Celkem: A-B=36,5 [C]				
7		Vodič zemnicí FeZn průměr 10	M	7,500	75,00	562,50
		Dle přiložené situace: Přípočty: 10,0+26,5=36,5 [A] Odpočty: 19,0+10,0=29,0 [B] Celkem: A-B=7,5 [C]				
21		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	M	7,500	340,00	2 550,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: 26,5 [A] Odpočty: 19,0 [B] Celkem: A-B=7,5 [C]				
27		Výstražná fólie PVC š=22cm	M	7,500	12,00	90,00
		Dle přiložené situace: Přípočty: 10,0+26,5=36,5 [A] Odpočty: 19,0+10,0=29,0 [B] Celkem: A-B=7,5 [C]				
		Celková cena				11 065,00 Kč

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTÁ MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY				
Změnový list č.6	Oprava betonové podkladní plochy				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.6	129 487,76	27 192,43	156 680,19		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy:	Soupis prací, situace, koeficienty přepočtu dle PD				


Stavba: **Parkovací místa Máj**


Změnový list č.6 - oprava betonové podkladní plochy

Pof. číslo	Kód položky	Název položky	M.J	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						5 119,38
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,378	210,00	5 119,38
		materiál z vybourané stávající betonové plochy tl. 0,3m, plocha 35,33m ² (viz příloha) 35,33×0,3=10,599 [A] 10,599×2,3=24,378 [B]				
1 Zemní práce						33 916,80
20	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	10,599	3 200,00	33 916,80
		bourání stávající betonové plochy tl. 0,3m, plocha 35,33m ² (viz příloha) 35,33×0,3=10,599 [A]				
2 Základy						6 507,50
X5	261113	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR I D DO 25MM	M	13,700	175,00	2 397,50
		kotvení mezi stávající a novou betonovou plochou vrty 4ks/m' hloubka vrtů 0,25 m výpočet: délka styčných ploch 4,8+8,9=13,70 [A] počet vrtů 4×13,70=54,80 [B] celková délka vrtů 54,80×0,25=13,70 [C]				
		položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
X6	285361R	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL DO 3M	KUS	54,800	75,00	4 110,00
		kotvení mezi stávající a novou betonovou plochou vrty 4ks/m' hloubka vrtů 0,25 m výpočet: délka styčných ploch 4,8+8,9=13,70 [A] počet vrtů 4×13,70=54,80 [B]				
		položka zahrnuje: dodávku předepsané kotvy, případně její protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty				

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					83 944,08	
X7	6313B3R	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE	M3	10,599	7 920,00	83 944,08
		vyhotovení nové betonové podkladní vrstvy komunikace (beton C20/25 XF3) tl. 0,3m, plocha 35,33m2 (viz příloha), včetně výztuže 35,33×0,3=10,599 [A]				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
Celková cena					129 487,76 Kč	

OPRAVA BETONOVÉ PODKL. PLOCHY - PLOCHA 35,33 M²



Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTO MÁJ		č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina				
TDS:	Ing. Vladislav Janda			
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.7a Vegetační úpravy - méněpráce			
Dotčené místo:	ulice A. Barcala			
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Změnový list č.7a	-249 544,00	-52 404,24	-301 948,24	
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis: 
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis: 
Přílohy: Soupis prací, zápisy z jednání, situace, seznam rostlin, vyjádření odborné firmy vč. náčrtku				

Zápis z pracovního jednání

Akce: „21022 Parkovací místa Máj“
Datum: 25.1.2022, 10:00 Magistrát města České Budějovice
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Předmětem jednání bylo stanovení postupu realizace prací na objektu SO 801.1 Vegetační úpravy na výše uvedené akci takto:

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- trávniky budou zakládány na dostatečnou vrstvu čerstvě rozprostřené, kypré, nezhutněné, ale urovnané ornice. Trávniky je třeba založit v období s dostatečným množstvím přirozených srážek.

Stanovisko přítomných:

- bude postupováno v souladu se zadávací dokumentací. Rozprostření ornice je předmětem objektu SO 101 MK A.Barcala, parkoviště, chodníky.

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- oceněno bylo orientačně založení 100m² trávníků, fakturováno by bylo dle skutečného provedení

Stanovisko přítomných:

- v rozpočtu je oceněno založení 876 m² trávniku. Fakturovat budeme skutečně osetou plochu dle geodetického zaměření a ta by se neměla zásadně lišit od té projektované. Pokud ano, je potřeba to zdůvodnit a změna se stane předmětem změnového listu a dodatku k SOD.

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- pro zdárné uchycení a růst stromů v daných podmínkách bychom doporučili výměnu alespoň 2-3 m³/strom.

Stanovisko přítomných:

- přítomní se dohodli na výměně zeminy v množství 3m³/strom. Potřebná zemina (navýšení 2m³/strom) bude poskytnuta objednatelem akce na základě výzvy zhotovitele. Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- výsadba Sorbus aucuparia je bez záruky. Sorbus v nižších nadmořských výškách (ČB) velmi špatně roste, navrhujeme nahradit Sorbus intermedia 'Browers', který by byl i za stejnou cenu.

Stanovisko přítomných:

- přítomní souhlasí – blíže viz
 - příloha č.2 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravená situace
 - příloha č.4 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravený seznam rostlin

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- Caryopteris a částečně Potentilla budou po dohodě nahrazeny odolnějšími keři. Potentilla zůstane v živém plotě před vchodem do domu. Živé ploty před jeřáby (Sorbus) navrhujeme z tavolníku (Spiraea japonica 'Froebelii') s přísazením motýlího keře (5 ks Buddleja davidii modrý květ). Živé ploty pod stromy navrhujeme z tavolníku Spiraea nipponica 'Snowmound'.
 - příloha č.2 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravená situace
 - příloha č.4 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravený seznam rostlin
- Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- počet 2 ks/bm není u nízkých keřů (*Potentilla*, *Spiraea japonica*) dostatečný k tomu, aby došlo k zapojení výsadby, při těchto druzích doporučujeme 4 ks/bm (výsadbu ve dvou řadách vedle sebe). Tím ale dojde ke zkrácení délky keřových skupin.

Stanovisko přítomných:

- přítomní souhlasí – blíže viz
 - příloha č.2 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravená situace
 - příloha č.4 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravený seznam rostlin
- Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

Dotaz nebo sdělení zhotovitele:

- Část plánovaných trvalek byla nahrazena na jaře kvetoucími druhy. Použité druhy jsou zřejmé z obrázkové přílohy.

Stanovisko přítomných:

- přítomní souhlasí – blíže viz
 - příloha č.2 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravená situace
 - příloha č.3 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – fotografie trvalek
 - příloha č.4 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravený seznam rostlin
- Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

Informace od pana Ing. Peržina:

- na závěr si dovoluji připojit, že se musím ještě dohodnout s paní Lapicovou z OŽP, která nám v povolení kácení předepsala zcela konkrétní počty konkrétních taxonů k náhradní výsadbě a tento požadavek je přenesen i do společného povolení dopravního úřadu. Když jsem teď prošel projekt, zjistil jsem, že tyto počty nejsou dodrženy, takže se musím dohodnout, zda nám bude projektové řešení tolerováno.


Stanovisko přítomných:

- pan Ing. Peržina požádá o změnu příslušného povolení

Přílohy, které jsou součástí zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022:

- příloha č.1 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – prezenční listina
- příloha č.2 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravená situace
- příloha č.3 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – fotografie trvalek
- příloha č.4 k zápisu z pracovního jednání ze dne 25.1.2022 – upravený seznam rostlin

zpracoval: Ing. Vladislav Janda



SITUACE VÝSADEB
MĚŘ. 1 : 500



Podzemní elektrické vedení NN

Vodovod

Kanalizace

Podzemní elektrické vedení VN

Teplovod, horkovod (Tepláma)

Všechné osvětlení

Sdělovací (Teplárna)

Celin


Elsat

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

POZNÁMKA:

Umístění výsadeb před jejich zahájením odsouhlasí na základě rozvržení v místě stavby investor a projektant (AD).



SEZNAM ROSTLIN NA AKCI "PARKOVACÍ MÍSTÁ MÁJ"

DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STROMY: 28,000

QUERCUS PALUSTRIS B 12/14	KUS	4,000
ACER CAMPESTRE B 12/14	KUS	5,000
SORBUS AUCUPARIA B 12/14	KUS	10,000
SALIX ALBA B 12/14	KUS	3,000
KOELREUTERIA PANICULATA B 12/14	KUS	6,000

SOLITÉRNÍ KEŘE: 26,000

AMELANCHIER LAMARCKII B 125-150	KUS	26,000
---------------------------------	-----	--------

KEŘE DO ŽIVÝCH PLOTŮ: 172,000

CARYOPTERIS GLANDONENSIS 20-30	KUS	86,000
POTENTILLA FRUTICOSA 15-20	KUS	86,000

2 ks/bm

2 ks/bm

TRVALKY: 900,000

ASTER NOVAE-ANGLIAE	KUS	75,000
FESTUCA MAIREI	KUS	125,000
GERANIUM MACRORRHIZUM	KUS	150,000
Liatris spicata	KUS	100,000
Nepeta x fassenii	KUS	100,000
ORIGANUM LAEVIGATUM 'ROSENKUPPEL'	KUS	75,000
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	KUS	100,000
Salvia nemorosa	KUS	100,000
VERBENA BONARIENSIS	KUS	75,000

TRÁVNÍK

TRÁVNÍ SEMENO- VV-20 PARK. SMĚS - výrobce Agrostis	KG	26,280
--	----	--------

PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN, NA ZÁKLADĚ SCHŮZKY ZE DNE 25.1.2022

STROMY: 28,000

QUERCUS PALUSTRIS B 12/14	KUS	4,000
ACER CAMPESTRE B 12/14	KUS	5,000
SORBUS INTERMEDIA 'BROUWERS' B 12/14	KUS	10,000
SALIX ALBA B 12/14	KUS	3,000
KOELREUTERIA PANICULATA B 12/14	KUS	6,000

změna druhu

SOLITÉRNÍ KEŘE: 26,000

AMELANCHIER LAMARCKII B 125	KUS	26,000
-----------------------------	-----	--------

KEŘE DO ŽIVÝCH PLOTŮ: 232,000

POTENTILLA FRUTICOSA GOLDFINGER	KUS	120,000
SPIRAEA VANHOUTTEI	KUS	40,000
CORNUS ALBA	KUS	72,000

4 ks/bm

2 ks/bm

2 ks/bm

TRVALKY: 900,000

ASTER NOVAE-ANGLIAE	KUS	75,000
FESTUCA MAIREI	KUS	100,000
GERANIUM CANTABRIGHIENSE	KUS	100,000
Liatris spicata	KUS	60,000
Nepeta x fassenii	KUS	75,000
ORIGANUM LAEVIGATUM 'ROSENKUPPEL'	KUS	90,000
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	KUS	100,000
Salvia nemorosa	KUS	75,000
VERBENA BONARIENSIS	KUS	50,000
ALLYSUM SAXATILE	KUS	75,000
Iris barbata napf. Cozy Calico	KUS	25,000
PHLOX SUBULATA	KUS	75,000

TRÁVNÍK

TRÁVNÍ SEMENO- PARKOVÁ SMĚS - výrobce Tagro Červený dvůr	KG	26,280
--	----	--------

Dopravní stavby HP Bohemia
Poříčská 282
373 82 Boršov nad Vltavou

Vyjadření k výsadbě stromů na Máji v Č. Budějovicích

Dobrý den,

Ohledně akce Parkovací místa Máj, výsadba stromů, se vyskytly nejasnosti ohledně domluvené technologie výsadby stromů.

Pro zúčastněné připomínám, že v projektu byl požadavek na výsadbu stromů na kopečky, zvažováno bylo 1 m³/kus.

Požadavek považujeme za správný, nicméně z naší zkušenosti se jevílo toto množství nedostatečné. Proto bylo s investorem domluveno, že poskytne zeminu na tvarování kopečků (pro jednotlivě sázené stromy) a zemních valů (pro stromy v řadách) v množství až 3 m³/strom dle potřeby. Na místě jsme hovořili o tom, že výsadbové poměry na stanovišti tvoří silná jílová vrstva s minimální vrstvou ornice cca 5-10 cm. Při výsadbě musí jílové podloží zůstat prakticky neporušeno, a na ně bude navršen potřebný kopeček zeminy. Vše bylo odsouhlaseno na místě.

Technologie výsadby na kopeček (viz schéma výsadby v příloze):

Pro stromy bude v rostlém terénu provedeno odkopání propustné vrstvy (ornice a propustné podorničí). Materiál zůstane na místě a bude použit pro výsadbu stromu. Jílovité podloží pod stromem bude nakypřeno, a budou do něj zatlučeny kotvicí kůly. Nad výkopem bude navršen kopeček zeminy, který bude modelován do pozvolného tvaru. V něm bude provedena výsadba stromu do jamky s 50% výměnou půdy, tj. s přihnojením substrátem. Tato technologie umožňuje částečné propojení balu se stávajícím podložením, aby dřevina měla možnost dosáhnout k vodě, a zároveň chrání strom před zamokřením.

Nyní se od investora objevil požadavek na výkop pod každým stromem a výměnu zeminy v jámě do 3 m³, jelikož tento požadavek se objevuje ve výkazu výměr.

K tomuto požadavku se vyjadřujeme takto:

- Výkaz výměr jsme nikdy neviděli, jelikož v době přípravy zakázky ho dodavatel (HP Bohemia) neměl k dispozici. Jestliže se tedy ve výkaze výměr objevila tato chyba, nemohli jsme na ni upozornit.
- Důvod pro vršení kopečků pod stromy je tento: Podloží na sídlišti Máj tvoří souvislá, vodě nepropustná jílová vrstva, po které dešťová voda stéká jako po folii do níže umístěných míst a terénních depresí. Ve chvíli, kdy v jílu vyhloubíte otvor, často do několika hodin se naplní vodou, protože se sem začne voda z okolí stékat. Voda zde zůstane trvale stát. Jestliže jámu vyplníte ornici, během velmi krátké doby dojde k degradaci ornice vodou, hnilobným procesům a okyselení zeminy bez přístupu

Tel/FAX	E-mail	Bankovní spojení	IČO	DIČ
387 423 877	bartl@bartl.cz	ČSOB Č. Budějovice	26070570	CZ26070570
602 791 242	www.bartl.cz	190739008/0300		

vzduchu. Zasaženému stromu v takovém místě uhnijí kořeny a dojde k jeho odumření.

Z tohoto důvodu nelze na Máji stromy v rostlém terénu vysazovat, což máme ověřeno mnoha zkušenostmi.

Také my jsme slyšeli z úst ekologů, že stromy na Máji na kopečkách usychají, protože se mění klima. Je to pravda, následkem několika horkých a suchých let za sebou usychaly stromy nejen na kopečkách na Máji, ale po celé republice. Nicméně jakmile přijde deštivější rok (např. vloni), klasicky zasažené stromy na Máji se utopí. K tématu usychání lze pouze doporučit, aby správce zeleně v extrémně suchých letech přesunul peníze z plánovaného kosení trávníků a pletí plevelů, které nelze dělat, na provádění pravidelné zálivky ohrožených dřevin.

Schéma výsadby stromu do místa s jílovým podložím v příloze.

V Českých Budějovicích dne 14.4.2022


Ing. Ester Elexhauserová
Obchodní ředitel
BARTL s.r.o.
Tel. 602 791 242
Email ester@bartl.cz




BARTL s.r.o.
370 06 České Budějovice, Vodní 15
telefon/fax: 387 423 877

Tel/FAX	E-mail	Bankovní spojení	IČO	DIČ
387 423 877	bartl@bartl.cz	ČSOB Č. Budějovice	26070570	CZ26070570
602 791 242	www.bartl.cz	190739008/0300		


firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12115



VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU NA NEPROPUSTNÉ PODLOŽÍ



Hloubka výsadba individuální podle situace
v místě výsadby stromu.



Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.7b Vegetační úpravy - vícepráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.7b	292 662,96	61 459,22	354 122,18		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy: Soupis prací, ostatní viz ZL7a (zápisy z jednání, situace, seznam rostlin, vyjádření odborné firmy vč. náčrtku)					

Stavba:

Parkovací místa Máj

Změnový list č. 7b - vegetační úpravy - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						292 662,96
2	17180R	ULOŽENÍ SYPANINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,000	979,00	54 824,00
		dodání zeminy v místě výsadby stromů (1 ks stromu / 3 m3) bez dodání zeminy (substrátu) pro výsadbu				
		celkový počet stromů: 28*3,0=84,000 [A] odečte se objem z původního rozpočtu: -28*1,0=-28,000 [B] Celkem: A+B=56,000 [C]				
7a	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	232,000	126,03	29 238,96
		kompletní provedení				
		jedná se o druhy: dle původní PD: <i>Caryopteris clandoensis</i> : 86=86,0000 [A] <i>Potentilla fruticosa</i> : 86=86,0000 [B] Celkem: A+B=172,0000 [C] nově navrženo odbornou firmou a odsouhlaseno na jednání dne 25.1.2022: <i>Potentilla fruticosa goldfinger</i> : 120,000 [D] <i>Spiraea vanhouttei</i> : 40,000 [E] <i>Cornus alba</i> : 72,000 [F] Celkem: D+E+F=232,0000 [G] Celková cena za položku zůstává dle původního soupisu prací, mění se celkové množství a jednotková cena				
9a	184A3	VYSAZOVÁNÍ TRVALEK	KUS	900,000	70,00	63 000,00
		kompletní provedení - viz. TZ 801.1, odst.3,4 trvalkový záhon (100 m2): 900=900,0000 [A] Mění se pouze druhy jednotlivých trvalek a jejich jednotlivé počty, celkový počet zůstává. Nově navrženo odbornou firmou, soupis a odsouhlasení je součástí zápisu z jednání ze dne 25.1.2022				

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ			č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:					
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina					
TDS:	Ing. Vladislav Janda				
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu				
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Změnový list č.8a Dorovnání dle skutečnosti - méněpráce				
Dotčené místo:	ulice A. Barcala				
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha				
Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací):					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Změnový list č.8a	-244 604,09	-51 366,86	-295 970,95		
Vyjádření:					
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis:	
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis:	
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:	
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis:	
Přílohy: Soupis prací, situace s vyznačenými plochami dle geodetického zaměření, geodetické zaměření V.O.					

Stavba:

Parkovací místa Máj

Změnový list č. 8a - dorovnání dle skutečnosti - méněpráce


Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
SO 101		0 Všeobecné konstrukce a práce				-29 847,09
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-142,129	210,00	-29 847,09
		<i>dle skutečnosti - soupisy a vážní listky v předané dokumentaci</i>				
13	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	-24,000	400,00	-9 600,00
		<i>neprovádělo se</i>				
		<i>odborný dozor diagnostika vozovky (geologa) v průběhu prací</i>				
SO 101		4 Vodorovné konstrukce				-8 450,00
44	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	-13,000	650,00	-8 450,00
		<i>včetně lož HDK 4-8 tl. 50 mm</i>				
		<i>včetně výplně (HDK nebo zemina)</i>				
		<i>plocha park.stání - vegetační dl.:</i>				
		<i>plocha dle PD: 835,00 [A]</i>				
		<i>plocha zaměřená (skutečnost - viz příloha geodet.zaměření):</i>				
		<i>254,00 + 295,00 + 273,00 = 822,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: B - A = -13,00 [C]</i>				
SO 101		5 Komunikace				-100 152,00
46	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-47,000	180,00	-8 460,00
		ŠDb 0-63				
		<i>dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření):</i>				
		<i>chodníky: 549,00 + 6,00 = 555,00 [A]</i>				
		<i>chodníky - zesílená kce: 14,00 + 15,00 = 29,00 [B]</i>				
		<i>přejízdný pruh: 21,00 [C]</i>				
		<i>vjezd v km 0,152: 2*24=48,00 [D]</i>				
		<i>ZL č.4 - šikmé parkovací stání: 296,00 [E]</i>				
		<i>ZL č.4 - chodník: -114,00 [F]</i>				
		<i>množství čerpané v ZL č.4: 182,00 [G]</i>				
		<i>plocha dle PD: 700,00 [H]</i>				
		<i>Celkem: A + B + C + D + E + F - G - H = -47,00 [I]</i>				


47	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-8,000	230,00	-1 840,00
		ŠDa,b 0-63 dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: 645,00 [A] park. stání - asfalt: $291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00 = 387,00$ [B] park. stání - vegetační dlažba: 822,00 [C] ZL č.4 - vozovka: -264,00 [D] ZL č.4 - podélné parkování: -149,00 [E] množství čerpané v ZL č.4: -413,00 [F] plocha dle PD: 1 862,00 [G] Celkem: $A + B + C + D + E - F - G = -8,00$ [H]				
49	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-152,000	19,00	-2 888,00
		PS C 0,35 kg/m2 dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: 645,00 [A] park. stání - asfalt: $(291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00) * 2 = 774,00$ [B] oprava povrchu - na ZÚ: $63 * 2 = 128,00$ [C] oprava povrchu - ložna: $237 * 2 = 474,00$ [D] plocha dle PD: 2 173,00 [E] Celkem: $A + B + C + D - E = -152,00$ [F]				
51	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-87,000	235,00	-20 445,00
		dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): park. stání - asfalt: $291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00 = 387,00$ [A] oprava povrchu - na ZÚ: 63,00 [B] oprava povrchu - ložna: 237,00 [C] plocha dle PD: 774,00 [D] Celkem: $A + B + C - D = -87,00$ [E]				

52	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: 645,00 [A] park. stání - asfalt: 291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00 = 387,00 [B] oprava povrchu - na ZÚ: 63,00 [C] oprava povrchu - ložna: 237,00 - 0,5 * 86 = 194,00 [D] (odsazení ložné vrstvy o 0,5 m na délku 86,0 m) plocha dle PD: 1 399,00 [E] Celkem: A + B + C + D - E = -110,00 [F]	M2	-110,000	300,00	-33 000,00
55	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): chodníky: 549,00 [A] plocha dle PD: 597,00 [B] Celkem: A - B = -48,00 [C]	M2	-48,000	500,00	-24 000,00
58	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): chodníky - zesílená kce - var.pásky: 6,00 [A] vjezd do garáže - var.pásky: 9,00 [B] plocha dle PD: 16,50 [C] Celkem: A + B - C = -1,50 [C]	M2	-1,500	950,00	-1 425,00
60	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM dle skutečnosti: pracovní spáry - asfalt (ACO): 126,80 [A] délka dle PD: 212,00 [B] Celkem: A - B = -85,20 [C]	M	-85,200	95,00	-8 094,00

SO 101		8 Potrubí	-11 300,00			
65	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-5,000	1 500,00	-7 500,00
		dle skutečnosti: 2,00 [A] počet dle PD: 7,00 [B] Celkem: A - B = -5,00 [C]				
68	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-2,000	1 900,00	-3 800,00
		dle skutečnosti: 5,00 [A] počet dle PD: 7,00 [B] Celkem: A - B = -2,00 [C]				
SO 101		9 Ostatní konstrukce a práce	-18 500,00			
72	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	1 500,00	-1 500,00
		dle skutečnosti: 17,00 [A] počet dle PD: 18,00 [B] Celkem: A - B = -1,00 [C]				
77	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (15/25)	M	-34,000	500,00	-17 000,00
		dle zaměření (skutečné délky - viz příloha geodetické zaměření): 860,00 [A] délka dle PD: 894,00 [B] Celkem: A - B = -34,00 [C]				
SO 401		Veřejné osvětlení	-44 855,00			
2		Kabel CYKY 4Bx10	M	-10,500	180,00	-1 890,00
		Dle soupisu prací: 555,000 [A] Dle zaměření: 575,000 [B] (viz příloha geodetické zaměření VO) Odpočet dle ZL č.5: 30,500 [C] Celkem: B-A-C=-10,500 [D]				
3		Trubka KORUFLEX průměr 50	M	-38,500	65,00	-2 502,50
		Dle soupisu prací: 510,000 [A] Dle zaměření: 508,000 [B] (viz příloha geodetické zaměření VO) Odpočet dle ZL č.5: 36,500 [C] Celkem: B-A-C=-38,500 [D]				

7		Vodič zemnici FeZn průměr 10 Dle soupisu prací: 450,000 [A] Dle zaměření: 450,000 [B] (viz příloha geodetické zaměření VO) Odpočet dle ZL č.5: 7,500 [C] Celkem: B-A-C=-7,500 [D]	M	-7,500	75,00	-562,50
39		Dopravně inženýrské opatření Bylo součástí SO 101 Odpočty: -1,0=-1,000 [A]	KPL	-1,000	17 100,00	-17 100,00
43		Dopravní značení Bylo součástí SO 101 Odpočty: -4,0=-4,000 [A]	KS	-4,000	5 700,00	-22 800,00
SO 402		Chráničky kabelů NN a CETIN				-31 500,00
3	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chráničky CETIN - na požadavek správce sítě se neprovádělo. Vedení uloženo v dostatečné hloubce Odečet: -15*2=-30,0000 [A]	M	-30,000	1 050,00	-31 500,00
		Celková cena				-244 604,09 Kč





Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTO MÁJ		č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby:				
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina				
TDS:	Ing. Vladislav Janda			
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY			
	Změnový list č.8b Dorovnání dle skutečnosti - vícepráce			
Dotčené místo:	ulice A. Barcala			
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):				
	Změnový list č.8b	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		107 905,00	22 660,05	130 565,05
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	datum:		podpis:
	Ing. J. Rybák			
Projektant:	AP2projekt s.r.o.	datum:		podpis:
	p. M. Šlinc			
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis:
Investor:	Statutární město České Budějovice	datum:		podpis:
	Ing. J. Peržina			
Přílohy: Soupis prací, ostatní viz ZL8a (situace s vyznačenými plochami dle geodetického zaměření, geodetické zaměření V.O.)				

Stavba:

Parkovací místa Máj

Změnový list č. 8b - dorovnání dle skutečnosti - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
SO 101		5 Komunikace				25 580,00
45	561432	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL DO 150MM	M2	25,000	250,00	6 250,00
		SC C 5/5 dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): chodníky - zesílená kce: $14,00 + 24,00 + 15,00 = 53,00$ [A] přejíždňý pruh: $21,00$ [B] park. stání - asfalt: $37,00 + 29,00 + 30,00 + 291,00 = 387,00$ [C] MK: $645,0000$ [D] ZL č.4 - vozovka: $-264,00$ [E] ZL č.4 - podélné parkování: $149,00$ [F] ZL č.4 - chodník: $138,75$ [G] množství čerpané v ZL č.4: $23,75$ [H] plocha dle PD: $1 081,00$ [I] Celkem: $A + B + C + D + E + F + G - H - I = 25,00$ [J]				
48	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5,000	25,00	125,00
		PI C 0,6 kg/m2 dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: $645,00$ [A] park. stání - asfalt: $291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00 = 387,00$ [B] plocha dle PD: $1 027,00$ [C] Celkem: $A + B - C = 5,00$ [D]				
50	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,000	19,00	380,00
		PS CP 0,5 kg/m2 dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: $645,00$ [A] plocha dle PD: $625,00$ [B] Celkem: $A - B = 20,00$ [C]				

53	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	5,000	260,00	1 300,00
		dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: 645,00 [A] park. stání - asfalt: $291,00 + 30,00 + 37,00 + 29,00 = 387,00$ [B] plocha dle PD: 1 027,00 [C] Celkem: $A + B - C = 5,00$ [D]				
54	574I41	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL 35MM	M2	20,000	500,00	10 000,00
		SMA 8, NH (PmB 40/100-65) asfaltová vrstva se sníženou hlučností dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): MK: 645,00 [A] plocha dle PD: 625,00 [B] Celkem: $A - B = 20,00$ [C]				
56	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,500	550,00	4 675,00
		včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): chodníky - zesílená kce: $14,00 + 24,00 = 38,00$ [A] přejížděný pruh: 21,00 [B] plocha dle PD: 50,50 [C] Celkem: $A + B - C = 8,50$ [D]				
57	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,000	950,00	2 850,00
		včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm dle zaměření (skutečné plochy - viz příloha geodetické zaměření): chodníky - var. pásy: 6,00 [A] plocha dle PD: 3,00 [B] Celkem: $A - B = 3,00$ [C]				
SO 101	9	Ostatní konstrukce a práce				20 825,00
71	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	3 500,00	17 500,00
		dle skutečnosti: 26,00 [A] počet dle PD: 21,00 [B] Celkem: $A - B = 5,00$ [C]				

76	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (8/25)	M	7,000	475,00	3 325,00
		dle zaměření (skutečné délky - viz příloha geodetické zaměření): 413,00 [A] délka dle PD: 406,00 [B] Celkem: A - B = 7,00 [C]				
SO 401		Veřejné osvětlení				61 500,00
4		Trubka KORUFLEX průměr 110	M	38,000	75,00	2 850,00
		Dle soupisu prací: 45,000 [A] Dle zaměření: 77,000 [B] (viz příloha geodetické zaměření VO) Odpočet dle ZL č.5: -6,000 [C] Celkem: B-A-C=38,0 [D]				
21		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	M	172,500	340,00	58 650,00
		Dle soupisu prací: 60,000 [A] Dle zaměření: 285,000 [B] (viz příloha geodetické zaměření VO) Odpočet dle ZL č.5: 7,500 [C] Odpočet pol.č. 22 "výkop kabelové rýhy 65x120 vč.záhozů a hutnění": 45,000 [D] Celkem: B-A-C-D=217,5 [D]				
		Celková cena				107 905,00 Kč

10a	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	28,000	5 200,00	145 600,00
		kompletní provedení				
		jedná se o druhy: <i>Quercus palustris</i> : 4=4,0000 [A] <i>Acer campestre</i> : 5=5,0000 [B] <i>Sorbus intermedia</i> brouwers B12/14: 10=10,0000 [C] <i>Salix alba</i> : 3=3,0000 [D] <i>Koelreuteria paniculata</i> : 6=6,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=28,0000 [F] Záměna dle návrhu odborné firmy. Odsouhlaseno na jednání dne 25.1.2022.				
		Celková cena				292 662,96 Kč

Stavba:	PARKOVACÍ MÍSTA MÁJ		č. SOD objednatele:	2021001604
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		č. SOD zhotovitele:	221051
Investor (objednatel) stavby: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice Ing. Jiří Peržina				
TDS:	Ing. Vladislav Janda			
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice p. Michal Šlinc			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Jan Rybák - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY			
Změnový list č.9	Doplnění geometrického plánu			
Dotčené místo:	ulice A. Barcala			
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace stavby - PDPS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Změnový list č.9	23 850,00	5 008,50	28 858,50	
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Ing. J. Rybák	datum:		podpis: 
Projektant:	AP2projekt s.r.o. p. M. Šlinc	datum:		podpis: 
TDI:	Ing. V. Janda	datum:		podpis: 
Investor:	Statutární město České Budějovice Ing. J. Peržina	datum:		podpis: 
Přílohy:	Soupis prací			

