



Dodatek č. 1/17 ke Smlouvě o dílo č. 281/16

ROZŠÍŘENÍ SD A STANOVISŤE SBĚRNÝCH NÁDOB, ŽIDLOCHOVICE ČÁST B – STANOVISŤE SBĚRNÝCH NÁDOB

uzavřené dne 16. 12. 2016 mezi dále uvedenými smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 - 2027059319/0800

dále jen „objednatel“

a

1.2. **Zhotovitel:**

Pavel Hamerník

IČ: 72484926

DIČ: CZ5907301565

Sídlo: Malinovského 377, 667 01 Židlochovice,

provozovna Komenského č. o. 499, 667 01 Židlochovice

Zastoupený: Pavel Hamerník

Zapsaný ŽÚ Židlochovice č. j. ŽU1443-7/02Ž ev. č. 370306-66914-18/00

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 35-8079330227

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku tohoto znění:

1. V čl. **3. Předmět a účel smlouvy**, odst. 3.2, se na konci odstavce doplňuje text:

d) PD zpracovaná ■■■■■ v březnu 2017

e) Rozdílovými položkovými rozpočty pro stanoviště č.10 a č.22

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY



2. V čl. **3 Předmět a účel smlouvy**, odst. 3.3, se ruší tabulka Vytypované lokality a nahrazuje se tímto zněním:

Vytypované lokality:

ČÍSLO STANOVIŠTĚ	MÍSTO LOKALITY	PARCELNÍ ČÍSLO
Stanoviště 5	Alšova 610	711/4
Stanoviště 7	Bezručova 607	722/3
Stanoviště 10	Náměstí Míru 155, 156	1018/1
Stanoviště 11	Sídliště Družba 663	1019/2
Stanoviště 12	Sídliště Družba 654	1019/2
Stanoviště 13	Sídliště Družba 652	1019/2
Stanoviště 14	Sídliště Družba 690	2829, 1074
Stanoviště 15	Sídliště Družba 694	2828
Stanoviště 16	Sídliště Družba 698	2827, 1059/1
Stanoviště 17	Sídliště Družba 700	2826
Stanoviště 18	Sídliště Družba 657	1059/1
Stanoviště 19	Sídliště Družba 703	1044
Stanoviště 20	Masarykova 143	1019/2
Stanoviště 21	Cukrovarská 236	648/1
Stanoviště 22	Masarykova 718	1107/25

3. V čl. **5. Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.1, se ruší řádky 6 – 8 a nahrazují se tímto zněním:

Celková cena díla bez DPH	4,485.148,58 Kč
Výše DPH 21%	941.881,20 Kč
Celková cena díla s DPH	5,427.029,78 Kč


3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.


24 -04- 2017

V Židlochovicích, dne

V Židlochovicích, dne



.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



Technic
Židlochovice
5907301565
47 238 105
...

ZL č.1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1260/16
Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob

Cena bez DPH: 4 485 149

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		15,00	
05 Stanoviště č.5, p.č. 711/4, Alšova č. 610		1,00	
07 Stanoviště č.7, p.č. 722/3, Bezručova 607		1,00	
10 Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156			
11 Stanoviště č.11, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.663		1,00	
12 Stanoviště č.12, p.č.1019/2, sídliště Družba č.654		1,00	
13 Stanoviště č.13, 1019/2, sídliště Družba č.652		1,00	
14 Stanoviště č.14, p.č. 2829 a 1074, sídliště Družba č.690		1,00	
15 Stanoviště č.15, p.č.2828, sídliště Družba č.694		1,00	
16 Stanoviště č.16, p.č.2827 a 1059/1, sídliště Družba č.698		1,00	
17 Stanoviště č.17, p.č. 2826 a 1044, sídliště Družba č.700		1,00	
18 Stanoviště č.18, p.č.1059/1, sídliště Družba č.657		1,00	
19 Stanoviště č.19, p.č. 1044, sídliště Družba č.703		1,00	
20 Stanoviště č.20, p.č. 1019/2, Masarykova č.143		1,00	
21 Stanoviště č.21, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.668		1,00	
22 Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718		1,00	
Celkem za stavbu dle ZL			4 485 148,57

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	4 485 148,57
DPH 21 %	941 881,20
Celkem za stavbu dle ZL s DPH	5 427 029,77

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	4 583 797,67
DPH 21 %	962 597,51
Celkem za stavbu dle SoD s DPH	5 546 395,18

Rozdíl - SoD ZLč.1 - méněpráce

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	98 649,10
DPH 21 %	20 716,31
Celkem méněpráce s DPH	119 365,42

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	10	Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **10**
Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
12601001 Stavební práce	
Celkem objekt 10	

	Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	
DPH 21 %	
Celkem za objekt s DPH	316 578,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	10	Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156
R:	12601001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl: 1		Zemní práce				
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů				
1	113107310R00	...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	33,00000		
		Odstranění podkladu betonové plochy pro nové konstrukční vrstvy :		33,00000		
	113 20	Vytrhání obrub				
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
2	113202111R00	...Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,00000		
		Stávající silniční obrubník : 9.0		9,00000		
	181 10	Úprava pláně v zářezech				
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
3	181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	33,00000		
		Hutnění pláně nového sběrného místa a dlažďené plochy :		33,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
	289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu				
4	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	0,00000		
		Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*6,2				
5	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	0,00000		
		Dodávka geotextilie : 38,44*1,1				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	316 38-111	Komínové krycí desky z betonu				
	B 12,5 až B 20	s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,				
	316 38-1111	bez přesahu				
6	316381111R00	...tloušťky přes 50 - do 80 mm	m2	0,00000		

Díl: 5		Komunikace				2,44500		16 209,60
Ukončující hlava zidky z vápenopiskových cihel :								
564 8 Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a zhutněním								
7 56481111R00	...Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	0,00000					
	Plocha sběrného místa :		0,00000					
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dřtě								
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro								
8 596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	33,00000					
	Dlažděná plocha :							
9 564762211R00	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm	m2	0,00000					
	Plocha sběrného místa :							
10 564762216R00	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm	m2	33,00000					
	Dlažděná plocha :		33,00000					
11 5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	33,66000					
	Dodávka dlažby :							
Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
916 6 Osazení parkového obrubníku betonového								
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
12 91666111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	18,00000					
	Obrubníky zahradní :							
917 71 Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku								
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
13 917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00000					
	Nová silniční obruba nájezdová : 11,0		11,00000					
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů								
včetně spotřeby vody								
14 919735124R00	...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	16,00000					
	Odřezání stávající betonové plochy pro realizaci sběrného místa :							
15 91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálu	m	0,00000					
	Oddělení dlažby a stěrkové plochy :							
16 59217421R	Obrubník chodnikový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	19,00000					
17 59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	0,00000					
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
495,00								

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů				
952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů				
18	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů Vyčištění dotčených ploch :	m2	33,00000 86,75550
Díl: 96	Bourání konstrukcí			11 286,00
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
19	962032254R00	...z cihel cementových, na maltu cementovou Ubourání zidky z vápenopiskových cihel :	m3	0,00000
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				
20	965042241RT5	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm :	m3	6,60000
965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených				
21	965049112R00	...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm :	m3	6,60000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			3 101,55
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený vodorovně do 200 m				
22	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	26,97000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			186 503,00
23	76701	D+M Podstava Z1 Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový pororošť vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovací materiál	kus	6,00000
24	76702	D+M Sřídový sloupek vč. vzpěry Z2 Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	6,00000
25	76703	D+M Rohový sloupek Z3 Položka obsahuje rohový sloupek vč.spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	4,00000
26	76704	D+M Nájezdový profil Z4 Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	1,00000
27	76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5 Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	9,00000
28	76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6 Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	1,00000
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce				

			%		
50 m vodorovně					
29	998767201R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		2 848,00000	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			13 960,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky					
30	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	24,78900	
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
31	979081111R00	...Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,78900	
32	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	223,10000	
979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot					
33	979082111R00	... Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	27,78900	
979 08-4 Poplatek za skládku					
34	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	24,78900	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			17 000,00
35	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými			
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.			
37	005124010R	Koordinace činnosti	Soubor	1,00000	
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.			
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	
		Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání			
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném			
Celkem za objekt					261 635,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	22	Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718
R:	12602201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				24 394,32
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů				
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár				
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,27192		
		Stávající chodník : 4,185*4,605		19,27190		
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů				
2	113107510R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	26,02950		
		Odstanění podkladu betonové plochy pro nové konstrukční vrstvy : 6,475*4,02		26,02950		
3	113107525R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	19,27192		
		Stávající chodník : 4,185*4,605		19,27190		
		Podklad rozebraného chodníku :				
	113 20	Vytrhání obrub				
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
4	113202111R00	...Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,50000		
		Stávající silniční obrubník : 4,5		4,50000		
	181 10	Úprava pláně v zářezích				
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,				
5	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	45,30142		
		Hutnění pláně nového sběrného místa a dlažďené plochy : 4,185*4,605+6,475*4,02		45,30140		
	131100010	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	15,40		
		dl. 10m : 10*(0,4+1,8)/2*1,4		15,40		
		svahování 1/1:		0,00		

132200012	Hloubení nezapaž.nýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku rýha pod opěrnou stěnu: z bednicích tvárníc 400/600mm:0.4*0.6*10	m3	2.40 0.00 2.40	
175200010	Obsyp objektu prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m zpěrné dosypání za OS:10*1,4*1,4/2	m3	9.80 9.80	
Díl:	2 Základy			28 390,40
274272130	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm vyplň tvárníc betonem C 16/20 V=1.6m:10*1,6	m2	16.00 16.00	
274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ pod opěrnou stěnu: z bednicích tvárníc 300/500mm:0.4*0.6*10	m3	2.40 0.00 2.40	
279361321	Vyztuž základových zdl z betonářské oceli 11373 d=10mm 10kg/m2:16*0.01	t	0.16 0.16	
Díl:	5 Komunikace			20 282,54
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.			
6 596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Dlažba nových sběrných míst : 4,0*4,05+6,325*3,9	m2	40,86750 40,86750	
7 564762216R00	Podklad z kam.drčeného vel. 16-32 tl. 25 cm Podkladní vrstva dlažeb nového sběrného místa : 4,0*4,05+6,325*3,9	m2	40,86750 40,86750	
8 5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 40,8675*1,02	m2	41,68485 41,68490	
Díl:	91 Doplňující práce na komunikaci			6 718,83
916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm			
9 916661111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Obrubníky zahradní : 4,015+4,18+2,42	m	10,61500 10,61500	
917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			
10 917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Nová silniční obruba nájezdová : 4,0+4,0	m	8,00000 8,00000	

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody				
11	919735124R00	...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Odřezání stávající betonové plochy pro realizaci sběrného místa : 4,15+2,6	m	6,75000
12	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	6,75000
13	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	12,00000
14	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	1,00000
15	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,00000
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1,00000
				613,01
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů				
952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů				
16	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů Vyčištění dotčených ploch : 40,8675	m2	40,86750
Díl:	96	Bourání konstrukcí		40,86750
				4 643,66
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				
17	965042241RT5	...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm : 0,2*6,475*4,02	m3	5,20590
965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených				
18	965049112R00	...Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm : 0,2*6,475*4,02	m3	5,20590
Díl:	97	Prorážení otvorů		5,20590
				63,00
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
19	979054441R00	...Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Stávající chodník pro úpravu : 3,0	m2	3,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		3,00000
				4 752,43
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový vodorovně do 200 m				
20	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	41,32551
Díl:	711	Izolace proti vodě		41,32551
				9 145,40
711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP				
			m2	18,00
				18,00
				0,3*10+1,5*10

711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	3,00	
	0,3*10		3,00	
711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	15,00	
	1,5*10		15,00	
711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	15,00	
	10*1,5		15,00	
711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	10,00	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			259 062,50
21 76701	D+M Podstava Z1	kus	8,00000	
	Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový pororošt vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovací materiál			
22 76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	8,00000	
	Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál			
23 76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	8,00000	
	Položka obsahuje rohový sloupek vč.spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál			
24 76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	2,00000	
	Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál			
25 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	14,00000	
	Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál			
26 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	2,00000	
	Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál			
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. Konstrukce				
50 m vodorovně				
27 998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3 255,00000	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			16 211,37
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky				
28 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	29,74563	
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
29 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,74563	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			
30 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	267,71068	
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				

31	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,74563	
	979 08-4	Poplatek za skládku			
32	979990001R00	... Poplatek za skládku stavební suti	t	29,74563	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			17 500,00
33	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (B) body.	Soubor	1,00000	
34	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	
35	005124010R	Koordinační činnost Koordinační práce a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	
36	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravního značení.	Soubor	1,00000	
37	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném po	Soubor	1,00000	

Celkem za objekt	391 777,47
------------------	------------