

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
7	Oprava klimatizace RZZ v žst. Praha Modřany.	153 766,80	0,00	32 291,03	186 057,83	0,00	153 766,80	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	153 766,80	0,00	32 291,03	186 057,83	0,00	153 766,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		153766,80	0,00	32291,03	186057,83	0,00	153766,80	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizace RZZ v žst. Praha Modřany.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Modřany

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	2,000	67 320,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00000	0,000
OST Ostatní							1 089,00	18 037,80	19 126,80	0,000	
2	SZT	7590185015	Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	2,000	9 018,90	0,00	18 037,80	18 037,80	0,00000	0,000
3	759	7590180060	Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)	kus	2,000	544,50	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00000	0,000
Celkem							135 729,00	18 037,80	153 766,80	0,000	