

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_00 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 063 826,82**

009 - Ostatní konstrukce a práce	55 440,00
----------------------------------	-----------

046 - Zemní práce při externích montážích	6 077,50
---	----------

76 - Konstrukce montované	732 805,32
---------------------------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	269 504,00
--	------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

SO\_00 - Stavební práce

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 063 826,82**

D	009	Ostatní konstrukce a práce					55 440,00	
1	K	220081125	Montáž vytvoření protipožární přepážky vč. dod. materiálu	m2	28,000	1 980,00	55 440,00	

D	046	Zemní práce při externích montážích					6 077,50	
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	850,000	7,15	6 077,50	

D	76	Konstrukce montované					732 805,32	
1	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	584,069	920,00	537 343,48	
2	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	441,456	158,60	70 014,92	

vv		s						
vv		Chodby 1NP + 4NP						
vv		3*4*(1,7*21,64)			441,456			
vv		Součet			441,456			
3	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	441,456	120,00	52 974,72	

vv		s						
vv		Chodby 1NP + 4NP						
vv		3*4*(1,7*21,64)			441,456			
vv		Součet			441,456			
4	K	763121461	SDK stěna přesazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	50,880	1 214,00	61 768,32	
vv		opláštění rozvodnic						
vv		3*4*(2,65*1,6)			50,880			
vv		Součet			50,880			

5	K	763122611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna šachtová	m2	34,980	306,00	10 703,88	
vv		pomocná konstrukce pro montáž rozvodnic						
vv		4*3*(2,65*1,1)			34,980			
vv		Součet			34,980			

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					269 504,00	
1	K	784211137	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oteřuvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	5 541,000	44,00	243 804,00	
2	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	885,000	4,00	3 540,00	
3	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	680,000	12,00	8 160,00	
4	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	500,000	28,00	14 000,00	