

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_01 - Páteřní rozvody**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 209 929,72**

021 - Silnoproud

2 151 770,72

046 - Zemní práce při externích montážích

58 159,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_01 - Pátevní rozvody**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 209 929,72**

D	021	Silnoproud					2 151 770,72	
---	-----	------------	--	--	--	--	--------------	--

1	K	210020301	Montáž žlabů kovových šířky do 50 mm bez víka	m	64,000	51,00	3 264,00	
2	M	22025008	žlab drátěný 50/50	m	67,200	119,00	7 996,80	
3	K	210020302	Montáž žlabů kovových šířky do 100 mm bez víka	m	260,000	98,00	25 480,00	
4	M	22025016	žlab drátěný 100/50	m	273,000	142,80	38 984,40	
5	K	210020310	Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm bez víka	m	48,000	195,00	9 360,00	
6	M	22025026	žlab drátěný 250/50	m	50,400	255,00	12 852,00	
7	K	210020681	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	868,000	58,00	50 344,00	
8	M	25015330	tyč závitová M8 1m GZ	ks	320,000	82,80	26 496,00	
9	M	25010657	profil montážní MP41x41	m	160,000	301,00	48 160,00	
10	M	25015030	spojka SUM 1 uzemňovací	ks	438,000	92,40	40 471,20	
11	M	25015051	spojka SZM 1-R	ks	876,000	92,40	80 942,40	
12	K	210810115	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x150+70 mm2 uložených pevně	m	20,000	92,40	1 848,00	
13	M	03000735-m	kabel CYKY-J 3x150+70	m	21,000	2 009,00	42 189,00	
14	K	210810112	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x70+50mm2 uložených pevně	m	92,000	92,40	8 500,80	
15	M	03000680	kabel CYKY-J 3x70+50	m	96,600	1 028,00	99 304,80	
16	M	14090430	svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem I223407	ks	2,000	336,00	672,00	
17	K	210220311	Montáž svorek na potrubí průměru do 700 mm se zhotovením	kus	12,000	178,00	2 136,00	
18	K	210220321	Montáž svorek na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	18,000	224,00	4 032,00	
19	M	14090410	svorka zemnicí ZSA 16 I131307 (BERNARD)	ks	18,000	18,60	334,80	
20	M	14090415	páska Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	18,000	18,60	334,80	
21	K	210220452	Montáž vedení ochranného pospojování pevně	m	428,000	32,40	13 867,20	
22	M	01000980	vodič H07V-K 10 zelenožlutý (CYA)	m	112,000	39,90	4 468,80	
23	M	01001100	vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA)	m	86,000	67,90	5 839,40	
24	M	01001220	vodič H07V-K 35 zelenožlutý (CYA)	m	230,000	140,00	32 200,00	
25	K	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně	m	2 536,000	45,50	115 388,00	
26	M	03000375	kabel CYKY-J 5x6	m	2 662,800	127,00	338 175,60	
27	K	210190051	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových do 200 kg	kus	14,000	3 210,00	44 940,00	
28	K	X1	Rozvaděč RH, vhod 66, EI30	kpl	1,000	78 500,00	78 500,00	
29	K	X2	Rozvaděč RH, vhod 68, EI30	kpl	1,000	78 500,00	78 500,00	
30	K	X3	Rozvaděč RE, EI30	kpl	12,000	49 500,00	594 000,00	
31	K	HZS003-1	Kompletace a zapojení rozvodnic	hod	224,000	400,00	89 600,00	
32	K	210140201	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	2,000	126,00	252,00	
33	M	95301241	tlačítko nouzového vypínání 13180	ks	2,000	877,00	1 754,00	
34	K	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	72,000	32,40	2 332,80	
35	M	95244522	kabel NOPOVIC 1-CXKH-V (J) 5x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 nehořlavý	m	75,600	58,20	4 399,92	
36	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	9 550,00	9 550,00	
37	K	HZS001-1	Práce na stávající instalaci, přepojování, práce neměřeného charakteru, demontáže	hod	330,000	450,00	148 500,00	
38	K	998210995	Pomocný materiál	%	0,060	600 000,00	36 000,00	
39	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,060	600 000,00	36 000,00	
40	K	998210203	Přesun hmot procentní pro elektroinstalace v objektech v do 24 m	%	0,023	600 000,00	13 800,00	

D	046	Zemní práce při externích montážích					58 159,00	
---	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	460680201	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 15 cm	kus	102,000	113,00	11 526,00	
2	K	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,000	423,00	1 692,00	
3	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,000	550,00	550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	2,000	318,00	636,00	
5	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	1 850,00	1 850,00	
6	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,000	316,00	6 320,00	
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	850,000	12,50	10 625,00	
8	K	HZS002-1	Pomocné práce	hod	60,000	300,00	18 000,00	
9	K	998210995	Pomocný materiál	%	0,060	116 000,00	6 960,00	