

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_02 - Rozvody slaboproudu**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**1 469 423,17**

022 - Slaboproud

1 469 423,17

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

SO\_02 - Rozvody slaboproudu

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 469 423,17

D	022	Slaboproud					1 469 423,17	
1	K	210020301	Montáž žlabů kovových šířky do 50 mm bez víka	m	24,000	143,00	3 432,00	
2	M	22025008	žlab drátěný 50/50	m	25,200	119,00	2 998,80	
3	K	210020302	Montáž žlabů kovových šířky do 100 mm bez víka	m	260,000	160,00	41 600,00	
4	M	22025016	žlab drátěný 100/50	m	273,000	142,80	38 984,40	
5	K	210020310	Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm bez víka	m	32,000	195,00	6 240,00	
6	M	22025026	žlab drátěný 250/50	m	33,600	255,00	8 568,00	
7	K	210020681	Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	kg	694,000	58,00	40 252,00	
8	M	25015330	tyč závitová M8 1m GZ	ks	256,000	82,80	21 196,80	
9	M	25010657	profil montážní MP41x41	m	128,000	301,00	38 528,00	
10	M	25015030	spojka SUM 1 uzemňovací	ks	379,000	92,40	35 019,60	
11	M	25015051	spojka SZM 1-R	ks	758,000	92,40	70 039,20	
12	M	24010020	krabice univerzální KU68-1901	ks	96,000	11,50	1 104,00	
13	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	96,000	49,80	4 780,80	
14	K	220061101	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCKQY do 50 XN	m	22 531,000	17,00	383 027,00	
15	M	05002142	kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8 šedý	m	2 811,900	12,50	35 148,75	
16	M	05002146	kabel J-Y(S)Y 4x2x0,8 šedý	m	81,900	22,40	1 834,56	
17	M	95244175	kabel Solarix SXKD-6-UTP-LSOH (500m)	m	13 230,000	12,95	171 328,50	
18	M	95236659	kabel koaxiální HD-1000 FHDTV 75-1,15/4,8	m	7 203,000	13,10	94 359,30	
19	K	220182420	Montáž 19" optického rozvaděče (skříně)	kus	5,000	2 450,00	12 250,00	
20	K	X5	RACK 19U vč. Patchpanel 48 port cat5e	kpl	3,000	8 035,00	24 105,00	
21	K	220730009	Montáž+zařezání dat zásuvky (keystonu)	kus	96,000	157,00	15 072,00	
22	K	220200251	Vyformování a vyvázání sdělovacího kabelu do 5m	kus	96,000	11,00	1 056,00	
23	K	X6	rozvaděč STA vč. aktivních prvků, EI30	kpl	2,000	14 500,00	29 000,00	
24	K	220730011	Zapojení koax na F-konektor s připojením	kus	96,000	106,00	10 176,00	
25	K	220200251	Vyformování a vyvázání sdělovacího kabelu do 5m	kus	96,000	29,00	2 784,00	
26	K	X7	sada domovního telefonu pro 32 účastníků 2-bus	kpl	3,000	42 000,00	126 000,00	
27	K	210110001	Montáž vypínač nn jednopólový pro prostředí základní	kus	96,000	126,00	12 096,00	
28	M	50012000	ovladač tlačítkový vč. rámečku	ks	96,000	243,00	23 328,00	
29	K	210140671	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických domácího telefonu	kus	96,000	223,00	21 408,00	
30	K	210140867	Montáž se zapojením vestavných zvonkových tabel s el vrátným do 32 tlačítek	kus	3,000	889,00	2 667,00	
31	K	210010135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	54,000	51,40	2 775,60	
32	M	21011525	trubka KF 09090 Kopoflex	m	56,700	55,80	3 163,86	
33	K	HZS001-1	Práce na stávající instalaci, přepojování, práce neměřeného charakteru, demontáže	hod	284,000	400,00	113 600,00	
34	K	998210995	Pomocný materiál	%	0,060	500 000,00	30 000,00	
35	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,060	500 000,00	30 000,00	
36	K	998210203	Přesun hmot procentní pro elektroinstalace v objektech v do 24 m	%	0,023	500 000,00	11 500,00	