

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_05 - Společné prostory**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 124 473,05**

021 - Silnoproud

986 030,05

046 - Zemní práce při externích montážích

138 443,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Přichystalova 66, 68 - Nabídkový rozpočet pro VZ

Objekt:

**SO\_05 - Společné prostory**

Místo:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 124 473,05**

D 021		Silnoproud	986 030,05					
1	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	5 953,000	27,90	166 088,70	
2	M	02000235	kabel CYKYLO-O 3x1.5	m	1 806,000	21,40	38 648,40	
3	M	02000245	kabel CYKYLO-J 3x1,5	m	3 451,350	21,40	73 858,89	
4	M	95244522	kabel NOPOVIC 1-CXKH-V (J) 5x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 nehořlavý	m	993,300	58,20	57 810,06	
5	K	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	360,000	32,40	11 664,00	
6	M	21010515	trubka 1525 KA tuhá PVC 320N sv. šedá 3m vč příslušenství	m	360,000	57,20	20 592,00	
7	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	68,000	48,30	3 284,40	
8	M	50015584	krabice nást. se čtyřmi vstupy, IP 44 3903N-C05540 S	ks	68,000	129,00	8 772,00	
9	M	24010020	krabice univerzální KU68-1901	ks	169,000	11,50	1 943,50	
10	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	169,000	48,30	8 162,70	
11	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	68,000	48,30	3 284,40	
12	M	24010052	krabice univerzální KU 68/2-1903	ks	68,000	65,00	4 420,00	
13	K	210110001	Montáž vypínač nn jednopólový pro prostředí základní	kus	169,000	231,00	39 039,00	
14	M	50012014	ovladač tlačítkový s kontrolkou vč. rámečku	ks	124,000	231,00	28 644,00	
15	M	50012001	spínač řízení č. 1 vč. rámečku	ks	42,000	187,00	7 854,00	
16	M	50015698	spínač pohybu IR IP44	ks	3,000	1 498,00	4 494,00	
17	K	210201056	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	265,000	360,00	95 400,00	
18	M	95304889	svítidlo LED 12W, IP44 přisazené	ks	95,000	622,00	59 090,00	
19	M	95304880	svítidlo LED 12W, IP20 přisazené	ks	85,000	622,00	52 870,00	
20	M	12182P-N5	Nouzové přisazené svítidlo LED 1x8W, s piktogramem, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hod.	ks	85,000	1 032,00	87 720,00	
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	9 550,00	9 550,00	
22	K	HZS001-1	Práce na stávající instalaci, přepojování, práce neměřeného charakteru, demontáže	hod	330,000	450,00	148 500,00	
23	K	998210995	Pomocný materiál	%	0,060	380 000,00	22 800,00	
24	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,060	380 000,00	22 800,00	
25	K	998210203	Přesun hmot procentní pro elektroinstalace v objektech v do 24 m	%	0,023	380 000,00	8 740,00	

D 046		Zemní práce při externích montážích	138 443,00					
1	K	460680201	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 15 cm	kus	28,000	148,00	4 144,00	
2	K	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	181,000	71,00	12 851,00	
3	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	46,000	82,00	3 772,00	
4	K	460680512	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	39,000	86,00	3 354,00	
5	K	460680513	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	36,000	101,00	3 636,00	
6	K	460680413	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 15x15x10 cm	kus	237,000	50,00	11 850,00	
7	K	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	181,000	145,00	26 245,00	
8	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	46,000	119,00	5 474,00	
9	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	39,000	123,00	4 797,00	
10	K	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	36,000	157,00	5 652,00	
11	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	3,000	550,00	1 650,00	
12	K	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	6,000	318,00	1 908,00	
13	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	3,000	1 850,00	5 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	60,000	36,00	2 160,00	
15	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	850,000	4,00	3 400,00	
16	K	HZS002-1	Pomocné práce	hod	80,000	300,00	24 000,00	
17	K	998210995	Pomocný materiál	%	0,060	150 000,00	9 000,00	
18	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,060	150 000,00	9 000,00	