


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	hájenka Bouckovna - chodník	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS Třeboň - revír Zámecký	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	144 761	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	144 761	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	144 761	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	144 761	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum : 25.5.2022		Datum : 25.5.2022		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				144 761 Kč
DPH	21,0 %				30 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					175 161 Kč

Poznámka :


Stavba :	LS Třeboň - revír Zámecký	Rozpočet :	01
Objekt :	hájenka Bouckovna - chodník		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 119	0	0	0	0
5 Komunikace	109 503	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 139	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	144 761	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Zámecký	Rozpočet: 01
Objekt :	hájenka Bouckovna - chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	12210010	Odkopávky nezapažené v hor. 1-4	m3	33,39	250,00	8 347,50
		36,5*1,4*0,4		20,44		
		5,0*1,5*0,4		3,00		
		7,7*1,4*0,4		4,31		
		8,3*1,7*0,4		5,64		
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávkyv hor. 1-4	m3	33,39	15,10	504,19
3	182001121R00	Přehození výkopku z hor.1-4 s naložením na obvyklý dopravní prostředek		33,39	45,50	1 519,25
4	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí přes 1000 do 1500 m	m3	33,39	88,00	2 938,32
5	212752312	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m z trubek plastových tuhých Sn 8 DN 150	m	22,00	380,00	8 360,00
6	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	115,00	23,80	2 737,00
		57,5*2		115,00		
7	938909611R00	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,00	6,20	713,00
		57,5*2		115,00		
Celkem za		1 Zemní práce				25 119,25
Díl: 5		Komunikace				
8	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	66,00	230,00	15 180,00
		(2,5+36,5+10,1+8,3+1,5+ schody 2,5+2,1) + 2 m proěz		66,00		
9	59217038	Pozemní komunikace, železnice, obrubníky, krajníky, obruby, obrubníky - obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	66,00	150,00	9 900,00
10	58932310	Betony, malty, směsi pro beton - beton C12/15, kamenivo frakce 0/8 (lože pod obrubníky a jejich zaparkování)	m3	4,20	2 950,00	12 390,00
11	596211121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého, nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm pro plochy přes 50 m2 do 100 m2	m2	71,99	255,00	18 357,45
12	596211125	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	71,99	35,00	2 519,65
13	BET.KA8C02	Dlažba Best klasiko colormix podzim	m2	71,99	390,00	28 076,10
14	564231111	Podklad, nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	77,30	128,00	9 894,40
15	564261111	Podklad, nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	77,30	135,00	10 435,50
16	767200001	Dodávka a montáž gajgru	ks	1,00	950,00	950,00
17	776200001	Výškové osazení gajgru	ks	3,00	600,00	1 800,00
Celkem za		5 Komunikace				109 503,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	49,60	53,20	2 638,72

Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Zámecký	Rozpočet: 01
Objekt :	hájena Bouckovna - chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,6+32,5+9,5		49,60		
19	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 138,72