

## Příloha Z3

<b>Položkový rozpočet projektu</b> podaného v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2014 až 2020.		
Žadatel:	Nikola VOBRUBOVÁ	
Sídlo:	[REDAKCE]	
IČ:	720 22 825	
DIČ:	CZ7651312911	
Bank. spojení:	[REDAKCE]	
Název projektu:	VYBUDOVÁNÍ MINIMLEKARNY NA VYROBU SYRŮ	
Maximální podíl podpory způsobilých (uznatelných) vynaložených nákladů*		
Položky rozpočtu	Kč	Hrazeno z jiných zdrojů Kč
Nákup materiálu (z toho rozepsat)		
Nákup prací a služeb (z toho rozepsat) Dle položkového rozpočtu	338 564,00	507 847,00
Ostatní náklady (z toho rozepsat)  Bez DPH - přenesená daňová povinnost dle § 92a Zákona o DPH		
Celkem	338 564,00	507 847,00
Financování projektu	Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje	507 847,00	60
Ostatní zdroje	300 000,00	[REDAKCE]
Požadovaná dotace	338 564,00	40
Projekt celkem	846 411,00	100
Prohlášení: jsme <b>plátcí – neplátcí</b> * DPH. <b>Bude - nebude</b> * uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně v rámci realizace projektu v plánované výši ..... Kč. Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka <b>byla – nebyla</b> * zahrnuta do plánovaných nákladů na realizaci projektu, v rámci kterého bude Ústeckým krajem poskytnuta dotace		
V Žalanech	dne 7.2.2016	[REDAKCE]
		Podpis statutárním zástupce žadatele

\*Uvedte dle dotačního titulu

Položkový rozpočet

stavba:

objekt:

Minimlékárna na výrobu sýrů

Nikola Vobrubová, Pražská 44, Žalany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	347 01-3111.R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce CD, 1x RB 12,5mm	m2	70,00	722,00	50 640,00
2	342 01-3121.R00	Příčka SDK, ocel. kce, 2x oplášť. tl. 100mm, RB 12,5mm	m2	50,00	915,00	45 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>96 290,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
3	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce. HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	48,00	877,00	42 096,00
4	447 13-3121.R00	Podkr. SDK, OK CD, záv. krok. záklop, izol. 1xRB tl. 12,5	m2	80,00	1 041,00	83 280,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>125 376,00</b>
Díl: 62		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
5	622 31-9121.RT1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 80 mm s omítkou weber.pas akrylát 3,3 kg/m2	m2	100,00	1 219,00	121 900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>121 900,00</b>
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
6	631 31-3611.RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	9,60	3 620,00	34 752,00
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>34 752,00</b>
Díl: 64		<b>Výplně otvorů</b>				
7	642 94-2211.R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus	5,00	370,50	1 852,50
8	597-81345	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	90,00	225,14	20 262,60
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>22 115,10</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
9	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m	m2	100,00	41,90	4 190,00
10	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1 m, H 10 m	m2	100,00	28,30	2 830,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 020,00</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
11	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,50	1 643,00	2 464,50
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 464,50</b>
Díl: 711		<b>Izolace proti vodě</b>				
12	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	48,00	74,20	3 561,60
13	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	48,00	8,70	417,60
14	111-63450.A	ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	6,00	335,70	2 014,20
15	628-36108	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 Al minerál(radon)	m2	60,00	150,00	9 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>14 993,40</b>
Díl: 721		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
16	721 17-1209.R00	Trubka pro připojení WC, HL202, DN 100/50	kus	1,00	655,00	655,00
17	721 22-3420.RT1	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. DN 40/50 HL 300 mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM	kus	4,00	2 205,00	8 820,00
18	721 17-3303.R00	Potrubi z PVC přípojovací v lab.stolech D 32 x 1,8	m	15,00	225,40	3 382,50
19	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,00	16,10	241,50
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>13 099,00</b>
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>				
20	722 17-1211.R00	Potrubi z PELD, D 20/2,0 mm	m	35,00	302,00	10 570,00
21	722 17-6111.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16	m	35,00	123,50	4 322,50
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>14 892,50</b>
Díl: 725		<b>Zařizovací předměty</b>				
22	725 11-9110.R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00	574,00	574,00
23	725 32-9101.R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00	1 158,00	1 158,00
24	725 33-4301.R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,00	457,00	914,00
25	725 82-5815.R00	Baterie termostatická dřezová nástěnná	kus	2,00	4 240,00	8 480,00
26	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	203,50	407,00
27	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00	1 636,00	1 636,00
28	725 53-0116.R00	Zásobník elektrický přepadový EO 994 10 l	soubor	1,00	3 425,00	3 425,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>16 594,00</b>
Díl: 762		<b>Konstrukce tesařské</b>				
29	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	48,00	89,50	4 296,00
30	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	48,00	88,10	4 228,80
31	607-26123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	48,00	278,46	13 366,08
32	605-15212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	5,60	6 045,00	33 852,00
33	762 31-3111.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	45,00	20,60	927,00
34	605-10002	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	400,00	18,00	7 200,00
35	762 33-2120.R00	Montáž vázaných kroků pravidelných do 324 cm	m	240,00	166,50	39 960,00

## Položkový rozpočet

Stavba :		Objekt : <b>Mlékárna</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn ožství	cena / MJ	celkem (Kč)	
36	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,00	1 213,00	2 426,00	
37	762 12-3110.R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	40,00	101,00	4 040,00	
38	762 12-3110.R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	40,00	101,00	4 040,00	
39	762 19-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	5,00	527,00	2 635,00	
40	607-26119.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm	m2	50,00	133,77	6 688,50	
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>123 659,38</b>	
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
41	764 90-1101.R00	Lindab, tašková tabule LPA Topline, na dřevo, do 30°	m2	80,00	425,50	34 040,00	
42	764 90-8104.R00	Lindab žlab podokapni půlkruhový R, velikost 125 mm	m	16,00	396,00	6 336,00	
43	764 90-8301.R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm	m	8,00	354,50	2 836,00	
44	764 91-8101.R00	Z+M Krytiny hladké z ocel. popl. plechu do 30°	m2	80,00	348,00	27 840,00	
45	764 91-8222.R00	Z+M. oplech. okapů poplast. pl. na šikmé střeše rš 330	m	16,00	46,60	745,60	
46	764 39-1210.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	20,00	206,00	4 120,00	
47	764 39-3210.R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 250 mm	m	8,00	127,50	1 020,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>76 937,60</b>	
Díl:	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
48	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S	m2	80,00	88,00	7 040,00	
49	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	2,00	742,00	1 484,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>8 524,00</b>	
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
50	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 bílé, 90 x 120 cm	kus	5,00	4 105,00	20 525,00	
51	766 66-0010.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	5,00	653,00	3 265,00	
52	766 66-0016.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	1,00	727,00	727,00	
53	766 62-0052.RA0	Okno střešní Velux 78 x 118 cm	kus	3,00	10 430,00	31 290,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>55 807,00</b>	
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
54	767 21-1112.R00	Montáž schodů rovných na ocel. konstr.- svařováním	kg	1 000,00	23,90	23 900,00	
55	133-80520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	T	1,00	23 703,75	23 703,75	
56	136-11210	Plech hladký jakost 11375.1 3x1000x2000 mm	T	0,30	25 703,25	7 710,98	
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>55 314,73</b>	
Díl:	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
57	771 57-8001.R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	10,00	47,20	472,00	
58	771 57-2205.R00	Montáž podlah ker.průmys.dělených, MC, 15x15 cm	m2	48,00	430,00	20 640,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>21 112,00</b>	
Díl:	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
59	781 41-1013.R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 15x15 cm	m2	70,00	508,00	35 560,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>35 560,00</b>	

CELKEM 246 411,00