

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce požární nádrže a její oplocení, garáže Vršovice

Smlouva o dílo č. :

001158 00 20

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:

D.1

Číslo (pod)
objektu:

-

Název:

Architektonicko stavební řešení

Popis změny:

1) Vícepráce část 1.

Změna provedení výztuže horní hrany nádrže a a změna kotvení armatury.
Odpočty prací, které se neprovádějí.

2) Vícepráce část 2.

Posunutí obrubníku komunikace směrem k nádrži včetně dobetonování povrchu, doplnění rezervní chráničky pod obrubník, montáž zábradelního svodidla, montáž dopravního značení, výkopy a uložení chráničky pro budoucí osvětlení.

Zdůvodnění změny:

1) Při odhalení tělesa nádrže po zahájení prací byla zjištěna nesoudržnost její stávající koruny. Nové projekční řešení zahrnuje úpravu armování koruny a změnu parametrů kotvení armatury ke stávající konstrukci nádrže.

2) Z důvodu požadavku provozu garáží na zvětšení průjezdného profilu (nové typy elektrobuses) je nutné u komunikace posunout silniční obrubníky a následně komunikaci rozšířit dobetonávkou (včetně armatury). Ve styku s asfaltovou komunikací budou vyříznuty dilatační spáry a následně utěsněny asfaltovou zálivkou. Pod obrubníky bude uložena rezervní chránička pro případné protažení kabeláže pro osvětlení nádrže. Z důvodu rozšíření komunikace je nutné pro zvýšení bezpečnosti provést montáž zábradelního svodidlového systému, včetně osazení dopravních značek. Dále budou na žádost objednatele provedeny výkopy, uložena chránička, protažen kabel a zemní drát, pro budoucí propojení elektroinstalace pro osvětlení svodidel a nádrže.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Změny nastaly na základě toho, že skutečný stav stavebních konstrukcí bylo možné zjistit až po otryskání konstrukce nádrže a na základě dodatečných podmínek provozu garáží DPP Vršovice.

d plus

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

SOKOLOVSKÁ 16/45

186 00 PRAHA 8



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Rekonstrukce požární Stavba: nádrže a její oplocení, garáže Vršovice	Číslo smlouvy: 001158 00 20	SO D.1	Změnový list č: 1
--	--------------------------------	--------	----------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

0 dní

Do ceny stavby:

zvýšení o:

10 165,58 Kč

snížení o:

0,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

IM-stav Praha s.r.o.


IM-stav
 provádění staveb
 IM-stav Praha s.r.o.
 Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím


IM-stav
 provádění staveb
 IM-stav Praha s.r.o.
 Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

Technický dozor investora:

Souhlasím



SUDOP PRAHA a.s.
 Praha 3, Olšanská 1a
 středisko technických dozorů
 IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím


IM-stav
 provádění staveb
 IM-stav Praha s.r.o.
 Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

Technický dozor investora:

Souhlasím


SUDOP PRAHA a.s.
 Praha 3, Olšanská 1a
 středisko technických dozorů
 IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349

Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELÉ PŘEDKLÁDÁ:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora:

Podpis:


SUDOP PRAHA a.s.
 130 80 Praha 3, Olšanská 1a
 210 - středisko technických dozorů
 IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349

Za Objednatele:

Podpis:



SUDOP Praha a.s.

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Podpis:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Zdůvodnění změn	1x A4
Příloha č. 2	Rekapitulace ZL	1x A4
Příloha č. 3	01 - Odpočty VCP č.1	3x A4
Příloha č. 4	02 - Přípočty VCP č.1	3x A4
Příloha č. 5	01 - Nové položky VCP č.2	4x A4
Příloha č. 6	02 - Zemní práce pro elektro VCP č.2	3x A4
Příloha č. 7	03 - VRN - VCP č.2	3x A4
Příloha č. 8	Výkres původní výztuže	1x A4
Příloha č. 9	Výkres nově navržené výztuže	1x A4
Příloha č. 10	Zápis ve stavebním deníku	1x A4
Příloha č. 11	Výkres svodidla	1x A4
Příloha č. 12	Navržená skladba komunikace	1x A4
Příloha č. 13	Zakreslení výkopu pro chráničku	1x A4
Příloha č. 14	Zápis z KD č.1 ze dne 18.6.2021	2x A4
Příloha č. 15	Zápis z KD č.14 ze dne 22.10.2021	3x A4
Foto 1, 2, 3, 4, 5	Foto - narušená koruny nádrže	5x A4
Foto 6	Foto - umístění chráničky pod obrubníky	1x A4
Foto 7, 8	Foto - obrubníky a dobetonování komunikace	2x A4
Foto 9, 10	Foto - výkopy pro elektro	2x A4
Celkem počet stran návrhu změny stavby		39x A4

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY - zdůvodnění změn

Příloha č. 1

Stavba:

Rekonstrukce požární nádrže a její oplocení, garáže Vršovice

Smlouva o dílo č. :

0011 58 00 20

Pořadové číslo změnového listu:

1

č.	Zdůvodnění změny	Přílohy
1.	<u>Vícepráce část 1 - koruna nádrže</u> Změna provedení výztuže horní hrany nádrže a a změna kotvení armatury. Při odhalení tělesa nádrže po zahájení prací byla zjištěna nesoudržnost její stávající koruny.	
1.1.	Nové projekční řešení zahrnuje úpravu armování koruny a změnu parametrů kotvení armatury ke stávající konstrukci nádrže.	č.4, č.8, č.9, č.10, č.14 foto 1, 2, 3, 4, 5
1.2.	Odpočty prací, které se neprovádějí.	č.3
2.	<u>Vícepráce část 2</u> Posunutí obrubníku komunikace směrem k nádrži včetně dobetonování povrchu, doplnění rezervní chráničky pod obrubník, montáž zábradelního svodidla, montáž dopravního značení, výkopy a uložení chráničky pro budoucí osvětlení. Z důvodu požadavku provozu garáží na zvětšení průjezdného profilu (nové typy elektrobusů) je nutné u komunikace posunout silniční obrubníky a následně komunikaci rozšířit dobetonávkou (včetně armatury). Ve styku s asfaltovou komunikací budou vyřiznuty dilatační spáry a následně utěsněny asfaltovou zálivkou. Pod obrubníky bude uložena rezervní chránička pro případné protažení kabeláže pro osvětlení nádrže. Z důvodu rozšíření komunikace je nutné pro zvýšení bezpečnosti provést montáž zábradelního svodidlového systému, včetně osazení dopravních značek. Dále budou na žádost objednatele provedeny výkopy, uložena chránička, protažen kabel a zemnicí drát, pro budoucí propojení elektroinstalace pro osvětlení svodidel a nádrže.	č.5, č.6, č.7, č.11, č.12, č.13, č.15 foto 6, 7, 8, 9, 10

Rekapitulace změnového listu stavby

Pořadové číslo změnového listu : 1

04.11.2021

Stavba : Rekonstrukce požární nádrže a její oplocení, garáže Vršovice

Číslo smlouvy : 0011 58 00 20

Změna :

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

číslo položky		název položky	
---------------	--	---------------	--

Popis změny:	
Vícepráce část 1 - koruna nádrže	
1. 01 - Odpočty VCP č.1	-292 004,62 Kč
2. 02 - Přípočty VCP č.1	201 828,42 Kč
	<u>-90 176,20 Kč</u>
Vícepráce část 2	
1. 01 - Nové položky VCP č.2	59 214,55 Kč
2. 02 - Zemní práce pro elektro VCP č.2	16 253,55 Kč
3. 03 - VRN - VCP č.2	24 873,68 Kč
	<u>100 341,78 Kč</u>
celkem ZL bez DPH	
	10 165,58 Kč

Poznámky:	
Dopad na celkovou cenu díla	10 165,58 Kč

Za zhotovitele : **IM-stav PRAHA s.r.o.**
provádění staveb
 Zenklova 22/56, Praha 6
 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

Posouzení změny - autorský dozor:
d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
 SOKOLOVSKÁ 16/45
 196 00 PRAHA 8

Posouzení změny - technický dozor investora:
STAVOP PRAHA a.s.
středisko technických dozorů
 130 80 Praha 3, Olšanská 1a
 IČ: 25793300, DIČ: CZ25793300

Posouzení změny - zástupce investora:

Datum :

Datum :