



# STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

## OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1852/2022/37  
Vyřizuje: Špačková Štěpánka  
Telefon: 725467948  
E-mail: stepanka.spackova@mmdecin.cz  
Děčín: 10.06.2022

## DODAVATEL

Děčínský stavební podnik s.r.o.  
Folknářská č. p. 1246/21,  
40501 Děčín II - Nové Město  
IČO: 47781483  
DIČ: CZ47781483

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

Oprava havarijního stavu kanalizace v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna, ve venkovním výběhu Makaků, v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10. 6. 2022.

Číslo VZ: **P22V00000697**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Poznámka:

Lhůta dodání: 13.06.2022 – 15.07.2022

Určeno pro:

Místo dodání: Děčín

Max. cena vč. DPH: 223 450,00 Kč

**Bc. František Kučera**  
příkazce operace

**Zuzana Poláková**  
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

**K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.**

Děkujeme Vám.

.....  
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz  
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu



## Nabídkový rozpočet

**Název zakázky:** Oprava stávající kanalizace na pozemku č.p. 426/1, k.ú. Podmokly  
**Číslo zakázky:** 1525  
**Klasifikace:**  
**Fáze zakázky:** Rozpracovaná realizace  
**Zadavatel rozpočtu:**  
**Komentář zakázky:**

### Rekapitulace ceny a DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	184 678,-	38 782,-	223 460,-
<b>Cena celkem:</b>	<b>184 678,-</b>	<b>38 782,-</b>	<b>223 460,-</b>

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jana Křížová	Zpracovatel

**Rekapitulace objektů stavby**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_03: Oprava stávající kanalizace na pozemku č.p. 426/1, k</b>	<b>184 678</b>	<b>38 782</b>	<b>223 460</b>
	<b>184 678</b>	<b>38 782</b>	<b>223 460</b>

## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>184 678</b>
<b>SO_03: Oprava stávající kanalizace na pozemku</b>							<b>184 678</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>45 887</b>
26	SP	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,500	1 520,00	19 000
28	SP	131251009	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 ručně	m3	12,500	135,00	1 688
30	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,500	553,00	6 913
31	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,500	265,00	3 313
32	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,500	20,00	1 250
33	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,500	220,00	2 750
54	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	9,200	310,00	2 852
61	SP	X12	Dodávka šterkopisku	t	15,500	524,00	8 122
<b>008: Trubní vedení</b>							<b>71 067</b>
62	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,400	3 650,00	8 760
63	SP	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 250	m	24,000	1 750,00	42 000
64	SP	X13	kanalizační šachta/vpusť včetně pochozího poklopu	kus	1,000	20 307,00	20 307
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>44 080</b>
24	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 - ručně	m3	1,500	9 520,00	14 280
27	SP	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	8,000	1 250,00	10 000
65	SP	969011113	Vybourání vnitřního betonového potrubí do DN 300 - včetně odvozu a likvidace	m	18,000	1 100,00	19 800
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>8 644</b>
15	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,660	850,00	561
16	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,660	230,00	152
17	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,900	15,00	149
18	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,660	550,00	363
19	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,200	350,00	7 420
<b>V03: Zařízení staveniště</b>							<b>15 000</b>
66	ON	030001000	VRN - přeprava lidí, likvidace obalového materiálu, atd.	...	1,000	10 000,00	10 000
67	SP	X1	VRN - zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000
							<b>184 678</b>

