

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1“

č. Objednatele: E635-S-1565/2022

č. Zhotovitele: SB-2022-32-MS

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3151 ze dne 18. ledna 2022**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: **Pirell s.r.o.**
Sídlo: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČO: 059 38 406
DIČ: CZ05938406
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2502132264/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39194

Zastoupen: **Michal Široký, DiS., jednatel společnosti**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1**“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 3117/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63522005 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TĚTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: a emailové
adresy uvedené u oprávněných osob na straně objednatele
dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště),
 - j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla,
 - k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky.
7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejich přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu

dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána **ode dne účinnosti této Rámcové dohody** (den uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) **do 30. 4. 2023**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 145 000 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 145 500 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů rámcové dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Zhotovitel je povinen vyzkoušet určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3

této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
 - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Neobsazeno,
 - b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 70 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek se rozumí:
 - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
 - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
 - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
 - d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této Rámcové dohody.
 - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody
 - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody.
 - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
 - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
 - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.
3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“.
13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije.
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.
27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
30. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.
33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneri Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marré uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody).

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace Díla
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 8 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 – neobsazeno

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
Pirell s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Michal ŠIROKÝ, DiS.
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky OP/R/23/21

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Bližší specifikace Díla

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u OŘ Ostrava, ST Olomouc, obvod provozního oddělení I, zahrnující TO Jeseník, TO Hanušovice, TO Zábřeh, TO Šumperk, TO Olomouc, TO Velká Bystřice, TO Prostějov, TO Přerov Sever a TO Přerov Jih (dále jen „díličí zakázky“), je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti:

- příprava výhybek na zimu,
- údržba výhybek v zimním období,
- ojedinělá a souvislá výměna kolejnic včetně dělení a vrtání,
- jednotlivá výměna pražců dřevěných příčných a výhybkových, pražců příčných betonových,
- ruční podbíjení pražců dřevěných a betonových (příčných a výhybkových)
- odstranění blátivých míst,
- doplnění štěrkového lože,
- údržba stezek včetně doplnění stezky kamenivem.
- výměna výhybkových součástí, kolejnic a dalších kovových součástí železničního svršku a to jak v kolejích, tak ve výhybkách,
- úprava GPK v kolejích a výhybkách,
- oprava BK a zhotovení jednotlivých svarů,
- sekání travnatých porostů, likvidace křovin a dřevin, kacení stromů, údržba vzrostlé vegetace, hubení porostů herbicidy,
- odstraňování nánosů z příkopů,
- oprava nástupišť, přejezdů a přechodů,
- přeprava veškerého materiálů,
- čištění a mazání výhybek,
- operativní odstraňování nepředvídaných závad v obvodech PS /TO/,
- a další související stavební práce, služby a dodávky.

PŘÍLOHA Č. 3

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

Objekt:

SO 03 - ST Olomouc – PO I

Soupis:

SO 03-01 - Práce a dodávky

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Pirell s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|--------------|
|----|-----|-----|-------|----|--------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

| | | | | | |
|---|----|------------|---|-----|--|
| 1 | K | 5901005010 | Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji | km | |
| | PP | | Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 2 | K | 5901005020 | Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce | m | |
| | PP | | Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr rozvinuté délky výhybky=m</i> | | |
| 3 | K | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | |
| | PP | | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem. | | |
| 4 | K | 5903005010 | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5° | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 5 | K | 5903005020 | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5° | kus | |

PŘÍLOHA Č. 3

Rámcová dohoda - Stavební práce
VZ 63522005

| | | | | | |
|----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 6 | K | 5903005030 | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3° | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 7 | K | 5903005060 | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 1:18,5 | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 1:18,5. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 8 | K | 5903005070 | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a menším | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 9 | K | 5903007010 | Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě celé | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výhybka=kus | | |
| 10 | K | 5903007020 | Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě poloviční | kus | |
| | PP | | Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výhybka=kus | | |
| 11 | K | 5903010010 | Uložení posypového materiálu na místo potřeby | m3 | |
| | PP | | Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu. | | |
| 12 | K | 5903015010 | Protisněhové zábrany zásněžky montáž | kus | |
| | PP | | Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení. | | |
| 13 | K | 5903015020 | Protisněhové zábrany zásněžky demontáž | kus | |
| | PP | | Protisněhové zábrany zásněžky demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení. | | |
| 14 | K | 5903020010 | Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně | hod | |
| | PP | | Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | |
| 15 | K | 5903020020 | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně | hod | |
| | PP | | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | |
| 16 | K | 5903020110 | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně | hod | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|--|
| | PP | | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | |
| 17 | K | 5903025010 | Odstranění posypu nástupišť ručně smetením | m2 | |
| | PP | | Odstranění posypu nástupišť ručně smetením. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | |
| 18 | K | 5904005010 | Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. | | |
| 19 | K | 5904005020 | Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. | | |
| 20 | K | 5904005110 | Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem | ha | |
| | PP | | Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. | | |
| 21 | K | 5904005120 | Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem | ha | |
| | PP | | Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. | | |
| 22 | K | 5904010010 | Odklizení travního porostu ručně | m2 | |
| | PP | | Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 23 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídový 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyřezání křovin porost řídový 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 24 | K | 5904020020 | Vyřezání křovin porost řídový 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyřezání křovin porost řídový 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 25 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 26 | K | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | |
| | PP | | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 27 | K | 5904025010 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m | hod | |
| | PP | | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výřezu a skládkovné. | | |
| 28 | K | 5904025020 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m | hod | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|--|
| | | | Ořez větví místně ručně do výšky nad terémem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výřezu a skládkovné. | | |
| 29 | K | 5904031010 | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 % | ha | |
| | PP | | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku. | | |
| 30 | K | 5904031020 | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % | ha | |
| | PP | | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku. | | |
| 31 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | |
| | PP | | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 21-25 cm</i> | | |
| 32 | K | 5904035040 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | |
| | PP | | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 51-70 cm</i> | | |
| 33 | K | 5904035050 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | |
| | PP | | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 71-90 cm</i> | | |
| 34 | K | 5904035120 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | |
| | PP | | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 21-25 cm</i> | | |
| 35 | K | 5904035140 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | |
| | PP | | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |

| | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 51-70 cm</i> | | |
| 36 | K | 5904035150 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | |
| PP | | | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 71-90 cm</i> | | |
| 37 | K | 5904040030 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | |
| PP | | | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i> | | |
| 38 | K | 5904040130 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | |
| PP | | | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i> | | |
| 39 | K | 5904040230 | Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | |
| PP | | | Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i> | | |
| 40 | K | 5904040330 | Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | |
| PP | | | Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i> | | |
| 41 | K | 5905005010 | Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky | m2 | |
| PP | | | Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. | | |
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce | m2 | |
| PP | | | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. | | |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | |
| PP | | | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosů a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu šterkodrtě. | | |

| | | | | | |
|----|----|------------|--|----|--|
| 44 | K | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | |
| | PP | | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. | | |
| 45 | K | 5905020020 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm | m2 | |
| | PP | | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. | | |
| 46 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm | m2 | |
| | PP | | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. | | |
| 47 | K | 5905023030 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm | m2 | |
| | PP | | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. | | |
| 48 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně | m3 | |
| | PP | | Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 49 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | |
| | PP | | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 50 | K | 5905030010 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 | |
| | PP | | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 51 | K | 5905030020 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | |
| | PP | | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 52 | K | 5905030110 | Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené | m3 | |
| | PP | | Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 53 | K | 5905030120 | Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m3 | |
| | PP | | Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 54 | K | 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené | m3 | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|----|--|
| | PP | | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 55 | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | |
| | PP | | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 56 | K | 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené | m3 | |
| | PP | | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 57 | K | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m3 | |
| | PP | | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 58 | K | 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji | m3 | |
| | PP | | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje. | | |
| 59 | K | 5905055020 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce | m3 | |
| | PP | | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje. | | |
| 60 | K | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | |
| | PP | | Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky. | | |
| 61 | K | 5905060020 | Zřízení nového kolejového lože ve výhybce | m3 | |
| | PP | | Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky. | | |
| 62 | K | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | |
| | PP | | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 63 | K | 5905065020 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce | m2 | |
| | PP | | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva. | | |

| | | | | | |
|----|----|------------|--|----|--|
| 64 | K | 5905080010 | Ojedinéle čistění KL mimo lavičku lože otevřené | m2 | |
| | PP | | Ojedinéle čistění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čistění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 65 | K | 5905080020 | Ojedinéle čistění KL mimo lavičku lože zapuštěné | m2 | |
| | PP | | Ojedinéle čistění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čistění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 66 | K | 5905085020 | Souvislé čistění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Souvislé čistění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čistění KL strojní čistíčkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čistění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 67 | K | 5905085050 | Souvislé čistění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Souvislé čistění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čistění KL strojní čistíčkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čistění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. | | |
| 68 | K | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože otevřené | m | |
| | PP | | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinéle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr koleje=m | | |
| 69 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože zapuštěné | m | |
| | PP | | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinéle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr koleje=m | | |
| 70 | K | 5905095030 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože otevřené | m | |
| | PP | | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinéle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m | | |
| 71 | K | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | |
| | PP | | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinéle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m | | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|----|--|
| 72 | K | 5905100010 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené | km | |
| | PP | | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 73 | K | 5905100020 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné | km | |
| | PP | | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 74 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | |
| | PP | | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 75 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce | m3 | |
| | PP | | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 76 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | |
| | PP | | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 77 | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce | m3 | |
| | PP | | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | |
| 78 | K | 5905110010 | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji | km | |
| | PP | | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 79 | K | 5905110020 | Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce | m | |
| | PP | | Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 80 | K | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru | m | |
| | PP | | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 81 | K | 5905120010 | Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm | m2 | |
| | PP | | Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. | | |
| 82 | K | 5905120020 | Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm | m2 | |
| | PP | | Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. | | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|--|
| 83 | K | 5905120030 | Prolití kameniva KL pryskyřičí strukturální dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm | m2 | |
| | PP | | Prolití kameniva KL pryskyřičí strukturální dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. | | |
| 84 | K | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | |
| | PP | | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pražec=kus | | |
| 85 | K | 5906005020 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | |
| | PP | | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pražec=kus | | |
| 86 | K | 5906005125 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený | kus | |
| | PP | | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pražec=kus | | |
| 87 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | |
| | PP | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pražec=kus | | |
| 88 | K | 5906010020 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | |
| | PP | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pražec=kus | | |
| 89 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|--|--|
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | |
| 90 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | |
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | |
| 91 | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | |
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | |
| 92 | K | 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | |
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | |
| 93 | K | 5906010130 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m | kus | |
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | |
| 94 | K | 5906010140 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | |
| | PP | | | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | |

pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|
| 95 | K | 5906010150 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | |
|----|---|------------|---|-----|--|

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|
| 96 | K | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | |
|----|---|------------|---|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|
| 97 | K | 5906015020 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | |
|----|---|------------|---|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--|
| 98 | K | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | |
|----|---|------------|--|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|
| 99 | K | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | |
|----|---|------------|---|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--|
| 100 | K | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | |
|-----|---|------------|---|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--|
| 101 | K | 5906015060 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m | kus | |
|-----|---|------------|--|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--|
| 102 | K | 5906015120 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | |
|-----|---|------------|--|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--|
| 103 | K | 5906015130 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m | kus | |
|-----|---|------------|---|-----|--|

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--|
| 104 | K | 5906015140 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | |
|-----|---|------------|--|-----|--|

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 105 | K | 5906015150 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | |
| | PP | | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 106 | K | 5906015160 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m | kus | |
| | PP | | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 107 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | |
| | PP | | Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. | | |
| 108 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | |
| | PP | | Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. | | |
| 109 | K | 5906050010 | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový | kus | |
| | PP | | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci. | | |
| 110 | K | 5906050020 | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný | kus | |
| | PP | | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci. | | |
| 111 | K | 5906052010 | Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi | kus | |
| | PP | | Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 112 | K | 5906055010 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů | kus | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 113 | K | 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 114 | K | 5906055030 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 115 | K | 5906055040 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 116 | K | 5906055050 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 117 | K | 5906055060 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 118 | K | 5906055070 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|--------|--|
| 119 | K | 5906055080 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 120 | K | 5906055090 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 121 | K | 5906055140 | Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodících vložek a pryžových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodících vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 122 | K | 5906055170 | Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek | kus | |
| | PP | | Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 123 | K | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů | kus | |
| | PP | | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 124 | K | 5906060020 | Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů | kus | |
| | PP | | Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i> | | |
| 125 | K | 5906080015 | Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule | úl.pl. | |
| | PP | | Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. | | |
| 126 | K | 5906080110 | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule | úl.pl. | |
| | PP | | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|--------|--|
| 127 | K | 5906080115 | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule | úl.pl. | |
| | PP | | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. | | |
| 128 | K | 5906090011 | Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se dvěma vrtulemi | úl.pl. | |
| | PP | | Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 129 | K | 5906090021 | Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi | úl.pl. | |
| | PP | | Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 130 | K | 5906093010 | Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný | kus | |
| | PP | | Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmoždinka=kus | | |
| 131 | K | 5906093020 | Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový | kus | |
| | PP | | Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmoždinka=kus | | |
| 132 | K | 5906100010 | Sanace trhlin betonových pražců | cm | |
| | PP | | Sanace trhlin betonových pražců. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění, odstranění nečistot, nanesení tmelu a jeho vytvrzení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 133 | K | 5906105010 | Demontáž pražce dřevěný | kus | |
| | PP | | Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojování do součástí a uložení pražců. | | |
| 134 | K | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | |
| | PP | | Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojování do součástí a uložení pražců. | | |
| 135 | K | 5906110005 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm | kus | |
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 136 | K | 5906110007 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm | kus | |
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 137 | K | 5906110010 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm | kus | |
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 138 | K | 5906110015 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm | kus | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 139 | K | 5906110017 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm | kus | |
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 140 | K | 5906110020 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm | kus | |
| | PP | | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. | | |
| 141 | K | 5906115010 | Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru | kus | |
| | PP | | Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva. | | |
| 142 | K | 5906120010 | Zkrácení dřevěného pražce odřezáním | kus | |
| | PP | | Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky | | |
| 143 | K | 5906125350 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 144 | K | 5906125370 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 145 | K | 5906130150 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 146 | K | 5906130170 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 147 | K | 5906130180 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 148 | K | 5906130340 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 149 | K | 5906130360 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|----|--|
| 150 | K | 5906130380 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 151 | K | 5906130390 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 152 | K | 5906135050 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 153 | K | 5906135070 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 154 | K | 5906135100 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 155 | K | 5906135170 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 156 | K | 5906135190 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 157 | K | 5906140050 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 158 | K | 5906140070 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 159 | K | 5906140080 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 160 | K | 5906140150 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení | | |

výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|----|--|
| 161 | K | 5906140170 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 162 | K | 5906140190 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 163 | K | 5906140200 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | | |
| 164 | K | 5907010020 | Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 165 | K | 5907010030 | Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 166 | K | 5907010040 | Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Výměna LISÚ tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 167 | K | 5907010070 | Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 168 | K | 5907010080 | Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 169 | K | 5907015010 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 170 | K | 5907015015 | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 171 | K | 5907015020 | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 172 | K | 5907015035 | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 173 | K | 5907015040 | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 174 | K | 5907015160 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 175 | K | 5907015165 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|
| 176 | K | 5907015170 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 177 | K | 5907015185 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 178 | K | 5907015190 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 179 | K | 5907015260 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 180 | K | 5907015265 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 181 | K | 5907015310 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 182 | K | 5907015320 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou | | |

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 183 | K | 5907015335 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 184 | K | 5907015340 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 185 | K | 5907015385 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 186 | K | 5907015390 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 187 | K | 5907015395 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 188 | K | 5907015410 | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 189 | K | 5907015415 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 190 | K | 5907015460 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 191 | K | 5907015465 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 192 | K | 5907015470 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 193 | K | 5907015485 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 194 | K | 5907015490 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | |
| | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 195 | K | 5907015535 | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 196 | K | 5907015545 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 197 | K | 5907015605 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 198 | K | 5907015615 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 199 | K | 5907015665 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 200 | K | 5907015720 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 201 | K | 5907020010 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|--|--|--|--|
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 202 | K | 5907020015 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 203 | K | 5907020020 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 204 | K | 5907020035 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 205 | K | 5907020040 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 206 | K | 5907020160 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 207 | K | 5907020165 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 208 | K | 5907020170 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" | m | | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|--|
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 209 | K | 5907020185 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 210 | K | 5907020190 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 211 | K | 5907020335 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 212 | K | 5907020340 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 213 | K | 5907020385 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 214 | K | 5907020390 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" | m | | |
| | PP | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| 215 | K | 5907020395 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 216 | K | 5907020410 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 217 | K | 5907020415 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 218 | K | 5907020460 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 219 | K | 5907020465 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 220 | K | 5907020470 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 221 | K | 5907020485 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | PP | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 222 | K | 5907020490 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" | m | |
| | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 223 | K | 5907020665 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 224 | K | 5907020720 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u" | m | |
| | | | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 225 | K | 5907025485 | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | | | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 226 | K | 5907035120 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "c" | m | |
| | | | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 227 | K | 5907035130 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d" | m | |
| | | | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 228 | K | 5907035210 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c" | m | |
| | | | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. | | |
| PP | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 229 | K | 5907035220 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d" | m | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|---|--|--|--|
| | PP | | | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 230 | K | 5907040010 | Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60 | m | | |
| | PP | | | Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 231 | K | 5907040020 | Posun kolejnic před svařováním tv. R65 | m | | |
| | PP | | | Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 232 | K | 5907040030 | Posun kolejnic před svařováním tv. S49 | m | | |
| | PP | | | Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 233 | K | 5907045110 | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65 | m | | |
| | PP | | | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 234 | K | 5907045120 | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 | m | | |
| | PP | | | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 235 | K | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65 | kus | | |
| | PP | | | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Řez=kus</i> | | |
| 236 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T | kus | | |
| | PP | | | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Řez=kus</i> | | |
| 237 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 | kus | | |
| | PP | | | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | | <i>Poznámka k položce: Řez=kus</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|--|---|------|--|
| 238 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | |
| | PP | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Řez=kus</i> | | | |
| 239 | K | 5907055010 | Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm | kus | |
| | PP | Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i> | | | |
| 240 | K | 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | |
| | PP | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i> | | | |
| 241 | K | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm | kus | |
| | PP | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i> | | | |
| 242 | K | 5908005420 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65 | styk | |
| | PP | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i> | | | |
| 243 | K | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 | styk | |
| | PP | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i> | | | |
| 244 | K | 5908005520 | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65 | styk | |
| | PP | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i> | | | |
| 245 | K | 5908005530 | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 | styk | |
| | PP | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i> | | | |
| 246 | K | 5908010120 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65 | styk | |
| | PP | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případně nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|--------|--|
| 247 | K | 5908010130 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 | styk | |
| | PP | | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případně nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 248 | K | 5908035010 | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60 | styk | |
| | PP | | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu. | | |
| 249 | K | 5908035020 | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65 | styk | |
| | PP | | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu. | | |
| 250 | K | 5908035030 | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49 | styk | |
| | PP | | Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu. | | |
| 251 | K | 5908045020 | Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové | kus | |
| | PP | | Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výtisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i> | | |
| 252 | K | 5908045025 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné | kus | |
| | PP | | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výtisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i> | | |
| 253 | K | 5908045030 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové | kus | |
| | PP | | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výtisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i> | | |
| 254 | K | 5908050005 | Výměna upevnění podkladnicového komplet | kus | |
| | PP | | Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. | | |
| 255 | K | 5908050007 | Výměna upevnění podkladnicového komplety | úl.pl. | |
| | PP | | Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. | | |
| 256 | K | 5908050010 | Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka | úl.pl. | |
| | PP | | Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní | | |

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

| | | | | | | |
|-----|----|------------|---|--------|--|--|
| 257 | K | 5908050040 | Výměna upevnění bezpokladnicového komplet | kus | | |
| | PP | | Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. | | | |
| 258 | K | 5908050050 | Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka | úl.pl. | | |
| | PP | | Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. | | | |
| 259 | K | 5908050070 | Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory | úl.pl. | | |
| | PP | | Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. | | | |
| 260 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 261 | K | 5908052040 | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici | kus | | |
| | PP | | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 262 | K | 5908053020 | Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e" | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 263 | K | 5908053030 | Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 264 | K | 5908053040 | Výměna drobného kolejiva izolátor boční | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva izolátor boční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 265 | K | 5908053050 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 266 | K | 5908053090 | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 267 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 268 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus | | |
| | PP | | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---|--|-----|--|
| 269 | K | 5908053130 | Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC" | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 270 | K | 5908053140 | Výměna drobného kolejiva spona pružná "e" | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva spona pružná "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 271 | K | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 272 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 273 | K | 5908053180 | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 274 | K | 5908053190 | Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 275 | K | 5908053210 | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 276 | K | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 277 | K | 5908053270 | Výměna drobného kolejiva vložka "M" | kus | |
| | PP | Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 278 | K | 5908055010 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu | kus | |
| | PP | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti. | | | |
| 279 | K | 5908055020 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule | kus | |
| | PP | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti. | | | |
| 280 | K | 5908055030 | Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu | kus | |
| | PP | Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v přípravku. | | | |
| 281 | K | 5908056010 | Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4 | kus | |
| | PP | Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou manipulaci. | | | |
| | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--|--|--------|--|
| 282 | K | 5908056020 | Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24 | kus | |
| | PP | Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou manipulaci. <i>Poznámka k položce:</i> | | | |
| | P | <i>Poznámka k položce: šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6, svěrka Skl 24</i> | | | |
| 283 | K | 5908060020 | Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 284 | K | 5908063010 | Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 285 | K | 5908063020 | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 286 | K | 5908063030 | Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 287 | K | 5908063040 | Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 288 | K | 5908063050 | Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky | úl.pl. | |
| | PP | Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 289 | K | 5908065010 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |
| 290 | K | 5908065020 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |
| 291 | K | 5908065040 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |
| 292 | K | 5908065110 | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |
| 293 | K | 5908065120 | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |
| 294 | K | 5908065140 | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule | kus | |
| | PP | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| 295 | K | 5908070320 | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c" | km | |
| | PP | | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | |
| 296 | K | 5908070330 | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d" | km | |
| | PP | | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | |
| 297 | K | 5908070340 | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e" | km | |
| | PP | | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | |
| 298 | K | 5908075210 | Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace | m | |
| | PP | | Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. | | |
| 299 | K | 5908085020 | Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) | kus | |
| | PP | | Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem. | | |
| 300 | K | 5908087020 | Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) | kus | |
| | PP | | Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | | |
| 301 | K | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 302 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 303 | K | 5909010040 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 304 | K | 5909010110 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 305 | K | 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 306 | K | 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| 307 | K | 5909010210 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 308 | K | 5909010220 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 309 | K | 5909010230 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 310 | K | 5909010410 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 311 | K | 5909010420 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 312 | K | 5909010430 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | |
| | PP | | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. | | |
| 313 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus | |
| | PP | | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | | |
| 314 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m | |
| | PP | | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i> | | |
| 315 | K | 5909020020 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih | m | |
| | PP | | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i> | | |
| 316 | K | 5909020110 | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun | m | |
| | PP | | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|----|--|
| 317 | K | 5909020120 | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih | m | |
| | PP | | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 318 | K | 5909025010 | Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové | km | |
| | PP | | Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 319 | K | 5909025020 | Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové | km | |
| | PP | | Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 320 | K | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | |
| | PP | | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 321 | K | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | |
| | PP | | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 322 | K | 5909032010 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | |
| | PP | | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |
| 323 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | |
| | PP | | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|------|--|
| 324 | K | 5909035010 | Odstanění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové | m | |
| | PP | | Odstanění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 325 | K | 5909035020 | Odstanění lokálních závad výhybky pražce betonové | m | |
| | PP | | Odstanění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 326 | K | 5909042010 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | |
| | PP | | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 327 | K | 5909042020 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové | m | |
| | PP | | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 328 | K | 5910015010 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 329 | K | 5910015020 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49 | svar | |
| | PP | | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 330 | K | 5910015110 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 331 | K | 5910015120 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49 | svar | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|------|--|
| | PP | | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrodku v celém profilu kolejnice, obroušení poježděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 332 | K | 5910020010 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 333 | K | 5910020020 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 334 | K | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 335 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 336 | K | 5910020120 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 337 | K | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 338 | K | 5910020320 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 339 | K | 5910025120 | Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 | svar | |
| | PP | | Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 340 | K | 5910025130 | Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 | svar | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|------|--|
| | PP | | Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | | |
| 341 | K | 5910030310 | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším | svar | |
| | PP | | Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic. | | |
| 342 | K | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 343 | K | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 344 | K | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 345 | K | 5910035110 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 346 | K | 5910035120 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 347 | K | 5910035130 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 | svar | |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | |
| 348 | K | 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 349 | K | 5910040020 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| 350 | K | 5910040030 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 351 | K | 5910040040 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 352 | K | 5910040110 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 353 | K | 5910040120 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 354 | K | 5910040130 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 355 | K | 5910040140 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 356 | K | 5910040230 | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 357 | K | 5910040310 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|--|--|--|--|
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 358 | K | 5910040320 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 359 | K | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 360 | K | 5910040340 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 361 | K | 5910040410 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 362 | K | 5910040420 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 363 | K | 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 364 | K | 5910040440 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | | |
| | PP | | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 365 | K | 5910045010 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c" | m | |
| | PP | | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 366 | K | 5910045020 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d" | m | |
| | PP | | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 367 | K | 5910045030 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" | m | |
| | PP | | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 368 | K | 5910045040 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e" | m | |
| | PP | | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 369 | K | 5910050010 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 370 | K | 5910050020 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 371 | K | 5910050110 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 372 | K | 5910050120 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace | m | |
| | PP | | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 373 | K | 5910060010 | Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, | | |

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| 374 | K | 5910060020 | Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm | m | |
|-----|---|------------|---|---|--|

PP

Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| 375 | K | 5910060110 | Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm | m | |
|-----|---|------------|---|---|--|

PP

Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| 376 | K | 5910060120 | Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm | m | |
|-----|---|------------|---|---|--|

PP

Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 377 | K | 5910063010 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 378 | K | 5910063020 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| 379 | K | 5910063030 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm | m | |
|-----|---|------------|--|---|--|

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| 380 | K | 5910063050 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu | m | |
|-----|---|------------|---|---|--|

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| | PP | | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 381 | K | 5910063060 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost | m | |
| | PP | | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 382 | K | 5910063110 | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 383 | K | 5910063120 | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm | m | |
| | PP | | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 384 | K | 5910063130 | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm | m | |
| | PP | | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i> | | |
| 385 | K | 5910063150 | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu | m | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|--|
| | PP | | | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 386 | K | 5910063160 | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost | m | | |
| | PP | | | Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušicím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Metr kolejnice=m | | |
| 387 | K | 5910065010 | Odstranění převalků izolovaného styku lepeného | kus | | |
| | PP | | | Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Styk=kus | | |
| 388 | K | 5910065020 | Odstranění převalků izolovaného styku montovaného | kus | | |
| | PP | | | Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Styk=kus | | |
| 389 | K | 5910070010 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m | | |
| | PP | | | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro ruční nebo strojní broušení, frézování a hoblování, pro opracování celé šíře pojezděné plochy a minimální hloubku úběru materiálu 0,25mm a max. 1 mm. Broušení mimo tyto kritéria se oceňují položkami opravného broušení. 2. U ručního broušení cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňuje položkou z VRN. | | |
| 390 | K | 5910075010 | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | | |
| | PP | | | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Metr jazyka=m | | |
| 391 | K | 5910075020 | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | | |
| | PP | | | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Metr jazyka=m | | |
| 392 | K | 5910075050 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | | |
| | PP | | | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | | Poznámka k položce: Metr jazyka=m | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| 393 | K | 5910075060 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr jazyka=m | | |
| 394 | K | 5910075110 | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr opornice=m | | |
| 395 | K | 5910075120 | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr opornice=m | | |
| 396 | K | 5910075150 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr opornice=m | | |
| 397 | K | 5910075160 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr opornice=m | | |
| 398 | K | 5910075210 | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m | | |
| 399 | K | 5910075220 | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m | | |
| 400 | K | 5910075250 | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m | | |
| 401 | K | 5910075260 | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m | | |
| 402 | K | 5910075310 | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | |

PŘÍLOHA Č. 3

Rámcová dohoda - Stavební práce
VZ 63522005

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m | | |
| 403 | K | 5910075320 | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m | | |
| 404 | K | 5910075350 | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m | | |
| 405 | K | 5910075360 | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | |
| | PP | | Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m | | |
| 406 | K | 5910080010 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Srdcovka=kus | | |
| 407 | K | 5910080020 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Srdcovka=kus | | |
| 408 | K | 5910080110 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Srdcovka=kus | | |
| 409 | K | 5910080120 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Srdcovka=kus | | |
| 410 | K | 5910080210 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. Poznámka k položce: | | |
| | P | | Poznámka k položce: Srdcovka=kus | | |
| 411 | K | 5910080220 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 412 | K | 5910080320 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 413 | K | 5910080810 | Opravné broušení srdcovky dvojitě do 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky dvojitě do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 414 | K | 5910080820 | Opravné broušení srdcovky dvojitě přes 2 mm | kus | |
| | PP | | Opravné broušení srdcovky dvojitě přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 415 | K | 5910085020 | Navaření hlavy kolejnice tv. R65 | cm2 | |
| | PP | | Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 416 | K | 5910085030 | Navaření hlavy kolejnice tv. S49 | cm2 | |
| | PP | | Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 417 | K | 5910090050 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 418 | K | 5910090110 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i> | | |
| 419 | K | 5910090210 | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 420 | K | 5910090250 | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| 421 | K | 5910090510 | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 422 | K | 5910090550 | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 423 | K | 5910095010 | Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm | kus | |
| | PP | | Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. | | |
| 424 | K | 5910105010 | Navaření lokální vady jazyka | cm2 | |
| | PP | | Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem. | | |
| 425 | K | 5910105020 | Navaření lokální vady opornice | cm2 | |
| | PP | | Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem. | | |
| 426 | K | 5910125020 | Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu | m | |
| | PP | | Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky. | | |
| 427 | K | 5910130030 | Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice | pár | |
| | PP | | Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek. | | |
| 428 | K | 5910131030 | Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici | pár | |
| | PP | | Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů. | | |
| 429 | K | 5910132030 | Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici | pár | |
| | PP | | Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 430 | K | 5910135010 | Demontáž pražcové kotvy v koleji | kus | |
| | PP | | Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek. | | |
| 431 | K | 5910135020 | Demontáž pražcové kotvy ve výhybce | kus | |
| | PP | | Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek. | | |
| 432 | K | 5910136010 | Montáž pražcové kotvy v koleji | kus | |
| | PP | | Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 433 | K | 5910136020 | Montáž pražcové kotvy ve výhybce | kus | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| | PP | | Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 434 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | |
| | PP | | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. | | |
| 435 | K | 5911001020 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | |
| | PP | | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. | | |
| 436 | K | 5911001110 | Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé | kus | |
| | PP | | Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. | | |
| 437 | K | 5911001120 | Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční | kus | |
| | PP | | Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. | | |
| 438 | K | 5911003010 | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 439 | K | 5911003020 | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 440 | K | 5911003210 | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celé | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 441 | K | 5911003220 | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 442 | K | 5911003310 | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 443 | K | 5911003320 | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 444 | K | 5911003510 | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé | kus | |
| | PP | | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem. | | |
| 445 | K | 5911003520 | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové poloviční | kus | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|--|
| | PP | | | Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. | | |
| 446 | K | 5911005010 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 447 | K | 5911005110 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 448 | K | 5911005210 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 449 | K | 5911005310 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 450 | K | 5911005430 | Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 451 | K | 5911005450 | Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 452 | K | 5911005470 | Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice | kus | | |
| | PP | | | Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 453 | K | 5911011010 | Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | | |
| | PP | | | Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Délka jazyků + opornic=m</i> | | |
| 454 | K | 5911011020 | Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 | m | | |
| | PP | | | Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Délka jazyků + opornic=m</i> | | |
| 455 | K | 5911015010 | Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| | PP | | Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. | | |
| 464 | K | 5911039030 | Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49 | m | |
| | PP | | Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. | | |
| 465 | K | 5911041010 | Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 | m | |
| | PP | | Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. | | |
| 466 | K | 5911041030 | Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49 | m | |
| | PP | | Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. | | |
| 467 | K | 5911113010 | Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 | t | |
| | PP | | Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 468 | K | 5911113020 | Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 | t | |
| | PP | | Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 469 | K | 5911113120 | Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 | t | |
| | PP | | Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 470 | K | 5911113130 | Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 | t | |
| | PP | | Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 471 | K | 5911113310 | Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic | t | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| | PP | | Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 472 | K | 5911113320 | Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovačel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> | t | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i> | | |
| 473 | K | 5911117010 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> | m | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i> | | |
| 474 | K | 5911117030 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> | m | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i> | | |
| 475 | K | 5911117110 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> | m | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i> | | |
| 476 | K | 5911117130 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> | m | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i> | | |
| 477 | K | 5911117230 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> | m | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i> | | |
| 478 | K | 5911119010 | Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60 Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | kus | |
| | PP | | <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i> | | |
| 479 | K | 5911119030 | Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49 | kus | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|--|--|--|--|
| | PP | | | Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i> | | |
| 480 | K | 5911119130 | Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T | m | | |
| | PP | | | Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i> | | |
| 481 | K | 5911233030 | Demontáž jazykové opěrky soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Demontáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Opěrka=kus</i> | | |
| 482 | K | 5911235030 | Demontáž opornicové opěrky soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Demontáž opornicové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Opěrka=kus</i> | | |
| 483 | K | 5911303030 | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 484 | K | 5911303130 | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 485 | K | 5911303230 | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 486 | K | 5911303330 | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49 | kus | | |
| | PP | | | Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 487 | K | 5911305020 | Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 | kus | | |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--|
| | | | <p>Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlelého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> | | |
| PP | | | | | |
| P | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Výměnová část=kus</i> | | |
| 488 | K | 5911307020 | Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 | kus | |
| | | | <p>Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> | | |
| PP | | | | | |
| P | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i> | | |
| 489 | K | 5911313020 | Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 | kus | |
| | | | <p>Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůle závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> | | |
| PP | | | | | |
| P | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i> | | |
| 490 | K | 5911523030 | Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49 | kus | |
| | | | <p>Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlelého jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> | | |
| PP | | | | | |
| P | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Výměnová část=kus</i> | | |
| 491 | K | 5911545020 | Záměna hákového závěru za čelistový výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 | kus | |
| | | | <p>Záměna hákového závěru za čelistový výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na záměnu hákového závěru za čelistový závěr, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> | | |
| PP | | | | | |
| P | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i> | | |
| 492 | K | 5911641030 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 | m | |
| | | | <p>Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p> | | |
| PP | | | | | |
| 493 | K | 5911641040 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 | m | |
| | | | <p>Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení</p> | | |
| PP | | | | | |

doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|
| 494 | K | 5911641110 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60 | m | |
| | PP | | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 495 | K | 5911641120 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49 | m | |
| | PP | | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 496 | K | 5911655030 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 | m | |
| | PP | | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 497 | K | 5911655040 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 | m | |
| | PP | | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 498 | K | 5911671040 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49 | m | |
| | PP | | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 499 | K | 5911671050 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T | m | |
| | PP | | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 500 | K | 5911671060 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A | m | |
| | PP | | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 501 | K | 5911671100 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A | m | |
| | PP | | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i> | | |
| 502 | K | 5911707030 | Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 | m | |
| | PP | | Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení na dopravní prostředek nebo uložení mimo most. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Úhelník=m</i> | | |
| 503 | K | 5911709030 | Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 | m | |
| | PP | | Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Úhelník=m</i> | | |
| 504 | K | 5912023010 | Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku | kus | |
| | PP | | Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Návěstidlo=kus</i> | | |
| 505 | K | 5912025040 | Demontáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku | kus | |
| | PP | | Demontáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a naložení na dopravní prostředek. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Návěstidlo+sloupek=kus</i> | | |
| 506 | K | 5912037010 | Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku | kus | |
| | PP | | Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Návěstidlo=kus</i> | | |
| 507 | K | 5912040040 | Montáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku | kus | |
| | PP | | Montáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž sloupku a návěstidla. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Návěstidlo+sloupek=kus</i> | | |
| 508 | K | 5912050120 | Staničení demontáž hektometrovníku | kus | |
| | PP | | Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 509 | K | 5912050220 | Staničení montáž hektometrovníku | kus | |
| | PP | | Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i> | | |
| 510 | K | 5912060210 | Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové | kus | |
| | PP | | Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí značky, úpravu a urovnání terénu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Značka=kus</i> | | |
| 511 | K | 5912065010 | Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové | kus | |
| | PP | | Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Značka=kus</i> | | |
| 512 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) | kus | |
| | PP | | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kameniva. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Magnetický bod=kus</i> | | |

| | | | | |
|-----|----|---|---|-----|
| 513 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) | kus |
| | PP | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | <i>Poznámka k položce: Magnetický bod=kus</i> | | |
| 514 | K | 5913005010 | Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek | m |
| | PP | Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. | | |
| 515 | K | 5913010010 | Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm | m |
| | PP | Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu. | | |
| 516 | K | 5913010020 | Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm | m |
| | PP | Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu. | | |
| 517 | K | 5913020010 | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel | kus |
| | PP | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 518 | K | 5913020020 | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel | kus |
| | PP | Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 519 | K | 5913025010 | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel | kus |
| | PP | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek. | | |
| 520 | K | 5913025020 | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel | kus |
| | PP | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek. | | |
| 521 | K | 5913025030 | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín | kus |
| | PP | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek. | | |
| 522 | K | 5913025080 | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace | kus |
| | PP | Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek. | | |
| 523 | K | 5913030010 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel | kus |
| | PP | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 524 | K | 5913030020 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel | kus |
| | PP | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 525 | K | 5913030030 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín | kus |
| | PP | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 526 | K | 5913030080 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace | kus |
| | PP | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 527 | K | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 528 | K | 5913035020 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnitřní | m | |
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 529 | K | 5913035030 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 530 | K | 5913035210 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | |
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 531 | K | 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnitřní | m | |
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 532 | K | 5913035230 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | | |
| 533 | K | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 534 | K | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnitřní | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 535 | K | 5913040030 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 536 | K | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 537 | K | 5913040220 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnitřní | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 538 | K | 5913040230 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 539 | K | 5913045010 | Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce | m | |
| | PP | | Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonu, zídky, podkladního dílu, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odřezání asfaltobetonu. | | |
| 540 | K | 5913050010 | Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce | m | |
| | PP | | Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 541 | K | 5913055010 | Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu | kus | |
| | PP | | Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |

| | | | | | |
|-----|----|---|--|-----|--|
| 542 | K | 5913055020 | Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu | kus | |
| | PP | Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 543 | K | 5913060010 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu | kus | |
| | PP | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 544 | K | 5913060020 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu | kus | |
| | PP | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 545 | K | 5913060030 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu | kus | |
| | PP | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 546 | K | 5913060050 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení | kus | |
| | PP | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 547 | K | 5913065010 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu | kus | |
| | PP | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 548 | K | 5913065020 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu | kus | |
| | PP | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 549 | K | 5913065030 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu | kus | |
| | PP | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 550 | K | 5913065050 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení | kus | |
| | PP | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 551 | K | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | |
| | PP | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 552 | K | 5913070020 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | |
| | PP | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 553 | K | 5913070030 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 554 | K | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | |
| | PP | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 555 | K | 5913075020 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | |
| | PP | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 556 | K | 5913075030 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | |
| | PP | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 557 | K | 5913080010 | Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce | m | |
| | PP | Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž zídky, podkladního dílu, naložení na dopravní prostředek a úpravu terénu. | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--|--|-----|--|
| 558 | K | 5913085010 | Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce | m | |
| | PP | Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního betonu, dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 559 | K | 5913105010 | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídok | m | |
| | PP | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 560 | K | 5913105020 | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | |
| | PP | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 561 | K | 5913105030 | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídok | m | |
| | PP | Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 562 | K | 5913110010 | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídok | m | |
| | PP | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 563 | K | 5913110020 | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídok | m | |
| | PP | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 564 | K | 5913110030 | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídok | m | |
| | PP | Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 565 | K | 5913125030 | Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel | kus | |
| | PP | Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 566 | K | 5913130010 | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec | kus | |
| | PP | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 567 | K | 5913130020 | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec | kus | |
| | PP | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 568 | K | 5913130030 | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel | kus | |
| | PP | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 569 | K | 5913130040 | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín | kus | |
| | PP | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 570 | K | 5913135010 | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec | kus | |
| | PP | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 571 | K | 5913135020 | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec | kus | |
| | PP | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 572 | K | 5913135030 | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel | kus | |
| | PP | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 573 | K | 5913135040 | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín | kus | |

| | | | | |
|-----|----|------------|---|----|
| | PP | | Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 574 | K | 5913140010 | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část | m |
| | PP | | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 575 | K | 5913140020 | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část | m |
| | PP | | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 576 | K | 5913145010 | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část | m |
| | PP | | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 577 | K | 5913145020 | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část | m |
| | PP | | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 578 | K | 5913185110 | Výměna dřevěných dílů přechodu fošna | m |
| | PP | | Výměna dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 579 | K | 5913185120 | Výměna dřevěných dílů přechodu trámek | m |
| | PP | | Výměna dřevěných dílů přechodu trámek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 580 | K | 5913200010 | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní | m2 |
| | PP | | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 581 | K | 5913200020 | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní | m2 |
| | PP | | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 582 | K | 5913200110 | Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní | m2 |
| | PP | | Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 583 | K | 5913200120 | Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní | m2 |
| | PP | | Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 584 | K | 5913205010 | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní | m2 |
| | PP | | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 585 | K | 5913205020 | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní | m2 |
| | PP | | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 586 | K | 5913205110 | Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní | m2 |
| | PP | | Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 587 | K | 5913205120 | Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní | m2 |
| | PP | | Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 588 | K | 5913215010 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice | m |
| | PP | | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 589 | K | 5913215020 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice | m |
| | PP | | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 590 | K | 5913215030 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků | m |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| | PP | | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 591 | K | 5913215040 | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín | kus |
| | PP | | Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | |
| 592 | K | 5913220020 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice | m |
| | PP | | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 593 | K | 5913220030 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků | m |
| | PP | | Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 594 | K | 5913220040 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín | kus |
| | PP | | Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 595 | K | 5913235010 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm | m |
| | PP | | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu. | |
| 596 | K | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m |
| | PP | | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu. | |
| 597 | K | 5913240010 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm | m2 |
| | PP | | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. | |
| 598 | K | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 |
| | PP | | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. | |
| 599 | K | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin záливkovou hmotou | m |
| | PP | | Oprava komunikace vyplněním trhlin záливkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučků vyplněním a zhutněním výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 600 | K | 5913245210 | Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm | m2 |
| | PP | | Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučků vyplněním a zhutněním výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 601 | K | 5913245220 | Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm | m2 |
| | PP | | Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučků vyplněním a zhutněním výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 602 | K | 5913255020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 10 cm | m2 |
| | PP | | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živичným na podkladu ze stmelенých vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 603 | K | 5913255030 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm | m2 |
| | PP | | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živичným na podkladu ze stmelенých vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 604 | K | 5913255040 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm | m2 |
| | PP | | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živичným na podkladu ze stmelенých vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 605 | K | 5913280025 | Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu | m2 |
| | PP | | Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| 606 | K | 5913280035 | Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu | m2 | |
| | PP | | Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. | | |
| 607 | K | 5913280210 | Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu | m | |
| | PP | | Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. | | |
| 608 | K | 5913285025 | Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu | m2 | |
| | PP | | Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 609 | K | 5913285035 | Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu | m2 | |
| | PP | | Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 610 | K | 5913285210 | Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu | m | |
| | PP | | Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 611 | K | 5913300010 | Demontáž silničních panelů komunikace dočasná | m2 | |
| | PP | | Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek. | | |
| 612 | K | 5913300020 | Demontáž silničních panelů komunikace trvalá | m2 | |
| | PP | | Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek. | | |
| 613 | K | 5913305010 | Montáž silničních panelů komunikace dočasná | m2 | |
| | PP | | Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 614 | K | 5913305020 | Montáž silničních panelů komunikace trvalá | m2 | |
| | PP | | Montáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 615 | K | 5913320030 | Oplocení dráhy demontáž pletiva | m | |
| | PP | | Oplocení dráhy demontáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 616 | K | 5913320034 | Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky | kus | |
| | PP | | Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 617 | K | 5913320040 | Oplocení dráhy montáž pletiva | m | |
| | PP | | Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 618 | K | 5913320044 | Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky | kus | |
| | PP | | Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 619 | K | 5913322030 | Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky | kus | |
| | PP | | Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž dílů, jejich naložení na dopravní prostředek a urovnání terénu. | | |
| 620 | K | 5913323030 | Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky | kus | |
| | PP | | Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 621 | K | 5913335020 | Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm | m | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| | PP | | Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 622 | K | 5913335120 | Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm | m |
| | PP | | Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 623 | K | 5913400010 | Nátěr označení závaží výhybky | kus |
| | PP | | Nátěr označení závaží výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 624 | K | 5913400020 | Nátěr označení štítku výhybky | kus |
| | PP | | Nátěr označení štítku výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 625 | K | 5913410020 | Nátěr traťových značek hektometrovníku | kus |
| | PP | | Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 626 | K | 5913410030 | Nátěr traťových značek námezvníku | kus |
| | PP | | Nátěr traťových značek námezvníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 627 | K | 5913420030 | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm | m |
| | PP | | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 628 | K | 5913420140 | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm | m |
| | PP | | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 629 | K | 5913420240 | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm | m |
| | PP | | Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 630 | K | 5913440020 | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm | m |
| | PP | | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr pruhu=m | |
| 631 | K | 5913440030 | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm | m |
| | PP | | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr pruhu=m | |
| 632 | K | 5914001020 | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3) | kus |
| | PP | | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koš=kus | |
| 633 | K | 5914001050 | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3) | kus |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| | PP | | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Koš=kus</i> | | |
| 634 | K | 5914001060 | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3) | kus | |
| | PP | | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Koš=kus</i> | | |
| 635 | K | 5914001070 | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3) | kus | |
| | PP | | Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Koš=kus</i> | | |
| 636 | K | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 637 | K | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 638 | K | 5914015030 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 639 | K | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 640 | K | 5914015050 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust' | kus | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 641 | K | 5914015060 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 642 | K | 5914015100 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust' | m3 | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 643 | K | 5914015110 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén) | m | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 644 | K | 5914015130 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží | m | |
| | PP | | Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|----|--|
| 645 | K | 5914020010 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný | m3 | |
| | PP | | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 646 | K | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | |
| | PP | | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 647 | K | 5914025020 | Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky | m | |
| | PP | | Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypaní zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 648 | K | 5914030010 | Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice | m | |
| | PP | | Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | |
| 649 | K | 5914035010 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice | m | |
| | PP | | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 650 | K | 5914035470 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výúst z lomového kamene | m | |
| | PP | | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výúst z lomového kamene. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 651 | K | 5914035510 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou | m | |
| | PP | | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 652 | K | 5914035550 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly | m | |
| | PP | | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 653 | K | 5914035560 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce | m | |
| | PP | | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 654 | K | 5914040110 | Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu | m | |
| | PP | | Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné. | | |
| 655 | K | 5914055010 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu | m | |
| | PP | | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 656 | K | 5914055020 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu | m | |
| | PP | | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 657 | K | 5914055050 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty | m | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|----|--|
| | PP | | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 658 | K | 5914055060 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra | m | |
| | PP | | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. | | |
| 659 | K | 5914065010 | Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací | m3 | |
| | PP | | Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obnovení technických vlastností železničního spodku výměnou vrstev zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu. | | |
| 660 | K | 5914075010 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m | m2 | |
| | PP | | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 2</i> | | |
| 661 | K | 5914075020 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m | m2 | |
| | PP | | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 2</i> | | |
| 662 | K | 5914075110 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m | m2 | |
| | PP | | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 3</i> | | |
| 663 | K | 5914075120 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m | m2 | |
| | PP | | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 3</i> | | |
| 664 | K | 5914080020 | Zřízení ochrany zemních svahů technické | m2 | |
| | PP | | Zřízení ochrany zemních svahů technické. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. | | |
| 665 | K | 5914090010 | Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy | m3 | |
| | PP | | Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření zeminy, úpravu a osvahování valu jako ochrany proti hluku a sněhu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vegetační úpravu. | | |
| 666 | K | 5914095010 | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů | m2 | |
| | PP | | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce. | | |
| 667 | K | 5914095020 | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny | m3 | |
| | PP | | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce. | | |
| 668 | K | 5914110010 | Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá | m2 | |
| | PP | | Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | |
| 669 | K | 5914110050 | Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu | m | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| | PP | | Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 670 | K | 5914110110 | Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice | kus |
| | PP | | Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 671 | K | 5914110140 | Oprava nástupiště z prefabrikátů desky | kus |
| | PP | | Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 672 | K | 5914110150 | Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer | kus |
| | PP | | Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 673 | K | 5914110160 | Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 | kus |
| | PP | | Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 674 | K | 5914110170 | Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 | kus |
| | PP | | Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 675 | K | 5914115310 | Demontáž nástupištěných desek Sudop K (KD,KS) 145 | kus |
| | PP | | Demontáž nástupištěných desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 676 | K | 5914115360 | Demontáž nástupištěných desek Sudop KS 230 | kus |
| | PP | | Demontáž nástupištěných desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 677 | K | 5914120010 | Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 678 | K | 5914120020 | Demontáž nástupiště úrovněového hrana Tischer | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 679 | K | 5914120030 | Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 680 | K | 5914120040 | Demontáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranného včetně podložek | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 681 | K | 5914120050 | Demontáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145 | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 682 | K | 5914120100 | Demontáž nástupiště úrovněového Sudop KS 230 | m |
| | PP | | Demontáž nástupiště úrovněového Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 683 | K | 5914125010 | Montáž nástupištěných desek Sudop K (KD,KS) 145 | m |
| | PP | | Montáž nástupištěných desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 684 | K | 5914125060 | Montáž nástupištěných desek Sudop KS 230 | m |
| | PP | | Montáž nástupištěných desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 685 | K | 5914130005 | Montáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři | m |

PŘÍLOHA Č. 3

Rámcová dohoda - Stavební práce
VZ 63522005

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 686 | K | 5914130020 | Montáž nástupiště úrovnového hrana Tischer | m |
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 687 | K | 5914130030 | Montáž nástupiště úrovnového Tischer | m |
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 688 | K | 5914130040 | Montáž nástupiště úrovnového Tischer oboustranné | m |
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 689 | K | 5914130050 | Montáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 145 | m |
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 690 | K | 5914130090 | Montáž nástupiště úrovnového Sudop KD (KS) 230 | m |
| | PP | | Montáž nástupiště úrovnového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 691 | K | 5914152010 | Zřízení zarážedla zemního | kus |
| | PP | | Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 692 | K | 5914152020 | Zřízení zarážedla kolejnicového | kus |
| | PP | | Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 693 | K | 5914155020 | Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva | m2 |
| | PP | | Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 694 | K | 5914155030 | Oprava rampy zdiva | m2 |
| | PP | | Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 695 | K | 5914155040 | Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku | kus |
| | PP | | Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | |
| 696 | K | 5915005010 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 | m3 |
| | PP | | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 697 | K | 5915005020 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | m3 |
| | PP | | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 698 | K | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 |
| | PP | | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 699 | K | 5915005040 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 |
| | PP | | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | |
| 700 | K | 5915007010 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění | m3 |
| | PP | | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | |

| | | | | | |
|-----|----|---|--|----|--|
| 701 | K | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním | m3 | |
| | PP | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | | | |
| 702 | K | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 | m3 | |
| | PP | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | | |
| 703 | K | 5915010020 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | m3 | |
| | PP | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | | |
| 704 | K | 5915010030 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | |
| | PP | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | | |
| 705 | K | 5915010040 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | |
| | PP | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | | |
| 706 | K | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | |
| | PP | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 707 | K | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | |
| | PP | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. | | | |
| 708 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m2 | |
| | PP | Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. | | | |
| 709 | K | 5915025010 | Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky | m2 | |
| | PP | Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovňování KL a terénu z důvodu rušení trati. | | | |
| 710 | K | 5915030010 | Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel | m3 | |
| | PP | Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | |
| 711 | K | 5915030020 | Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam | m3 | |
| | PP | Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | |
| 712 | K | 5915030030 | Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah | m3 | |
| | PP | Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | |
| 713 | K | 5917005310 | Protihluková stěna dřevěná oprava latí | m | |
| | PP | Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |
| 714 | K | 5917005340 | Protihluková stěna dřevěná oprava nátěrů | m2 | |
| | PP | Protihluková stěna dřevěná oprava nátěrů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |
| 715 | K | 5917010110 | Protihluková stěna betonová demontáž dílu | m2 | |
| | PP | Protihluková stěna betonová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---|---|-----|--|
| 716 | K | 5917010210 | Protihluková stěna betonová montáž dílu | m2 | |
| | PP | Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |
| 717 | K | 5917015110 | Protihluková stěna plastová demontáž dílu | m2 | |
| | PP | Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |
| 718 | K | 5917015210 | Protihluková stěna plastová montáž dílu | m2 | |
| | PP | Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. | | | |
| 719 | K | 5917035010 | Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva | kg | |
| | PP | Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 720 | K | 5917040030 | Kolejnicový mazník mechanický montáž | kus | |
| | PP | Kolejnicový mazník mechanický montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 721 | K | 5917040040 | Kolejnicový mazník mechanický demontáž | kus | |
| | PP | Kolejnicový mazník mechanický demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | |
| 722 | K | 5917060020 | Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí | m | |
| | PP | Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné. | | | |
| 723 | K | 5917060040 | Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení | m | |
| | PP | Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné. | | | |
| 724 | K | 5918001010 | Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem | hod | |
| | PP | Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem. Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku. | | | |
| 725 | K | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | |
| | PP | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. | | | |
| 726 | K | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | |
| | PP | Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. | | | |
| 727 | K | 5999005030 | Třídění kolejnic | t | |
| | PP | Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. | | | |
| 728 | K | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | |
| | PP | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. | | | |
| 729 | K | 5999010020 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t | t | |
| | PP | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. | | | |
| 730 | K | 5999015010 | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | |
| | PP | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. | | | |

| | | | | |
|-----|----|-------------|--|-----|
| 731 | K | 5999015020 | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t | t |
| | PP | | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. | |
| 732 | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus |
| | PP | | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | |
| 733 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus |
| | PP | | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | |
| 734 | K | 7592005076 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus |
| | PP | | Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení | |
| 735 | K | 7592007076 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus |
| | PP | | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | |
| 736 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus |
| | PP | | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení | |
| 737 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus |
| | PP | | Demontáž informačního bodu MIB 6 | |
| 738 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok | kus |
| | PP | | Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok | |
| 739 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | kus |
| | PP | | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | |
| 740 | K | 7594105405R | Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre | kus |
| | PP | | Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembrem navrtání otvoru do kolejnice, nalisování pouzdra | |
| 741 | K | 7594105410R | Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisování typu Cembre | kus |
| | PP | | Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisování demontáž původního pouzdra, nalisování nového Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisování | |
| 742 | K | 7594105360 | Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 | kus |
| | PP | | Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů | |
| 743 | K | 7594107360 | Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 | kus |
| | PP | | Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 | |
| | D | M | Dodávky materiálu | |
| 744 | M | 5953101010 | Protisněhové zábrany plastové | m |
| | PP | | Protisněhové zábrany plastové | |
| 745 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t |
| | PP | | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | |
| 746 | M | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32 | t |
| | PP | | Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32 | |
| 747 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t |
| | PP | | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | |
| 748 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t |
| | PP | | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | |
| 749 | M | 5955101045 | Lomový kámen tříděný pro rovnání | t |
| | PP | | Lomový kámen tříděný pro rovnání | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| 750 | M | 5955101050 | Lomový kámen netříděný pro zásypy | t |
| | PP | | Lomový kámen netříděný pro zásypy | |
| 751 | M | 5956101000 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm | kus |
| | PP | | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm | |
| 752 | M | 5956101005 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm | kus |
| | PP | | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm | |
| 753 | M | 5956116000 | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 | m3 |
| | PP | | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 | |
| 754 | M | 5956116005 | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 | m3 |
| | PP | | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 | |
| 755 | M | 5956131000 | Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců | kus |
| | PP | | Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců | |
| 756 | M | 5956131005 | Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) | kus |
| | PP | | Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) | |
| 757 | M | 5956140025 | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC) | kus |
| | PP | | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC) | |
| 758 | M | 5956140030 | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) | kus |
| | PP | | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) | |
| 759 | M | 5956140045 | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4 | kus |
| | PP | | Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4 | |
| 760 | M | 5957101000 | Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m | kus |
| | PP | | Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m | |
| 761 | M | 5957101025 | Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m | kus |
| | PP | | Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m | |
| 762 | M | 5957101050 | Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m | kus |
| | PP | | Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m | |
| 763 | M | 5957119030 | Lepný izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | kus |
| | PP | | Lepný izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | |
| 764 | M | 5957128030 | Lepný izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | kus |
| | PP | | Lepný izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | |
| 765 | M | 5957134030 | Lepný izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | kus |
| | PP | | Lepný izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m | |
| 766 | M | 5957140015 | Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů | kus |
| | PP | | Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů | |
| 767 | M | 5957140030 | Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory | kus |
| | PP | | Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory | |
| 768 | M | 5957140035 | Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory | kus |
| | PP | | Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory | |
| 769 | M | 5958101005 | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm | kus |
| | PP | | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm | |
| 770 | M | 5958101015 | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm | kus |
| | PP | | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm | |
| 771 | M | 5958107000 | Šroub spojkový M24 x 120 mm | kus |
| | PP | | Šroub spojkový M24 x 120 mm | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| 772 | M | 5958107005 | Šroub spojkový M24 x 140 mm | kus |
| | PP | | Šroub spojkový M24 x 140 mm | |
| 773 | M | 5958125000 | Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) | kus |
| | PP | | Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) | |
| 774 | M | 5958125005 | Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) | kus |
| | PP | | Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) | |
| 775 | M | 5958125010 | Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus |
| | PP | | Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | |
| 776 | M | 5958128000 | Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7) | kus |
| | PP | | Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7) | |
| 777 | M | 5958128005 | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | kus |
| | PP | | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | |
| 778 | M | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus |
| | PP | | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | |
| 779 | M | 5958131050 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) | |
| 780 | M | 5958131060 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22 | |
| 781 | M | 5958131065 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 | |
| 782 | M | 5958131070 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6 | |
| 783 | M | 5958134030 | Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic | |
| 784 | M | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 | |
| 785 | M | 5958134041 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | |
| 786 | M | 5958134042 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 | |
| 787 | M | 5958134043 | Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) | |
| 788 | M | 5958134044 | Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) | |
| 789 | M | 5958134110 | Součásti upevňovací matice M22 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací matice M22 | |
| 790 | M | 5958134115 | Součásti upevňovací matice M24 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací matice M24 | |
| 791 | M | 5958134025 | Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 | |
| 792 | M | 5958134010 | Součásti upevňovací svěrka Skl 14 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací svěrka Skl 14 | |
| 793 | M | 5958134020 | Součásti upevňovací svěrka Skl 24 | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací svěrka Skl 24 | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| 794 | M | 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací vrtule R1(145) | |
| 795 | M | 5958134080 | Součásti upevňovací vrtule R2 (160) | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací vrtule R2 (160) | |
| 796 | M | 5958134120 | Součásti upevňovací matice M24 samojistná | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací matice M24 samojistná | |
| 797 | M | 5958134140 | Součásti upevňovací vložka M | kus |
| | PP | | Součásti upevňovací vložka M | |
| 798 | M | 5958140000 | Podkladnice žebrová tv. S4 | kus |
| | PP | | Podkladnice žebrová tv. S4 | |
| 799 | M | 5958140005 | Podkladnice žebrová tv. S4pl | kus |
| | PP | | Podkladnice žebrová tv. S4pl | |
| 800 | M | 5958140007 | Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá | kus |
| | PP | | Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá | |
| 801 | M | 5958140015 | Podkladnice žebrová tv. R4 | kus |
| | PP | | Podkladnice žebrová tv. R4 | |
| 802 | M | 5958140020 | Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) | kus |
| | PP | | Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) | |
| 803 | M | 5958155000 | Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12 | kus |
| | PP | | Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12 | |
| 804 | M | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus |
| | PP | | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | |
| 805 | M | 5958158020 | Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 | kus |
| | PP | | Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 | |
| 806 | M | 5958158030 | Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) | kus |
| | PP | | Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) | |
| 807 | M | 5958158060 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5) | kus |
| | PP | | Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5) | |
| 808 | M | 5958158065 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT) | kus |
| | PP | | Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT) | |
| 809 | M | 5958158070 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus |
| | PP | | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | |
| 810 | M | 5958173000 | Polyetylenové pásy v kotoučích | m2 |
| | PP | | Polyetylenové pásy v kotoučích | |
| 811 | M | 5958164000 | Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 | kus |
| | PP | | Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 | |
| 812 | M | 5958170000 | Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551 | kus |
| | PP | | Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551 | |
| 813 | M | 5958179010 | Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka | kus |
| | PP | | Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka | |
| 814 | M | 5960101000 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 | |
| 815 | M | 5960101005 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 | |
| 816 | M | 5960101010 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 | kus |

| | | | | |
|-----|----|--------------|--|-----|
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 | |
| 817 | M | 5960101015 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 | |
| 818 | M | 5960101020 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 | |
| 819 | M | 5960101040 | Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný | |
| 820 | M | 5960101045 | Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS | kus |
| | PP | | Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS | |
| 821 | M | 5961176005 | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 822 | M | 5961176010 | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 823 | M | 5961176015 | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 824 | M | 5961176020 | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 825 | M | 5961176025 | Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 826 | M | 5961176030 | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 827 | M | 5961176035 | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 828 | M | 5961176130 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 829 | M | 5961176135 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 830 | M | 5961176140 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 831 | M | 5961176145 | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 832 | M | 5961176150 | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý | kus |
| | PP | | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý | |
| 833 | M | 5961178000 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička | kus |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička | |
| 834 | M | 5961178000.1 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B | kus |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička | |
| 835 | M | 5961178000.2 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D | kus |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička | |
| 836 | M | 5962101120 | Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky | kus |
| | PP | | Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky | |
| 837 | M | 5962104000 | Hranice námezník betonový | kus |
| | PP | | Hranice námezník betonový | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|------------|
| 838 | M | 5962107000 | <i>Piktogramy zákaz vstupu</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Piktogramy zákaz vstupu | |
| 839 | M | 5962113000 | <i>Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm | |
| 840 | M | 5962114000 | <i>Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní | |
| 841 | M | 5962119000 | <i>Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka | |
| 842 | M | 5962119010 | <i>Zajištění PPK konzolová značka</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Zajištění PPK konzolová značka | |
| 843 | M | 5962119020 | <i>Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky | |
| 844 | M | 5963101000 | <i>Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace</i> | <i>m</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace | |
| 845 | M | 5963101003 | <i>Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T</i> | <i>m</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T | |
| 846 | M | 5963101005 | <i>Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace</i> | <i>m</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace | |
| 847 | M | 5963101007 | <i>Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T</i> | <i>m</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T | |
| 848 | M | 5963101010 | <i>Přejezd celopryžový pro staniční komunikace</i> | <i>m</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový pro staniční komunikace | |
| 849 | M | 5963101035 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní | |
| 850 | M | 5963101040 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnější | |
| 851 | M | 5963101045 | <i>Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka | |
| 852 | M | 5963101055 | <i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero | |
| 853 | M | 5963101060 | <i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka | |
| 854 | M | 5963101050 | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm | |
| 855 | M | 5963101065 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail | |
| 856 | M | 5963101070 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail | |
| 857 | M | 5963101075 | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm | |
| 858 | M | 5963101080 | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm | |
| 859 | M | 5963101085 | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm</i> | <i>kus</i> |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm | |
| 860 | M | 5963101090 | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm</i> | <i>kus</i> |

| | | | | |
|-----|----|-------------|---|-----|
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm | |
| 861 | M | 5963101090R | <i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm | |
| 862 | M | 5963101095 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní ecoStrail</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní ecoStrail | |
| 863 | M | 5963101100 | <i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější ecoStrail</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail panel vnější ecoStrail | |
| 864 | M | 5963101110 | <i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm | |
| 865 | M | 5963101105 | <i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm | |
| 866 | M | 5963101115 | <i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm | |
| 867 | M | 5963101120 | <i>Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm | |
| 868 | M | 5963101130 | <i>Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější | |
| 869 | M | 5963101125 | <i>Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní | |
| 870 | M | 5963101135 | <i>Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu</i> | kus |
| | PP | | Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu | |
| 871 | M | 5963107010 | <i>Přejezd záďlažbový panel vnitřní</i> | kus |
| | PP | | Přejezd záďlažbový panel vnitřní | |
| 872 | M | 5963125005 | <i>Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15</i> | kus |
| | PP | | Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 | |
| 873 | M | 5963125000 | <i>Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12</i> | kus |
| | PP | | Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12 | |
| 874 | M | 5963131000 | <i>Přechod pro pěší dřevěný z fošen</i> | m |
| | PP | | Přechod pro pěší dřevěný z fošen | |
| 875 | M | 5963134000 | <i>Náběhový klín dřevěný</i> | kus |
| | PP | | Náběhový klín dřevěný | |
| 876 | M | 5963134005 | <i>Náběhový klín ocelový pozink.</i> | kus |
| | PP | | Náběhový klín ocelový pozink. | |
| 877 | M | 5963137000 | <i>Pryžový profil hadice</i> | m |
| | PP | | Pryžový profil hadice | |
| 878 | M | 5963137005 | <i>Pryžový profil kolejnicového žlábků</i> | m |
| | PP | | Pryžový profil kolejnicového žlábků | |
| 879 | M | 5963140000 | <i>Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120</i> | kus |
| | PP | | Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120 | |
| 880 | M | 5963146000 | <i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i> | t |
| | PP | | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | |
| 881 | M | 5963146010 | <i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i> | t |
| | PP | | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva | |
| 882 | M | 5963146025 | <i>Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva</i> | t |
| | PP | | Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|------|
| 883 | M | 5963152000 | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | kg |
| | PP | | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | |
| 884 | M | 5963155000 | Asfaltová páska tavitelná 25x10 | m |
| | PP | | Asfaltová páska tavitelná 25x10 | |
| 885 | M | 5963155005 | Asfaltová páska těsnící | m |
| | PP | | Asfaltová páska těsnící | |
| 886 | M | 5963157000 | Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní | kg |
| | PP | | Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní | |
| 887 | M | 5963157005 | Nátěr hmota nátěrová syntetická základní | litr |
| | PP | | Nátěr hmota nátěrová syntetická základní | |
| 888 | M | 5964103005 | Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm | m |
| | PP | | Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm | |
| 889 | M | 5964103065 | Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm | |
| 890 | M | 5964103085 | Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm | |
| 891 | M | 5964103120 | Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm | |
| 892 | M | 5964103125 | Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm | |
| 893 | M | 5964103130 | Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m | |
| 894 | M | 5964103135 | Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400 | kus |
| | PP | | Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400 | |
| 895 | M | 5964104000 | Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 | m |
| | PP | | Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 | |
| 896 | M | 5964105010 | Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000 | kus |
| | PP | | Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000 | |
| 897 | M | 5964105020 | Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200 | kus |
| | PP | | Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200 | |
| 898 | M | 5964115000 | Příkopový žlab tvaru J | kus |
| | PP | | Příkopový žlab tvaru J | |
| 899 | M | 5964117000 | Poklop příkopového žlabu tvaru J | kus |
| | PP | | Poklop příkopového žlabu tvaru J | |
| 900 | M | 5964117010 | Poklop příkopového žlabu tvaru U | kus |
| | PP | | Poklop příkopového žlabu tvaru U | |
| 901 | M | 5964119000 | Příkopová tvárnice TZZ 3 | kus |
| | PP | | Příkopová tvárnice TZZ 3 | |
| 902 | M | 5964119005 | Příkopová tvárnice TZZ 5 | kus |
| | PP | | Příkopová tvárnice TZZ 5 | |
| 903 | M | 5964119010 | Příkopová tvárnice TZZ 4a | kus |
| | PP | | Příkopová tvárnice TZZ 4a | |
| 904 | M | 5964119015 | Příkopová tvárnice TZZ 4b | kus |
| | PP | | Příkopová tvárnice TZZ 4b | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| 905 | M | 5964121000 | <i>Prahová vpust' výztužné vč. mříží</i> | kus |
| | PP | | Prahová vpust' výztužné vč. mříží | |
| 906 | M | 5964147000 | <i>Nástupištní díly blok úložný U65</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly blok úložný U65 | |
| 907 | M | 5964147015 | <i>Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer | |
| 908 | M | 5964147020 | <i>Nástupištní díly tvárnice Tischer B</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly tvárnice Tischer B | |
| 909 | M | 5964147130 | <i>Nástupištní díly hrana H 130 základní</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly hrana H 130 základní | |
| 910 | M | 5964147145 | <i>Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií | |
| 911 | M | 5964147025 | <i>Nástupištní díly konzolová deska K 145</i> | kus |
| | PP | | Nástupištní díly konzolová deska K 145 | |
| 912 | M | 5964159000 | <i>Obrubník krajový</i> | kus |
| | PP | | Obrubník krajový | |
| 913 | M | 5964159005 | <i>Obrubník chodníkový</i> | kus |
| | PP | | Obrubník chodníkový | |
| 914 | M | 5964151000 | <i>Dlažba zámková hladká cihla</i> | m2 |
| | PP | | Dlažba zámková hladká cihla | |
| 915 | M | 5964151005 | <i>Dlažba zámková hladká kostka</i> | m2 |
| | PP | | Dlažba zámková hladká kostka | |
| 916 | M | 5964151025 | <i>Dlažba zámková pro nevidomé cihla</i> | m2 |
| | PP | | Dlažba zámková pro nevidomé cihla | |
| 917 | M | 5964151030 | <i>Dlažba zámková pro nevidomé kostka</i> | m2 |
| | PP | | Dlažba zámková pro nevidomé kostka | |
| 918 | M | 5964153005 | <i>Dlaždice betonová 30x30</i> | kus |
| | PP | | Dlaždice betonová 30x30 | |
| 919 | M | 5964153000 | <i>Dlaždice betonová 40x40</i> | kus |
| | PP | | Dlaždice betonová 40x40 | |
| 920 | M | 5964155005 | <i>Dlažební kostky 8/10</i> | t |
| | PP | | Dlažební kostky 8/10 | |
| 921 | M | 5964161025 | <i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i> | m3 |
| | PP | | Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 | |
| 922 | M | 5964163005 | <i>Řezivo hranoly</i> | m3 |
| | PP | | Řezivo hranoly | |
| 923 | M | 5964163015 | <i>Řezivo desky</i> | m3 |
| | PP | | Řezivo desky | |
| 924 | M | 5964167065 | <i>Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm</i> | kus |
| | PP | | Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm | |
| 925 | M | 5964171000 | <i>Krytka sloupku 50 mm</i> | kus |
| | PP | | Krytka sloupku 50 mm | |
| 926 | M | 5964173010 | <i>Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180</i> | m |
| | PP | | Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180 | |
| 927 | M | 5964175005 | <i>Zarážedlo kolejové tvaru S49</i> | kus |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|
| | PP | | Zarážedlo kolejové tvaru S49 | |
| 928 | M | 5964102050 | Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3) | kus |
| | PP | | Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3) | |
| 929 | M | 5964133000 | Geotextilie základní | m2 |
| | PP | | Geotextilie základní | |
| 930 | M | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 |
| | PP | | Geotextilie separační | |
| 931 | M | R1 | Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá | kg |
| | PP | | Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá | |
| 932 | M | R2 | Balotina T18 posyp pro vodorovné značení | kg |
| | PP | | Balotina T18 posyp pro vodorovné značení | |
| 933 | M | 7594110915 | Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716) | kus |
| | PP | | Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716) | |
| 934 | M | 7594110925 | Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733) | kus |
| | PP | | Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733) | |
| 935 | M | 7594110035 | Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000) | kus |
| | PP | | Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000) | |
| 936 | M | 7594190050 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903) | kus |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903) | |
| 937 | M | 7594190060 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902) | kus |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902) | |
| 938 | M | 7594190070 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901) | kus |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901) | |

D OST Ostatní

| | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|
| 939 | K | 9901000100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km | kus |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. Poznámka k položce: | |
| | P | | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. | |
| 940 | K | 9901000300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km | kus |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. Poznámka k položce: | |
| | P | | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. | |

| | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|
| 941 | K | 9901000500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km | kus |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je kus stroje.</i> | |
| 942 | K | 9901000700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km | kus |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je kus stroje.</i> | |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 944 | K | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 945 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 946 | K | 9902100400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|---|--|
| 947 | K | 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 948 | K | 9902100600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 949 | K | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 950 | K | 9902100800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 951 | K | 9902100900 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 200 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 952 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|---|
| 953 | K | 9902200200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 954 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 955 | K | 9902200400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 956 | K | 9902200500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 957 | K | 9902200600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km | t |
| | PP | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | |
| 958 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--|
| | | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 959 | K | 9902200800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km | t | |
| | | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 960 | K | 9902200900 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km | t | |
| | | | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 961 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | |
| | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 962 | K | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | |
| | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 963 | K | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | |
| | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|---|--|
| 964 | K | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 965 | K | 9902300500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 966 | K | 9902300600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 967 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 968 | K | 9902300800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 969 | K | 9902300900 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|--|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 970 | K | 9902400100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | |
| PP | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výtisku nebo suti ze stavby). | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 971 | K | 9902400200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km | t | |
| PP | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výtisku nebo suti ze stavby). | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 972 | K | 9902400300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | |
| PP | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výtisku nebo suti ze stavby). | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 973 | K | 9902400400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km | t | |
| PP | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výtisku nebo suti ze stavby). | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |
| 974 | K | 9902400500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km | t | |
| PP | | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výtisku nebo suti ze stavby). | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i> | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--|
| 975 | K | 9902400600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | | |
| 976 | K | 9902400700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | | |
| 977 | K | 9902400800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | | |
| 978 | K | 9902400900 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km | t | |
| | PP | | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | | |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | |
| | PP | | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | | |
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | |
| | PP | | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | | |
| 981 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | |
| | PP | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|--|
| 982 | K | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | |
| | PP | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | |
| 983 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | |
| | PP | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | |
| 984 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | |
| | PP | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | |
| 985 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | |
| | PP | | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 986 | K | 9909000110 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného | t | |
| | PP | | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 987 | K | 9909000210 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného | t | |
| | PP | | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 988 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | |
| | PP | | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 989 | K | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | |
| | PP | | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 990 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | |
| | PP | | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |
| 991 | K | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů | t | |
| | PP | | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

Objekt:

SO 03 - ST Olomouc – PO I

Soupis:

PŘÍLOHA Č. 3

Rámcová dohoda - Stavební práce
VZ 63522005

SO 03-02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Pirell s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|--------------|
|----|-----|-----|-------|----|--------------|

Náklady soupisu celkem

| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|---|----|-----------|--|-----|--|
| 1 | K | 021102001 | Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku - zemního tělesa | km | |
| | PP | | Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku - zemního tělesa - V ceně jsou započteny náklady na posouzení stavu a zjištění složení, stavu a únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a pro objasnění příčin jejich poruch a deformací. | | |
| 2 | K | 021211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože | kus | |
| | PP | | Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku. | | |
| 3 | K | 022111001 | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná | km | |
| | PP | | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje | | |
| 4 | K | 022111011 | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná | km | |
| | PP | | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje | | |
| 5 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | kus | |
| | PP | | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i> | | |
| 6 | K | 023121001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje | km | |
| | PP | | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) Podélný profil; 4) Vytýčovací výkres; 5) Seznam souřadnic vytýčovacích bodů. | | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | |
| | PP | | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i> | | |

| | | | | | |
|----|----|-----------|--|-------|--|
| 8 | K | 024101201 | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | hod | |
| | PP | | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | | |
| 9 | K | 024101301 | Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory | hod | |
| | PP | | Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | | |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost | hod | |
| | PP | | Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | | |
| 11 | K | 033101001 | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |
| 12 | K | 033101011 | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |
| 13 | K | 033101021 | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |
| 14 | K | 033111001 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky | Kč/km | |
| | PP | | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky | | |
| 15 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |
| 16 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |
| 17 | K | 033121021 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce | | |

| | | | | | |
|----|----|-----------|---|--------|--|
| 18 | K | 033121031 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 | % | |
| | PP | | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 <i>Poznámka k položce:</i> | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i> | | |
| 19 | K | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | |
| | PP | | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli. | | |
| 20 | K | 034101001 | Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka | Kč/hod | |
| | PP | | Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka | | |
| 21 | K | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | |
| | PP | | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | | |
| 22 | K | 034111011 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci | Kč/hod | |
| | PP | | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci | | |

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

| Identifikační údaje poddodavatele: | Část zakázky plněná poddodavatelem: |
|--|-------------------------------------|
| PBL Technika s.r.o. Zájezdní 119 251 62 Mukařov IČO: 026 71 930 | - Viz příloha č. 1 |
| Bergasto a.s. Ztracená 254/6 779 00 Olomouc IČO: 283 409 57 | - Viz příloha č. 2 |

Příloha č. 1 - část zakázky plněná poddodavatelem: PBL Technika s.r.o.

| | | | |
|-----|----|-------------|---|
| 512 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) |
| | PP | | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Magnetický bod-wuz |
| 513 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) |
| | PP | | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Magnetický bod-wuz |
| 732 | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech |
| | PP | | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech |
| 733 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech |
| | PP | | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami |
| 734 | K | 7592005076 | Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 |
| | PP | | Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení |
| 735 | K | 7592007076 | Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 |
| | PP | | Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 |
| 736 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 |
| | PP | | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení |
| 737 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 |
| | PP | | Demontáž informačního bodu MIB 6 |
| 738 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok |
| | PP | | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok |
| 739 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok |
| | PP | | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok |
| 740 | K | 7594105405R | Zřízení otvoru pro ukolejení / propojení typu Cembre |
| | PP | | Zřízení otvoru pro ukolejení / propojení typu Cembrem navrtání otvoru do kolejnice, nalisování pouzdra |
| 741 | K | 7594105410R | Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojíně lisováním typu Cembre |
| | PP | | Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojíně lisováním demontáž původního pouzdra, nalisování nového Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojíně lisováním |
| 742 | K | 7594105360 | Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 |
| | PP | | Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozmíření místa připojení, případně vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů |
| 743 | K | 7594107360 | Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 |
| | PP | | Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 |
| 821 | M | 5961176005 | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 822 | M | 5961176010 | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |

| | | | |
|-----|----|--------------|--|
| 823 | M | 5961176015 | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 824 | M | 5961176020 | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 825 | M | 5961176025 | Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 826 | M | 5961176030 | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 827 | M | 5961176035 | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 828 | M | 5961176130 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 829 | M | 5961176135 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 830 | M | 5961176140 | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 831 | M | 5961176145 | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 832 | M | 5961176150 | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| | PP | | Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý |
| 833 | M | 5961178000 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička |
| 834 | M | 5961178000.1 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička |
| 835 | M | 5961178000.2 | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D |
| | PP | | Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička |
| 933 | M | 7594110915 | Lanové propojení s kolkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716) |
| | PP | | Lanové propojení s kolkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716) |
| 934 | M | 7594110925 | Lanové propojení s kolkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733) |
| | PP | | Lanové propojení s kolkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733) |
| 935 | M | 7594110035 | Lanové propojení s kolkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000) |
| | PP | | Lanové propojení s kolkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000) |
| 936 | M | 7594190050 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903) |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903) |
| 937 | M | 7594190060 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902) |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902) |
| 938 | M | 7594190070 | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901) |
| | PP | | Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901) |

Příloha č. 2 - část zakázky plněná poddodavatelem: Bergasto a.s.

| | | | |
|-----|----|------------|--|
| 985 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku |
| | PP | | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 986 | K | 9909000110 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného |
| | PP | | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 987 | K | 9909000210 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného |
| | PP | | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 988 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku |
| | PP | | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 989 | K | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor |
| | PP | | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 990 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí |
| | PP | | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |
| 991 | K | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů |
| | PP | | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. |

PŘÍLOHA Č. 5

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na <http://portal.tydpok.tudc.cz/>, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

PŘÍLOHA Č. 6

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné.

PŘÍLOHA Č. 7

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

Datum vydání: 1. 2. 2022

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| SEZNAM ZKRATEK | 2 |
| 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..... | 3 |
| 1.1 Účel a rozsah předmětu Díla | 3 |
| 1.2 Umístění stavby | 3 |
| 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ..... | 3 |
| 2.1 Projektová dokumentace | 3 |
| 2.2 Související dokumentace | 3 |
| 3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI..... | 4 |
| 4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA | 4 |
| 4.1 Všeobecně..... | 4 |
| 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele | 8 |
| 4.3 Doklady předkládané zhotovitelem | 9 |
| 4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu | 10 |
| 4.5 Ostatní technologická zařízení | 10 |
| 4.6 Železniční svršek | 10 |
| 4.7 Materiál..... | 11 |
| 4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady..... | 11 |
| 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY..... | 11 |
| 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY | 11 |
| 7. PŘÍLOHY..... | 12 |

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| | |
|-----------|----------------------|
| ZD | Zadávací dokumentace |
| TO | Traťový okrsek |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce“) pod názvem **„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022“** jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury.
- 1.1.2 Rozsah Díla **„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022“** z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 1.1.2 Rozsah Díla **„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022“** je rozdělen na čtyři samostatné části:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 2

Výše uvedené části jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 těchto ZTP – Technická zpráva a v dalších částech ZD, zejm. pak Příloze č. 1 ZD.

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodech ST Ostrava a ST Olomouc Oblastního ředitelství Ostrava v členění na provozní oddělení těchto správ. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli nejpозději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
- 3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

1.1.1 1.10. VTP se ruší.

1.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušební provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

1.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

1.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na <https://typdok.tudc.cz> (viz kapitola 12 těchto VTP).

1.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

1.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

1.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „...a finančního plnění“.

1.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

1.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

1.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

1.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

1.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

1.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“. Text „...14 kalendářních dnů...“ se mění na „...7 kalendářních dnů...“.

1.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

1.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

1.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

1.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.

1.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

1.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

1.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

1.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započítáním stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

1.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

1.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

1.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

1.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

1.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

1.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

1.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

1.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

1.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

1.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

1.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší.

1.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

1.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

1.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

1.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

- 1.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatně položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.
- 1.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:
Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- 1.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:
U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].
- 1.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 1.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:
Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 1.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.
- 1.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.
- 1.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“... a Směrnice SZDC č. 117 [73]“.
- 1.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 1.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).
- 1.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.
- 1.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 1.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:
Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:
2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 1.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“... *.XML (datový předpis XDC)“.
- 1.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

- 1.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace.
- 1.1.53 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace.
- 4.1.53. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.
- 4.1.54. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.
- 1.1.54

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 V obvodu ST Ostrava u PO I a PO II je kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Parchanský Karel,
- 4.2.2 V obvodu ST Olomouc u PO I a PO II je kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Petr Malý,
- 4.2.3 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsany v následujících bodech.
- 4.2.5 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.
- 4.2.6 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.7 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.8 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

- 4.2.9 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.10 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 4.2.11 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.12 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
- 4.2.13 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 4.2.14 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
- 4.2.15 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.
- 4.2.16 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá ÚOZI Objednatele.
- 4.2.17 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.
- 4.2.18 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu

PŘÍLOHA Č. 7

Rámcová dohoda - Stavební práce
VZ 63522005

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předloží doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.

4.4.2 Součástí díla „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**“ je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO Správ tratí v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.

4.4.3 V případě, že předmětem stavebních prací bude svařování, navařování nebo broušení, budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech:

- a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách,
- b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením,
- c) Protokol o broušení výhybek.

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.5 Ostatní technologická zařízení

4.5.1 Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započítím výkopových prací proto zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.

4.6 Železniční svršek

4.6.1 Po jízdě měřicího vozu, měřící drezíny je zhotovitel povinen odstranit závady v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL).

4.6.2 Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: modifikovaná asfaltová emulze, výrobce Metrum, s.r.o., a podobné výrobky) tak, že po zavrtání vrtulí bude vždy část přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule.

4.6.3 V průběhu prací zasahujících do GPK bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.

4.7 Materiál

- 4.7.1 Případná dodávka materiálu Objednatel, určeného k zapracování do Díla prováděného Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.
- 4.7.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.
- 4.7.3 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejbližší k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady

- 4.8.1 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.
- 4.8.2 Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.
- 5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.
- 5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatel uveřejněny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.
- 5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce.

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

7.1.1 P1 - Technická zpráva pro část 63522005

Příloha č. 1 ZTP

Technická zpráva

pro část 63522005

Název VZ:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

Označení části VZ:

63522005 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1

V rámci přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu dílčích smluv, formulář pro Cenovou nabídku vymezeno stavebním objektem: **SO 03 - ST Olomouc – PO I**

• Identifikační údaje

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,
IČ: 709 94 234,
se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Oblastní ředitelství Ostrava
se sídlem Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Správa tratí Olomouc, provozní oddělení I
se sídlem: Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Místo a doba plnění zakázky:

Práce budou vykonávány v obvodu ST Olomouc, provozní oddělení I. Jedná se o následující traťmistrovské okrsky:

- TO Jeseník
- TO Hanušovice
- TO Zábřeh
- TO Šumperk
- TO Olomouc
- TO Velká Bystřice
- TO Prostějov
- TO Přerov Sever
- TO Přerov Jih

Rámcová dohoda bude uzavřena na období od účinnosti rámcové dohody do 30. 4. 2023.

Předmět plnění a rozsah prací

Práce a dodávky materiálu údržbového charakteru budou probíhat dle dílčích požadavků zadávanými v předstihu jednotlivými TO a budou sloužit k odstranění všeobecných závad na železničním svršku i spodku zjištěných z pravidelných revizí výhybek, pochůzek, jízd vozidel s měřícím zařízením (MV, MD MMD, DJ NDT), samostatných kontrol i z výsledků komplexních prohlídek.

K tomuto účelu slouží soupis prací a materiálu, v němž jsou uvedeny všechny předpokládané položky prací a dodávek materiálu potřebné k řádnému plnění rámcové dohody. Celkové množství u jednotlivých položek v soutěžním soupisu je statisticky stanoveno tak, aby pokrylo předpokládaný rozsah prací na dané období a zohlednilo využití jednotlivých položek v průběhu trvání rámcové dohody.

Dílčí požadavky pro upřesnění pracovní náplně a objednání materiálu budou předávány ze strany objednatele formou dílčích objednávek v souladu s rámcovou dohodou. V rámci možností budou požadavky zadávány v ucelených celcích v místě pracovního nasazení. Vzhledem k možnému nepředvídatelnému vzniku závad v době plnění zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravovat množství jednotlivých položek dle aktuálních potřeb.

Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od objednatele.

Práce budou prováděny dle předpisu S3/1 a SR 103/2S a dalších aktuálních platných předpisů, pokynů a nařízení SŽ a norem ČSN-EN.

VON – Vedlejší a ostatní náklady

VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.

Plánované výluky:

Práce budou vykonávány zčásti za provozu bez výluk, zčásti budou využívány výluky zajištěné ze strany objednatele dle aktuálního plánu výluk. Pro práce budou přednostně využívány výluky zadané v ročním plánu výluk, především u výluk na jednokolejných tratích. Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce zhotovitele dle RD (případně i zaměstnanec pro řízení sledu). Při neúčasti nebude výluka zahájena a bude naúčtována smluvní pokuta dle RD.

Pro maximální využití výlukových časů budou v rámci možností zadávány požadavky v ucelených pracovních celcích na delší dobu v jednom místě pracovního nasazení.

Zhotovitel zajistí a dodá:

- Veškeré práce, materiál a přepravy požadované v dílčích objednávkách vystavených na základě požadavků TO.
- Zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry dotčených přejezdů a zaměření inženýrských sítí na základě podkladů objednatele.
- Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.
- Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP a u užitých kolejnic dle předpisu SŽ S3/5. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření.
- Další záležitosti uvedené ve Zvláštních a Všeobecných technických podmínkách, či Rámcové dohodě nebo Dílčích smlouvách (objednávkách)

Objednatel dodá:

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.
- Dodá přehled a plán výluk

Další požadavky objednatele:

- Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započítím výkopových prací proto zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.
- Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejbližší k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

- Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km. Přeprava mechanizace do 50 km od staveniště je v položkách sborníku ÚOŽI započítána v jejich ceně.
- Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu nebo přímo v jednotlivých položkách.
- Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.
- V průběhu prací zasahujících do GPK bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.
- Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený v rámcové dohodě. S technickým dozorem stavebníka musí zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Technický dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací.
- Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků zhotovitele.
- Po jízdě měřícího vozu, měřící drezíny je zhotovitel povinen odstranit závady v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL).
- Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: modifikovaná asfaltová emulze, výrobce Metrum, s.r.o., a podobné výrobky) tak, že po zavrtání vrtulí bude vždy část přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule.
- Při nesplnění zde požadovaných povinností zhotovitele budou sankční pokuty účtovány dle rámcové dohody.

Kontaktní pracovníci PO I:

Ve věcech technických:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

Technický dozor stavebníka:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| e-mail | |
| telefon | |

PŘÍLOHA Č. 8

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Jméno a příjmení | Ing. Jiří MACHO |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Ve věcech technických

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

Technický dozor stavebníka:

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|

| | |
|---------|--|
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |

| | |
|---------|--|
| telefon | |
|---------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| e-mail | |
| telefon | |

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Jméno a příjmení | Michal ŠIROKÝ, DiS. |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Ve věcech technických

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Stavbyvedoucí

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

| Jméno a příjmení | |
|-------------------------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |

| | |
|---------|--|
| Telefon | |
|---------|--|

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčími smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

