

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části	JKSO EČO Místo IČO DIČ
LC Pod Mírotínkem	
Objednatel Projektant Zhotovitel	42196451 CZ42196451 46465898
LČR, s.p. Tomáš Ondráček	
Rozpočet číslo Zpracoval	Dne
12/2022	2.5.2022

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	283 297,26	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		283 297,26	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení stavenišť				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Ostatní				0,00
18		NUS z rozpočtu				0,00
19		NUS (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant  Datum a podpis Objednatel  Datum a podpis Zhotovitel  Datum a podpis	Razítko  Razítko  Razítko

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	283 297,26
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	283 297,26 DPH
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>342 789,76</b>

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Miroslinkem

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 2.5.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	283 297,26
1	Zemní práce	132 034,74
5	Komunikace pozemní	120 466,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 796,32
	<u>Celkem</u>	<u>283 297,26</u>

# ROZPOČET

Stavba: LC Pod Mirotínkem

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 2.5.2022

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>283 297,26</b>	
	D	1	<b>Zemní práce</b>				<b>132 034,74</b>	
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>čištění odtoků svodnic a propustků</i>	m3	46,000	700,52	32 223,92	21,0
2	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů 38ks</i>	m3	66,500	700,52	46 584,58	21,0
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm <i>stržení krajnice</i>	m2	1 280,000	41,58	53 226,24	21,0
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>120 466,20</b>	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm v šíři min. 50cm	m2	820,000	146,91	120 466,20	21,0
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>30 796,32</b>	
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	480,000	39,92	19 163,04	21,0
6	K	938909611R1	Odstranění nánosů středem tl. do 100mm	m2	640,000	18,18	11 633,28	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>283 297,26</u>	

