

Předlažba zahradních chodníků MŠ Čekyně (výkaz-výměr)

Pol	Název
1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (50 x 50x5)
2	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným
3	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně zapískování a vyrovnání
4	vibrační deskou
5	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká (náhrada a popraskanou dlažbu)
6	Likvidace a odvoz popraskané dlažby na skládku
7	Vyrovnání chodníkových obrubníků stojatých ABO 13-10 1000/100/200, přírodní
8	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
9	Ostatní náklady, přesun hmot, zařízení staveniště

Nabídková cena

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
jednatel společnosti
SISKO spol. s r.o.

množství	jednotka	Cena Kč(bez DPH)	Cena celkem Kč(bez DPH)
110	m2	104	11440
110	m2	38,3	4213
110	m2	159	17490
110	m2	299	32890
20	ks	105	2100
20	ks	35	700
10	bm	240	2400
1	t	580	580
1	soubor	10000	10000
			81813