

# SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## 1.Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města  
**Telefon:** 566 688 111  
**E-mail:** meu@zdarns.cz  
**IČ:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841

### Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Milan Petr – pracovník odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 151, 736 510 458

Uvedená osoba je oprávněna **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně je oprávněna dílo i převzít.

### **(dále jen objednatel)**

**Zhotovitel :** KB Stavební s.r.o.  
Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě  
**Zastoupený:** p. Markem Kučerou  
**Telefon:**  
**E-mail:**  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**Zapsaný v OR u:**

### Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: [redacted] tel. [redacted] (dále jen stavbyvedoucí).

### **(dále jen zhotovitel)**

## 2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

### **Oprava sociálního zařízení a VZT- 6MŠ**

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací zpracovanou ing. Leošem Pohankou
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem, objednatelem a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy, jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

### **3. Doba plnění**

3.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele

3.2 Zahájení prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.8.2022

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.5 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů

- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

#### **4.Cena za dílo:**

4.1 Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí **3 388 176,24Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Smlouvy.

4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

#### **5.Fakturace a placení:**

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

5.4 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

#### **6. Místo provedení díla:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektu 6MŠ na adrese: Vančurova 1135/14, Žďár nad Sázavou.

#### **7. Vady díla, záruka za jakost díla:**

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

**7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla

#### **8. Ostatní ujednání:**

8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a. Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

- b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.

- 8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele
- 8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
- 8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5\*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.
- 8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

## **9. Překážky při provádění díla.**

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

## 10. Závěrečná ustanovení:

- 10.1 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
- 10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
- 10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své nabídky podané do výběrového řízení.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
- 10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů."
- 10.8 K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

### **Doložka**

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 101, konané dne 6.6.2022, a to usnesením č. 101Z2022/SRI/21

Příloha SoD:

1. položkový rozpočet


V(e) Žďáru nad Sázavou dne 14.6.2022




OU

starosta města

V(e) Novém Městě na Moravě dne 14.6.2022



.....  
Za objednatele:



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	6MŠ Vančurova ZR-oprava soc. zařízení	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Oprava ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	[3] Doplnkové náklady	Q	Náklady na umístění stavby (NUS)
	Práce			52 503,71
	Materiál			0,00
	Služby			0,00
				0,00
"M"	Práce			0,00
	Materiál			0,00
Ostatní materiální				
Základní náklady				
				52 503,71
				0,00
				0,00
				0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 071 877,24
Základ 21%	2 071 877,24	DPH 21%	435 094,22	Celkem včetně DPH	2 506 971,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	6MŠ Vančurova ZR-oprava soc. zařízení	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841 /CZ00295841
Druh stavby:	Oprava ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	~Kč]	%	Základna	~Kč]
(Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
(Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč]	%	Základna	Kč]
(Zařízení staveniště		3,00	2 019 373,53	52 503,71
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
(Provozní vlivy	0,00			0,00
(Ostatní	0,00			0,00
(NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>52 503,71</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>52 503,71</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady QRN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč]	%	Základna	Kč]
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: 6MŠ Vančurova ZR-oprava soc.zařízení	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: Oprava ČÁST II a III	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 28.03.2022	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	34	Nezařazeno				321 385,64	1 697 987,89	2 019 373,53	
		Stěny a příčky				30 290,36	17 997,14	48 287,50	
1	342270040RA0	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm 1NP-část II 0,18*3+(0,18+0,13)*(3-1,3)+(0,23+0,13)*2*3 2NP-část II 0,18*1,3+(0,18+0,13)-1,3+(0,23+0,13)*2*1,3 část III 3,811	m2	7,00	589,00	2 368,29	1 892,41	4 260,70	RTS 17/2022
2	342270014RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 15 cm 1NP-část II (2,7+3)-1,3+1,2+0,5-3 2NP-část II 10,23 část III 20,46	m2	1,92	1 050,00	27 718,41	15 247,59	42 966,00	RTS I / 2022
3	34268811 1R00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kovami (11,32)*2*2	m	1,00	102,00	203,65	857,15	1 060,80	RTS I / 2022
41		Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				1 706,64	10 917,36	12 624,00	
4	411387531 R00	Zabelonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách 1NP-část II 6 2NP-část II 6 část III 12	kus	1,00	528,00	1 706,64	10 917,36	12 624,00	RTS I / 2022
61		Úprava povrchů vnitřní				34 370,38	118 357,03	152 727,41	
5	611425631 R00	Omitka ryh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou (0,273*2+0,75*2+1,3+1,1)*2*2	m2	3,00	1 174,00	1 209,30	5 459,02	6 668,32	RTS 17/2022
6	612403399RT2	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou 0,15*(3*4) 1,8 část III 3,6	m2	3,00	385,00	1 292,03	1 479,97	2 772,00	RTS I / 2022
7	61242352 1R00	Omitka ryh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	6,24	915,00	917,96	4 791,64	5 709,60	RTS 17/2022
8	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřena 1NP-část II - pod obklady 47,94 2NP-část II 47,94 část III 95,88	m2	191,76	228,00	6 941,41	36 779,87	43 721,28	RTS 17/2022
9	60201 1193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý (153,57+62,328)*2	m2	431,80	61,00	12 890,66	13 448,90	26 339,56	RTS 17/2022
10	602011 141 RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně přestukování nad obklady 1NP-část II (4,85+0,35*4+0,2)*(3-1,8)+(1,4+0,75)*(3-2,1)+3*(3-1,3)+2,6 (0,75+1,2)*(3-1,8)+(1,1+1,2+2,3+1,3+1+4,2)*3-0,6*2-0,8*2 (0,75+1,8)*2*(3-1,8)+(1,35+1,1)*2*(3-1,8) 2NP-část II 59,005 část III 118,01	m2	236,02	122,00	3 287,72	25 506,72	28 794,44	RTS 17/2022
11	611421221 R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých 1NP-část II 31,164 2NP-část II 31,164 část III 62,328	m2	124,66	98,00	1 788,69	10 427,60	12 216,29	RTS I / 2022

12	601011141RT1	Sluk na stropech nučné	m2	148,66	163,00	3 767,61	20 463,32	24 230,93	RTS I / 2022
13	VLASTNÍ	Zednické práce pro elektro a ZTI	komp.	1,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	VLASTNÍ
	63	Podlahy, podlahové konstrukce				58 722,36	29 214,70	87 937,06	
14	632411150R00	Podl. ze SMS, nuční zpracování, tl. 50 mm	m2	124,66	651,00	55 113,48	26 037,57	81 151,06	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		31,164				31,76			
		2NP-část II				0,00			
		31,164				31,16			
		část III							
		62,328				62,33			
15	832451431R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.20-30 mm	m2	13,00	522,00	3 608,88	3 177,12	6 786,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		3,25				3,25			
		2NP-část II							
		3,25				3,25			
		část III							
		6,5				6,50			
	64	Osazování výplní otvorů				943,40	2 980,60	3 924,00	
16	841951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřev. plocha do 1 m2	kus	4,00	253,00	160,46	851,54	1 012,00	RTS I / 2022
17	VLASTNÍ	Dvířka z nerez, 200*250 mm	kus	8,00	364,00	782,95	2 129,05	2 912,00	VLASTNÍ
		zakrytí čistícího kusu střešního svodu							
		4*2				8,00			
	721	Vnitřní kanalizace				2 915,08	706 213,68	709 128,77	
18	VLASTNÍ	D=M ZTI dle projektové dokumentace	kus	1,00	23 266,00	0,00	66,77	23 332,77	VLASTNÍ
19	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kW	4,00	798,00	767,57	2 424,43	3 990,00	RTS I / 2022
20	721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kW	4,00	151,00	0,00	1 176,00	1 477,00	RTS I / 2022
21	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kW	8,00	647,00	1 059,12	4 488,00	5 594,12	RTS I / 2022
22	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70	kW	8,00	561,00	1 029,12	3 450,00	4 488,00	RTS I / 2022
23	VLASTNÍ	Napojení nových dešťových svodů na stávající potrubí vpusti	kW	4,00	600,00	0,00	2 400,00	3 000,00	VLASTNÍ
	766	Konstrukce truhlářské							
24	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0.8 m				0,00	12 520,00	12 520,00	RTS I / 2022
		1NP-část II.- zpětná montáž stávajících dveří							
		5				5,00			
		2NP-část II				5,00			
		5				5,00			
		část III							
		10				10,00			
	771	Podlahy z dlaždic				81 885,13	119 084,78	200 969,91	
25	771101118R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 3 mm	m2	124,00	210,00	0,00	26 177,76	26 177,76	RTS I / 2022
26	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	124,00	48,00	3 031,56	2 951,93	5 983,49	RTS I / 2022
27	771575109RT4	Montáž podlah keram. hladké, tmel. 30x30 cm	m2	124,00	690,00	6 705,86	79 306,78	86 012,64	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		2,7*4,65+(1,1*0,36)*2+0,15*1,45+(1,1+0,18)*4,65+2,35*2,55+1,35*2,3+1,35*1,1+0,75*1,1+(0,6*0,1)*4							
		2NP-část II							
		31,164				31,16			
		část III							
		62,328				62,33			
28	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m	14,00	14,00	0,00	1 745,18	1 745,18	RTS I / 2022
29	59764231	Dlažba protiskluzová např. RAKO Color Two bílá 20*20 cm	m	124,00	423,00	61 724,84	0,00	61 724,84	RTS I / 2022
		68,328*1,1*2							
30	771411014R00	Obklad soklíků pór. rovných do MC, 20x10,H 10 cm	m	169,57	169,57	169,57	4 354,43	4 524,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		1,25+2,35+1,3+2,3+1,35+3,2-0,6*2-0,8							
		2NP-část II							
		9,75				9,75			
		část III							
		19,5				19,50			
31	597642410	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	m	169,57	169,57	8 789,00	0,00	8 789,00	RTS I / 2022
		(25,50/3)*1,1*2							
32	771577113RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,80	1,80	1 464,31	1 573,69	3 038,00	RTS I / 2022
33	771579001R00	Montáž podlah.liší dilatačních,vnitř.ker.dlažba	m	1,00	1,00	0,00	994,00	994,00	RTS I / 2022
34	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	m	1,00	1,00	0,00	1 961,00	1 961,00	RTS I / 2022
	781	Obklady (keramické)				96 764,92	152 302,80	249 067,72	
35	781475116RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	191,76	675,00	24 078,68	105 358,32	129 436,00	RTS I / 2022
		1NP-část II							
		(4,65-0,8+0,1+0,35+0,75+0,65*2+0,1)*1,8+(1,4+0,75)*2,1+(0,18/3)*1,3+0,18*3+2,7*1				20,79			
		(3,2+0,15+3,2+0,05)*1,3+2,7*0,15+1,14*1+(0,75+1,2)*1,8				13,64			
		((1,1+0,75)*2-0,6)*1,8+(1,1+1,35)*2-0,6)*1,8+0,18*1,1				13,52			
		2NP-část II							
		47,94				47,94			
		část III							
		95,88				95,88			
36	78149711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	191,76	47,00	0,00	9 012,72	9 012,72	RTS I / 2022

37	781481001R11	Montáž list k obkladům vč. dodávky listů 1NP-část II 1,8*30+2,13+1,12+1, 3*9 4,65-0,8+4,2+0,35+4+0,82+1,2+1, 15+0,75+1,352-0,6+0, 1+3,22*2+0, 15+3*2+0, 18*2 2NP-část II 107,85 část III 215,7	m	67,40	57,00	0,00	24 888,80	5 5 8,00	RTS 1/2022
38	781872108R00	Příplatek za spárování silikonem	m	4,00	243,00	0,00	1 111,95	11 5 5 4 5	11 11
39	587813601	Obkládačka 20x20 bílá lesk 95,88*1,1*2	m2	210,4	9,00	0,00	1 111,95	5 5 4 5	11 11
40	23152419	Tmel silikonový 310 ml	kč	3,00	31,00	0,00	3 828,00	3 828,00	11 11
41	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	8,00	0,00	0,00	1 111,90	1 111,90	11 11
783		Nátěry					1 111,90	1 111,90	11 11
42	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocelové konstrukce oškrábáním	m2	40,00	0,00	0,00	56,04	2 040,00	11 11
43	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 1NP-část II 0,6*2*2+0,7*2*1+0,8*2*4 2NP-část II 10,2 část III 20,4	m2	6,00	16,00	0,00	644,00	8 289,00	11 11
784		Malby					644,00	8 289,00	11 11
44	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m (118,01+62,328)*2	m2	111,00	43,00	0,00	34 951,02	5 1 5	RTS 1/2022
45	784165212R00	Malba bílá, bez fenetrace, 2x 180,336*2	t	111,00	59,00	0,00	15 507,14	15 507,14	RTS 1/2022
94		Lešení a stavební výtahy					15 507,14	15 507,14	RTS 1/2022
46	941965002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	111,00	133,00	0,00	14 515,50	14 515,50	RTS 1/2022
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					14 515,50	14 515,50	RTS 1/2022
47	9529011 11R00	Vyštitění budov o výšce podlaží do 4 m (62,328+1,2)*2	m2	111,00	11,00	0,00	19 864,10	19 864,10	RTS 1/2022
96		Bourání konstrukcí					19 864,10	19 864,10	RTS 1/2022
48	968081125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kč	111,00	16,00	0,00	2 081,36	45 927,61	RTS 1/2022
49	962031122R00	Bourání příček z bílého páleného dřeva, tl. 65 mm 1NP-část II 0,75*1,2+1,3*0,8*2, 1+0,93*3,23 2NP-část II 0,75*3+3,23*0,4*1,3 část III 32,26	m2	6,00	16,00	0,00	32,26	32,26	RTS 1/2022
50	965042231 RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 1NP-část II 0,0530865 2NP-část II 1,54325 část III 3,0865	m3	6,17	2 898,00	0,00	18 771,83	18 771,83	RTS 1/2022
51	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 1NP-část II 4,65*2,7+0,1*1,35+1,35*4,65+4,65*1,35+1,2*1,1+0,75*1,1+1,35*1,1+1,1*0,35)*2 2NP-část II 30,865 část III 61,73	m2	111,00	63,00	0,00	7 777,98	7 777,98	RTS 1/2022
52	969021121R00	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm kanalizační a dešťové stoupačky (9,5*2+6*3)*2	m	61,73	195,00	1 111,90	10 383,00	14 000,00	RTS 1/2022
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					10 383,00	14 000,00	RTS 1/2022
53	978059531 R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP-část II ■ (4,65+3,15+0,1+3,15+0,15*2+4,65+0,7+2*0,75+0,1)*1,8+2,7*1,1 (2,55+4,65*2+0,8+2,88-0,8*(1,1+1,35)*2+0,6*(0,75+1,1)*2*(1+1,1)*2-0,7*2)*2,1 2NP-část II 83,64 část III 167,286	m2	334,57	0,00	0,00	40 148,64	43 034,64	RTS 1/2022
54	973031812R0Q	Vysekáni kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 1,3*2*2	m	111,00	85,00	0,00	1 740,01	2 111,00	11 11
55	974031123R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm 999	m	111,00	91,00	26,00	1 740,01	2 111,00	11 11
56	989281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,40	0,00	0,00	28 888,00	28 888,00	RTS 1/2022
M74		Elektromontážní práce (silnoproud)					188 288,00	188 288,00	11 11

57	VLASTNI	Oprava elektroinstalace-stavební část, ZTI									
	SO	Přesuny suti	kus	1,00	186 266,00	0,00	186 266,00	186 266,00	VLASTNI		
58	9790861 12R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,24	158,00	0,00	9 359,92	9 359,92	RTS I / 2022		
59	9790811 11R00	Odkoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,24	222,00	0,00	13 151,28	13 151,28	RTS I / 2022		
60	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,24	16,00	0,00	5 687,04	5 687,04	RTS I / 2022		
		6*29.62*2									
61	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,24	311,00	0,00	18 423,02	18 423,02	RTS I / 2022		
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,24	35,00	0,00	4 146,80	4 146,80	RTS I / 2022		
		2*29.62*2									
63	979990101 R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	2,00	1 350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	RTS I / 2022		
64	9799901 07R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	15,24	1 750,00	0,00	66 920,00	66 920,00	RTS I / 2022		
							<b>Celkem:</b>	<b>2 019 373,53</b>			

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	6MS Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	19 533,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	17 568,19
	Montáž	0,00		0,00	Mimořádné opravy	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	380 431,29	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	249 660,70			Provozní vlivy	0,00
" " "	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	2 324,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		6 403,60				
<b>ZRN celkem</b>		675 699,58	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	17 568,19
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>	<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>693 267,77</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>693 267,77</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>145 586,23</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>838 854,00</b>

Projektant	Objednatel	(Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	6MŠ Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	66
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podL	0,00			0,00
(Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	675 699,58	17 568,19
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>17 568,19</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>17 568,19</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	000			000
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>6MŠ Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: oprava sociálních zařízení- ZTI- ČÁST II a III	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 25.03.2022	Zpracoval:

Č	IKód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Nezařazeno</b>						<b>339 37,00</b>	<b>275 795,10</b>	<b>675 232,10</b>	
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>50 000,00</b>	<b>61 179,98</b>	<b>108 273,31</b>	
1	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	20,00	510,00	8 225,00	1 825,00	10 200,00	RTS   / 2022
2	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 (4*4+5,8+6*2)*2	m	22,50	125,00	0,00	0,00	0,00	RTS   / 2022
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	0,00	0,00	880,00	880,00	RTS   / 2022
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00	0,00	1 100,51	1 741,49	2 842,00	RTS   / 2022
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	0,00	1 280,91	2 099,09	3 380,00	RTS   / 2022
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	0,00	819,38	1 220,62	2 040,00	RTS   / 2022
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	0,00	4 031,45	7 148,55	11 180,00	RTS   / 2022
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	1,00	0,00	1 432,54	2 407,46	3 840,00	RTS   / 2022
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm (4*3+5,8+6*2)*2	m	22,50	0,00	14 533,59	17 054,41	31 588,00	RTS   / 2022
10	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	m	1,00	60,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS   / 2022
11	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	m	1,00	70,00	0,00	140,00	140,00	RTS   / 2022
12	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	m	1,00	105,00	0,00	2 310,00	2 310,00	RTS   / 2022
13	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 (5,8+6,5+3,4+8,6+4+29,8)*2	m	1,00	20,00	0,00	2 324,00	2 324,00	RTS   / 2022
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,00	20,00	61,76	2 262,24	2 324,00	RTS   / 2022
15	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	1,00	550,00	5 772,31	7 427,69	13 200,00	RTS   / 2022
16	72117725R00	Čistící kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 110	kus	1,00	450,00	2 235,37	1 364,63	3 600,00	RTS   / 2022
17	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00	1 950,00	7 560,50	239,50	7 800,00	RTS   / 2022
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,00	575,00	0,00	735,31	735,31	RTS   / 2022
<b>722 Vnitřní vodovod</b>						<b>36 550,53</b>	<b>77 596,19</b>	<b>114 146,73</b>	
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00	55,00	0,00	2 750,00	2 750,00	RTS   / 2022
20	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00	RTS   / 2022
21	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm 23,8*2 dešťové rozvody v 1PP- ostatní rozvody v kanálu 30,7*4	m	170,40	275,00	16 536,42	30 323,58	46 860,00	RTS   / 2022
22	722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 stoupací potrubí 19,8*2	m	39,60	320,00	5 237,31	7 434,69	12 672,00	RTS   / 2022
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	32,00	180,00	3 000,98	3 079,02	6 080,00	RTS   / 2022
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	kus	28,00	300,00	5 254,00	5 246,00	10 500,00	RTS   / 2022
25	722181214RT7IK	Izolace návková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	109,00	85,00	4 318,53	6 036,47	10 355,00	RTS   / 2022
26	722181214RT8	Izolace návková PRO tl. stěny 20 mm	m	39,60	100,00	1 865,11	2 292,89	4 158,00	RTS   / 2022
27	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	m	60,00	180,00	0,00	11 340,00	11 340,00	RTS   / 2022
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 39,6+170,4	m	210,00	200,00	294,95	5 565,05	5 860,00	RTS   / 2022
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	210,00	15,00	43,24	3 106,76	3 150,00	RTS   / 2022
30	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,29	525,00	0,00	151,73	151,73	RTS   / 2022

	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>296 787,43</b>	<b>114 095,56</b>	<b>410 882,99</b>	
	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS   / 2022
	72529001 ORA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RTS   / 2022
	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	300,00	0,00	6 600,00	6 600,00	RTS   / 2022
	725122814R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS   / 2022
	725210821 R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	26,00	150,00	0,00	3 900,00	3 900,00	RTS   / 2022
	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	26,00	75,00	0,00	1 950,00	1 950,00	RTS   / 2022
	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	26,00	15,00	0,00	390,00	390,00	RTS   / 2022
	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	24,00	700,00	1 935,99	14 864,01	16 800,00	RTS   / 2022
	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	24,00	225,00	2 669,85	2 730,15	5 400,00	RTS   / 2022
	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	24,00	225,00	161,32	5 238,68	5 400,00	RTS   / 2022
	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	24,00	300,00	4 849,23	2 350,77	7 200,00	RTS   / 2022
	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2	soubor	24,00	210,00	2 636,10	2 403,90	5 040,00	RTS   / 2022
	725119401R00	Montáž predstenových systému pro zadrženi	soubor	22,00	950,00	0,00	20 900,00	20 900,00	RTS   / 2022
	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	22,00	4 250,00	93 500,00	0,00	93 500,00	RTS   / 2022
	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	22,00	650,00	3 116,23	11 183,77	14 300,00	RTS   / 2022
	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	30,00	150,00	552,43	3 947,57	4 500,00	RTS   / 2022
	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	18,00	8 100,00	128 555,65	17 244,35	145 800,00	RTS   / 2022
	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	4,00	3 250,00	10 972,52	2 027,48	13 000,00	RTS   / 2022
	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	4,00	1 850,00	4 893,88	2 506,12	7 400,00	RTS   / 2022
	7252491 02R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	4,00	1 500,00	1 952,36	4 047,64	6 000,00	RTS   / 2022
	725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	4,00	480,00	1 591,88	328,12	1 920,00	RTS   / 2022
	55423032 A	Sprchová vanička akrylátová 90x75x15 cm 67 l	kus	4,00	3 850,00	15 400,00	0,00	15 400,00	RTS   / 2022
	55428020	Kout sprchov s roh vstupem /800 stříbro-čiré	kus	4,00	6 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	RTS   / 2022
	725590811R00	Přesun v. bour. hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	2,61	1 180,00	0,00	3 082,99	3 082,99	RTS   / 2022
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	
	55 900 R03	HZS	h	12,00	450,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS   / 2022
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 233,16</b>	<b>11 946,84</b>	<b>13 180,00</b>	
	56 969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	28,00	140,00	313,40	3 606,60	3 920,00	RTS   / 2022
	57 969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	44,00	165,00	526,31	6 733,69	7 260,00	RTS   / 2022
	58 969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	50,00	40,00	393,45	1 606,55	2 000,00	RTS   / 2022
	<b>0M</b>	<b>Ostatní materiál</b>				<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	
	59 55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	18,00	450,00	8 100,00	0,00	8 100,00	RTS   / 2022
	60 55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	12,00	850,00	10 200,00	0,00	10 200,00	RTS   / 2022
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>5 516,56</b>	<b>5 516,56</b>	
	97901 1111 R00	Svislá doprava sutí a v. bour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			0,00	689,57	689,57	RTS   / 2022
	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t			0,00	561,51	561,51	RTS   / 2022
	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a v. bouraných hmot	t			0,00	315,23	315,23	RTS   / 2022
	979081 111 R00	Odvoz sutí a v. bour. hmot na skládku do 1 km	t			0,00	551,66	551,66	RTS   / 2022
	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 150,9851*2	t			0,00	443,30	443,30	RTS   / 2022
	9799901 11R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t			1 500,00	0,00	2 955,30	RTS   / 2022
						<b>Celkem:</b>		<b>675 699,58</b>	

Poznámka:



## ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA

AKCE: 6.MŠ. Vančurova 1131/14, ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
 INVESTOR: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 1, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

P.č.	VÝROBCE	OZNAČENÍ	POPIS	mnž.	MJ	cena/ks (Kč)	cena celk* rlcj
<b>Dodávka a montáž VZT zařízení (bez DPH)</b>							<b>1 316 299 Kč</b>
<b>Dodávka a montáž VZT zařízení (vč. 21% DPH)</b>							<b>1 592 721 Kč</b>
			VZT jednotky a digestoře - viz. cenová nabídka fi. ATREA Na a technická specifikace Na10079 / Z54198 / 1 / D				
			1-S1 ATREA DUPLEX 1100 Multi Eco VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
			1-S2 ATREA DUPLEX 1100 Multi Eco VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
			1-S3 ATREA DUPLEX 1100 Multi Eco VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
			1-S4 ATREA DUPLEX 1100 Multi Eco VZT jednotka s rekuperací tepla - viz. cenová nabídka a technická specifikace fi. ATREA s.r.o.	1	ks	187535	187 535,00 Kč
			Distribuční prvky				
			2.1 LINDAB KPT 180+VRGL talířový ventil přívodní, plast + montážní rámeček vč. montáže	16	ks	332	5 312,00 Kč
			2.2 LINDAB VS-6-E-R-160 dvířka směrovatelna, hliník do kruhové trouby	20	ks	3282	65 640,00 Kč
			3.1.1. LINDAB KPF 125+VRGL talířový ventil odvodní, plast + montážní rámeček	16	ks	143	2 288,00 Kč
			3.1.2. LINDAB KPF 180+VRGL talířový ventil odvodní, plast + montážní rámeček	12	ks	287	3 444,00 Kč
			3.1.3. LINDAB KPF 200+VRGL talířový ventil odvodní, plast + montážní rámeček	16	ks	510	8 160,00 Kč
			3.1. Elektrodesign DWE 600x200 dveřní mřížka	1	ks	633	5 084,00 Kč
			3.2. LINDAB AR 1-1-CM-525-225 odvodní jednotka mřížka Al pružní klipy, rámeček	8	ks	1194	9 552,00 Kč
			Kruhové tlumiče				
			4.1. LINDAB SLU 125 600 50 kruhový tlumič	4	ks	931	3 724,00 Kč
			4.2. LINDAB SLU 250 900 50 kruhový tlumič	4	ks	1851	7 404,00 Kč
			4.3. LINDAB SLU 250 1200 50 kruhový tlumič	4	ks	2645	10 580,00 Kč
			Čtyřhranné tlumiče				
			5.1. LINDAB SLRS-600-300-1250-200 50 čtyřhranný tlumič hluku	4	ks	3951	15 804,00 Kč
			Kruhové Klapky				
			6.1. LINDAB DRU 160 klapka těsná	20	ks	690	13 800,00 Kč
			SPIRO trouby				
			LINDAB SR 125 pozink. potrubí	14	m	170	2 380,00 Kč
			LINDAB SR 160 pozink. potrubí	63	m	218	18 196,67 Kč
			LINDAB SR 200 pozink. potrubí	2	m	276	552,00 Kč
			LINDAB SR 250 pozink. potrubí	10	m	334	3 340,00 Kč
			LINDAB SR 224 pozink. potrubí	43	m	304	13 072,00 Kč
			LINDAB SR 316 pozink. potrubí	8	m	461	3 688,00 Kč
			SPIRO tvarovky				
			LINDAB BFU 250 30 segmentový oblouk	6	ks	338	2 028,00 Kč
			LINDAB BFU 250 90 segmentový oblouk	6	ks	378	2 268,00 Kč
			LINDAB BFU 315 45 segmentový oblouk	2	ks	517	1 034,00 Kč
			LINDAB BFU 315 90 segmentový oblouk	2	ks	563	1 126,00 Kč
			LINDAB BU 125 90 lisovaný oblouk	4	ks	127	508,00 Kč
			LINDAB BU 160 90 lisovaný oblouk	8	ks	188	1 504,00 Kč
			LINDAB EPF 160 vnější zaslepka	12	ks	57	684,00 Kč
			LINDAB EPF 224 vnější zaslepka	4	ks	109	432,00 Kč
			LINDAB ESU 250 vnitřní zaslepka	4	ks	157	628,00 Kč
			LINDAB NPU 250 vnitřní spojka	4	ks	94	329,00 Kč
			LINDAB RCFU 250 125 redukce	4	ks	266	1 064,00 Kč
			LINDAB RCFU 250 160 redukce	4	ks	185	740,00 Kč
			LINDAB RCFU 315 160 redukce	4	ks	385	1 540,00 Kč
			LINDAB RCFU 315 250 redukce	4	ks	269	1 076,00 Kč
			LINDAB RCFU 400 315 redukce	2	ks	555	1 110,00 Kč
			LINDAB RCLU 315 224 redukce	4	ks	393	1 572,00 Kč
			LINDAB RCU 250 160 redukce	4	ks	196	744,00 Kč
			LINDAB TCPU 125 125 odbočka 90, jednostranná	8	ks	184	1 472,00 Kč
			LINDAB TCPU 160 125 odbočka 90, jednostranná	4	ks	230	920,00 Kč
			LINDAB TCPU 160 160 odbočka 90, jednostranná	36	ks	262	9 432,00 Kč
			LINDAB TCPU 250 200 odbočka 90, jednostranná	16	ks	611	9 776,00 Kč
			LINDAB TCPU 250 250 odbočka 90, jednostranná	4	ks	545	2 180,00 Kč
			LINDAB TCPU 315 250 odbočka 90, jednostranná	4	ks	892	3 568,00 Kč
			LINDAB TCPU 315 315 odbočka 90, jednostranná	4	ks	811	3 244,00 Kč
			LINDAB TCU 224 250 odbočka 90, jednostranná	4	ks	684	2 736,00 Kč
			LINDAB TCU 250 160 odbočka 90, jednostranná	12	ks	611	7 332,00 Kč
			Ohebné hadice				
			SONO 250/50mm tepelně a zvukově izolovaná ohebná hadice	4	m	250	1 000,00 Kč
			Tepelná izolace				
			Kaučuk 30 mm samolepicí vč. montáže	40	m2	820	32 800,00 Kč
			Kaučuk 30 mm samolepicí vč. montáže vč. oplechování	8	m2	1320	10 560,00 Kč
			Protidešťové stříšky				
			LINDAB HF400 protidešťové stříška	2	ks	5329	10 646,00 Kč
			Čtyřhranné potrubí a tvarovky sk. 1 - Odvodní potrubí VZT systému kuchyně bude ve vodotěsném provedení				
			Velikost stoupaček VZT bude upravena případně na obdélníkové rozměry po odhalení stropní a střešní kce v návaznosti na nosné prvky.				
			Čtyřhranné trouby	10	m2	570	5 700,00 Kč
			čtyřhranné tvarovky	26	m2	570	14 535,00 Kč

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: N20220525 6.MŠ VANČUROVA ZR

Objekt: SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rozpočet: 003 ELEKTROINSTALACE

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

Žižkova 227/1

DIČ: CZ00295841

59101

Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel:

IČO: 29208181

DIČ: CZ29208181

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 635,00
PSV			4 850,00
MON			163 781,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>186 266,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	186 266,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 115,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>225 381,86 CZK</b>

v

dne

27.5.2022

**KB**  
Stavební & r.o.

Jam Jurova 800

592 31  
iKtime & JVWk

na Moravě  
CZ29208181  
80, 724 40C 1G

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 200,00	1
900	HZS	HSV			9 000,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 435,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 850,00	3
M21	Elektromontáže	MON			139 101,00	75
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 340,00	6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			13 340,00	7
Cena celkem					186 266,00	100

## Položkový rozpočet

S:	N20220525	6. MŠ VANČUROVA ZR
O:	SO 01	MATEŘSKÁ ŠKOLA
R:	003	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>2 200,00</b>			
1	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	25,00000	88,00	2 200,00
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>	<b>9 000,00</b>			
2	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	18,00000	500,00	9 000,00
vyhledávání stávajících rozvodů : 8				8,00000		
úprava stávajících rozvodu na střeše : 10				10,00000		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>6 435,00</b>			
3	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	49,00000	65,00	3 185,00
4	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	25,00000	130,00	3 250,00
odhad : 25				25,00000		

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>4 850,00</b>			
5	767581801	Demontáž podhledu - kazet minerální podhled 600 x 600	m2	10,00000	240,00	2 400,00
odhad: 10				10,00000		

6	767587211	Podhled minerální Knauf. vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu	m2	10,00000	245,00	2 450,00
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>139 101,00</b>			
7	210010002	Trubka ohebná pod omítkou včetně trubka ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm	m	203,00000	40,00	8 120,00
8	210020308	Žlab kabelový s přísluř., montáž	m	8,00000	250,00	2 000,00
9	5531200100	Kabelový žlab 50X50, 1= 2 m	kus	8,00000	235,00	1 880,00
10	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	17,00000	80,00	1 360,00
11	210010312	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	32,00000	140,00	4 480,00
12	210800603	Vodič H07V-K (CYA) 1,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 1,5	m	98,00000	30,00	2 940,00
13	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	91,00000	90,00	8 190,00
14	210810001	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	126,00000	40,00	5 040,00
15	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	259,00000	45,00	11 655,00
16	210220022	Vedení uzemňovací FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm a přísl.	m	42,00000	150,00	6 300,00
17	210220201	Montáž Tyč jímací s rovným koncem JR 2,5 AlMgSi 2,5m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
18	35441040	Tyč jímací JR 2,5 2500 mm bez osazení Tremis VN3012	kus	4,00000	550,00	2 200,00
19	35441850	Svorka univerzální SU	kus	10,00000	20,00	200,00
20	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	4,00000	50,00	200,00
21	592110050000	Betonový podstavec 19kg PB19	kus	4,00000	450,00	1 800,00
22	7417230A0	Čidlo pohybové	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00
23	7417250A0	Čidlo CO2 přisazené	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00
24	7505E10A0	Čidlo vlhkostní SH	kus	4,00000	4 400,00	17 600,00
25	7505EXOAO	Čidlo speciální - montáž	kus	16,00000	400,00	6 400,00
26	58541252	Sádra stavební bílá/šedá, 5 kg/bal.	t	0,02000	11 800,00	236,00
27	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	50,00000	40,00	2 000,00

## Položkový rozpočet

S:	N20220525	6.MŠ VANČUROVA ZR
O:	SO 01	MATEŘSKÁ ŠKOLA
R:	003	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Úprava stavajících rozvaděčů	h	45,00000	500,00	22 500,00
		rozvaděče : 20		20,00000		
		revize : 17		17,00000		
		spolupráce : 8		8,00000		

<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>11 340,00</b>
29	222280511	SYKFY 2x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	210,00000	42,00	8 820,00
30	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	210,00000	12,00	2 520,00
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>13 340,00</b>
31	1650801113	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	140,00	2 800,00
32	650101321	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	350,00	7 000,00
33	650061611	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	11,00000	180,00	1 980,00
34	35822003010	Jistič S201M-B6, 1pólový, 6A/B, 10kA	kus	3,00000	160,00	480,00
35	35822003011	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	8,00000	135,00	1 080,00