



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Martina Dostálová

Areastav spol. s r.o.
Školní 59/33, 664 59 Ostopovice
IČO: 48529061

DATUM: 15.06.2022
POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05221200322

Objednávka na opravu podlah a stropu v BD: b.č. 34, Krásného 26

Objednáváme u Vás opravu podlah a stropu v BD: b.č. 34, Krásného 26, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED] Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 96 869,00 Kč bez DPH

Termín: do 15.08.2022

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

Věc: Krásného 26, byt č.34 – cenová nabídka na opravu podlahy

Na základě obhlídky na místě samém, zaměření stávajícího stavu a konzultací s Vámi předkládám Vám následně cenovou nabídku na opravu podlah ve dvou pokojích bytu č.34 v bytovém domě Krásného 26 v Brně – Židenicích.

Soupis prací a dodávky materiálů:

1/	odstranění kobereců, demontáž parketové podlahy a izolací HOBRA – 13,0 + 11,0 = 24,0 m ² celkem 24,0 x 100,-Kč	2.400,- Kč
2/	odstranění slévárenského popílku, finální vyčištění podlahy – 24,0 m ² celkem 24,0 x 100,-Kč	2.400,- Kč
3/	montáž podkladního dřevěného roštu z fošen (trámků), jeho přichycení spojovacími prostředky k podlaze, vypodložení (vyklínování) roštu – 24,0 m ² celkem 24,0 x 420,-Kč	10.080,- Kč
4/	dodávka stavebního řeziva (fošen, trámků) a klínek – 0,7 m ³ celkem 0,7 x 10.800,-Kč	7.560,- Kč
5/	dodávka a montáž izolace ISOVER DOMO tl. 8 cm – 20,5 m ² celkem 20,5 x 290,-Kč	5.945,- Kč
6/	montáž podlahy z desek OSB tl. 22 mm, tmelení, pěnování – 24,0 m ² celkem 24,0 x 260,-Kč	6.240,- Kč
7/	dodávka desek OSB P+D, tl. 22 mm – 24,0 x 1,1 = 26,4 m ² celkem 26,4 x 750,-Kč	19.800,- Kč
8/	dodávka spojovacích prostředků na montáž podkladního dřevěného roštu z prken (fošen) a podlahy z OSB desek celkem	3.900,- Kč
9/	dodávka a montáž PVC lepením, včetně prořezu – 24,0 m ² celkem 24,0 x 680,-Kč	16.320,- Kč
10/	dodávka a montáž plastových soklíků lepením – 27,0 m celkem 27,0 x 50,-Kč	1.350,- Kč


11/	opravy omítek malých ploch při podlaze celkem	1.700,- Kč
12/	opravy omítek stěn a stropu v malých plochách – zapravení, začistění, penetrace, štuk celkem	2.500,- Kč
13/	obklad trámů sádrokartonem třístranný, desky protipožární tl. 12,5 mm – 7,1 m celkem 7,1 x 940,-Kč	6.674,- Kč
14/	vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot (9.NP), odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti celkem	6.500,- Kč
15/	doprava pracovníků a materiálů, úklid pracoviště celkem	3.500,- Kč
<hr/>		
	součet	96.869,- Kč
	15% DPH	14.530,40 Kč
<hr/>		
	zakázka celkem (zaokrouhleno)	<u>111.399,- Kč</u>

Termín realizace: dle dohody

Délka realizace: cca 3 týdny

Záruka: 36 měsíců

S pozdravem


Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV