


Položkový rozpočet

Rozpočet: Zhotovení stání pro kontejnery		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Uničovská, Žitná	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Zhotovení stání pro kontejnery	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	57 163,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	57 163,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		57 163,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		57 163,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 12.6.2022 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	57 163,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		57 163,00 Kč



Stavba:	Zhotovení stání pro kontejnery	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Uničovská, Žitná	Datum tisku: 12.6.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,6000	226,00	2 169,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,0000	100,50	703,50
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	36,5000	59,50	2 171,75
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,0000	1 766,00	1 766,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	9,6000	231,00	2 217,60
6	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	9,6000	357,50	3 432,00
7	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	6,3000	732,00	4 611,60
8	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,6000	529,00	846,40
9	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,6000	6 045,00	3 627,00
10	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm, ručně	m2	20,0000	106,00	2 120,00
11	1	Poplatek za uložení	t	19,7000	380,00	7 486,00
12	2	Zemina	t	1,0000	250,00	250,00
Celkem za: 1		Zemní práce				31 401,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl. do 15 cm	m2	26,3000	162,50	4 273,75
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				4 273,75
Díl: 5		Komunikace				
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,3000	301,50	8 532,45
15	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	28,3000	51,50	1 457,45
Celkem za: 5		Komunikace				9 989,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	7,0000	295,50	2 068,50
17	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	19,0000	245,00	4 655,00
18	1	Obruba zahradní	ks	19,0000	112,00	2 128,00
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 851,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	8,4000	315,00	2 646,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 646,00