

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1172209
Stavba: Revír Růždka 2022

KSO:
Místo: Růždka

CC-CZ:
Datum: 05.04.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ: 63688743
DIČ: CZ 6301300291

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **161 417,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 417,13	33 897,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **195 314,73**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6. 4. 2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 1172209

Stavba: Revír Růžďka 2022

Místo: Růžďka

Datum: 05.04.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		161 417,13	195 314,73
1172209a	117486 - LC Fabiánka	9 402,38	11 376,88
1172209b	117401 - LC Lazaruská	9 402,38	11 376,88
1172209c	734898 - LC Mufloni	142 612,37	172 560,97



SOUPIS PRACÍ

Stavba:


Revír Růždka 2022

Objekt:

1172209a - 117486 - LC Fabiánka

Místo	Růždka	Datum	05.04.2022
Zadavatel	Lesy České republiky, s.p.	Projektant	
Uchazeč	Jaroslav Kovář	Zpracovatel	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 402,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 402,38
D	1		Zemní práce				725,00
6	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kolvených do sypaniny Vytrhání svodnic s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kolvených do sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113205111	m	5,000	145,00	725,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	5		Komunikace pozemní				8 657,00
7	K	564831011	Podklad ze štěrku drt ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Podklad ze štěrku drt ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011	m2	2,000	121,00	242,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		Obsyp svodnic - štěrková drt fr. 0/32 mm				
	VV		1*(0,2*5*2)		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kolvená do sypaniny Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121	m	5,000	1 683,00	8 415,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		1*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	998		Přesun hmot				20,38
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111	t	0,283	72,00	20,38
	PP						
	Online PSC						



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Růždka 2022

Objekt:

1172209b - 117401 - LC Lazaruská

Místo: Růždka

Datum: 05.04.2022


Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 402,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 402,38
D	1		Zemní práce				725,00
5	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny Vytrhání svodnic s vyloučením lože, s přemislením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113205111	m	5,000	145,00	725,00
			SV		5,000		
			SV		5,000		
			Součet				
D	5		Komunikace pozemní				8 657,00
6	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011	m2	2,000	121,00	242,00
			SV				
			SV		2,000		
			SV		2,000		
			Součet				
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121	m	5,000	1 683,00	8 415,00
			SV		5,000		
			SV		5,000		
			Součet				
D	998		Přesun hmot				20,38
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111	t	0,283	72,00	20,38
			SV				
			SV				
			Součet				



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revír Růždka 2022

Objekt

1172209c - 734898 - LC Mufloni

Místo: Růždka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 05.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 612,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				142 612,37
D	1		Zemní práce				17 424,20
17	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny Vytrhání svodnic s vybouráním tože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113205111	m	5,000	145,00	725,00
			5		5,000		
15	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252	m3	33,600	365,00	12 264,00
			Propust č.1 - Rýha TP (DI.V.Š)				
			10*1,2*(1+1,8)/2		16,800		
			Propust č.2				
			10*1,2*(1+1,8)/2		16,800		
			Součet		33,600		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101	m3	22,400	198,00	4 435,20
			Zpětné uložení vykopu do rýhy				
			2/3" výkop 33,6		22,400		
			Součet		22,400		
D	4		Vodorovné konstrukce				12 068,80
14	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512161	m3	7,600	1 588,00	12 068,80
			Opevnění nátoky a výtoky TP				
			Propust č.1 - Nátok-čelo+dno příkopu				
			(2*1*0,4)+(2*0,5*0,4)		1,200		
			Propust č.1 - Výtok-čelo+dno příkopu				
			2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4		2,600		
			Propust č.2 - Nátok-čelo+dno příkopu				
			(2*1*0,4)+(2*0,5*0,4)		1,200		
			Propust č.2 - Výtok-čelo+dno příkopu				
			2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4		2,600		
			Součet		7,600		
D	5		Komunikace pozemní				31 995,00
19	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 II 300 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění II. 300 mm Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011	m2	60,000	272,00	16 320,00
			Propust č.1 - podkladní vrstva nad TP včetně části vozovky (Š*DI.)				
			10*3		30,000		
			Propust č.2 - podkladní vrstva nad TP včetně části vozovky (Š*DI.)				
			10*3		30,000		
			Součet		60,000		
16	K	564831011	Podklad ze šléřkordrtě ŠD plochy do 100 m2 II 100 mm Podklad ze šléřkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění II. 100 mm Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011	m2	60,000	121,00	7 260,00
			Propust č.1 - finální vrstva nad TP ŠD fr 0/63mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10*3		30,000		
	VV		Propust č.2 - finální vrstva nad TP ŠD fr.0/63mm				
	VV		10*3		30,000		
	VV		Součet		60,000		
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 683,00	8 415,00
	PP		Svodnice vody ocelová sítky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121				
	VV		1*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 400,00
10	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	20,000	1 135,00	22 700,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140				
	VV		Propust č.1 a č.2				
	VV		10*2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
11	M	PGF.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	8,000	6 050,00	48 400,00
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm				
18	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	22,00	3 300,00
	PP		Čištění příkopů nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápných nebo zápných objemu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902111				
	VV		Čištění příkopu na vtoku TP				
	VV		2*75		150,000		
	VV		Součet		150,000		
	D	998	Přesun hmot				6 724,37
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	l	93,394	72,00	6 724,37
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				

