

jm. Lohar & j. VS-162-75/07-2021-0001PR

Nový výkaz výměř

AKCE:

MÍSTO:

OBSAH:

Informativní rozpočet

Ústavní kuchyň, v objektu C, VV Praha, Ruzyně

Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré nám. 3, 161 02 Praha 6

Elektroinstalace

22.11.2021

Popis výkonu	Jedn	Obj.	Jedn. Cena		Celkem	Poznámka	vícepráce méněpráce
			dodávka	montáž			
př. Elektroinstalační materiál							
1 Protipožární přepážky v trase přívodu	ks	4	1 800	1 800	14 400		3 600
2 Ocelová konstrukce pomocná do 5kg	ks	20	600	300	18 000		
3 Trubka elektroinstalační KOPOFLEX Ø40mm.	m	5	21	54	373	pro ovládací kabel	-745
4 Ochranný kabelový kryt š 300, 1m, červený FPL300	ks	0	79	300	0		-5 304
5 Kabelový žlab perforovaný 60/200, vč. kolen, spojek, spoj. prvků a konzol - pozink.	m	156	158	300	71 510	vč. stropních závěsů	3 667
6 Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	0	106	60	0		-2 484
7 Kabel AYKY 3x185+95 mm2	m	365	333	216	200 297		8 231
8 Kabel YSLCY 7x2,5 OZ	m	180	84	19	18 619		
9 Vodič CYA70 žlutozelený	m	180	213	19	41 861		6 977
10 Kabelová průchodka do stěny těsnící pro průměr 40+70mm	ks	1	750	600	1 350	pro AYKY 3x185+95	-4 050
11 Svorka zemnicí pásek - lano Cu 70mm2	ks	0	60	60	0		-120
12 Pomocný spojovací a úchytý materiál	sada	1	3 000	3 000	6 000		
12a spojky AYKY	sada	1	3 500	1 980	5 480		5 480
12b spojka CYA	sada	1	780	250	1 030		1 030
12c ochranné pospojování žlabu	sada	1	7 500	8 000	15 500		15 500
12d krycí plech	sada	1	2 500	450	2 950		2 950
Příslušenství							
REVIZE + HZS:							
13 Komplexní zkoušky	hod	6	180	600	4 680		
14 Výchozí revize	hod	8	180	600	6 240		
15 Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	180	6 000	6 180	dle rozsahu změn	
16 Koordinace s ostatními profesemi	hod	12	180	600	9 360		
17 Zaměření stávajících podzemních sítí	kpl	1	1 800	1 800	3 600		
18 Stavební přípomoc - drážky a průrazy	kpl	1	6 000	6 000	12 000		
19 Zemní práce - výkop dle profilu ve výkresu situace, profiznutí živice, pískové lože, zhutnění a konečné povrchové úpravy	m	4	1 800	1 800	14 400		-32 400
20 Rozšíření kanálu v podlaze rozvodny NN-TS	m	0	6 000	6 000	0		-36 000
21 Pomocný spojovací a úchytý materiál, písek, beton	kpl	1	960	1 800	2 760		
22 Odvoz odpadu	kpl	1	300	3 000	3 300		
Rozvaděče, dodávky							
23 Úprava a doplnění rozvaděčů dle popisu v TZ	kpl	1	23 760	30 000	53 760 (*)		
CELKEM bez DPH					513 650		

snížení ceny z původních 547.318,- Kč bez DPH o

-33 668 bez DPH


Typy jističů uvedené ve výpočtu, je možno nahradit přístroji stejných parametrů.

Délky kabelů zadány dle výkresu půdorysu. Před realizací nutno zaměřit fyzicky na místě.

Souhlasím s provedením více a méně prací dle předloženého výkazu výměř společností SYZA s.r.o. kde více práce jsou v částce **47.435,-Kč bez DPH** a méně práce v částce **- 81.103,-Kč bez DPH**.

Původní cena bude snížena o **33.668,- Kč bez DPH**.

V Praze dne 22. 11. 2021


zástupce ředitele vazební věznice