

Nový výkaz výměr

AKCE:

Ústavní kuchyň, v objektu C, VV Praha, Ruzyně

– Oprava přípojky NN výměnou

MÍSTO:

Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré nám. 3, 161 02 Praha 6

OBSAH:

Informativní rozpočet

Elektroinstalace

22.11.2021

pč.	Popis výkonu	Jedn	Obj.	Jedn. Cena		Celkem	Poznámka	vícepráce méněpráce
				dodávka	montáž			
Elektroinstalační materiál								
1	Protipožární přepážky v trase přívodu	ks	4	1 800	1 800	14 400		3 600
2	Ocelová konstrukce pomocná do 5kg	ks	20	600	300	18 000		
3	Trubka elektroinstalační KOPOFLEX Ø40mm,	m	5	21	54	373	pro ovládací kabel	-745
4	Ochranný kabelový kryt š.300, 1m, červený FPL300	ks	0	79	300	0		-5 304
5	Kabelový žlab perforovaný 60/200, vč. kolen, spojek, spoj.prvků a konzol - pozink.	m	156	158	300	71 510	vč. stropních závěsů	3 667
6	Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	0	106	60	0		-2 484
7	Kabel AYKY 3Jx185+95 mm2	m	365	333	216	200 297		8 231
8	Kabel YSLCY 7x2,5 OZ	m	180	84	19	18 619		
9	Vodič CYA70 žlutozelený	m	180	213	19	41 861		6 977
10	Kabelová průchodka do stěny těsnící pro průměr 40÷70mm	ks	1	750	600	1 350	pro AYKY 3x185+95	-4 050
11	Svorka zemnicí pásek - lano Cu 70mm2	ks	0	60	60	0		-120
12	Pomocný spojovací a úchytný materiál	sada	1	3 000	3 000	6 000		
12a	spojky AYKY	sada	1	3500	1980	5 480		5480
12b	spojka CYA	sada	1	780	250	1 030		1 030
12c	ochranné pospojování žlabu	sada	1	7500	8000	15 500		15 500
12d	krycí plech	sada	1	2500	450	2 950		2 950
Příslušenství								
REVIZE + HZS:								
13	Komplexní zkoušky	hod	6	180	600	4 680		
14	Výchozí revize	hod	8	180	600	6 240		
15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	180	6 000	6 180	dle rozsahu změn	
16	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12	180	600	9 360		
17	Zaměření stávajících podzemních sítí	kpl	1	1 800	1 800	3 600		
18	Stavební přípomoc - drážky a průrazy	kpl	1	6 000	6 000	12 000		

19	Zemní práce - výkop dle profilu ve výkresu situace, proříznutí živice, pískové lože, zhutnění a konečné povrchové úpravy.	m	4	1 800	1 800	14 400		-32 400
20	Rozšíření kanálu v podlaze rozvodny NN -TS	m	0	6 000	6 000	0		-36 000
21	Pomocný spojovací a úchytný materiál, písek, beton	kpl	1	960	1 800	2 760		
22	Odvoz odpadu	kpl	1	300	3 000	3 300		
Rozvaděče, dodávky								
23	Úprava a doplnění rozváděčů dle popisu v TZ	kpl	1	23 760	30 000	53 760	*)	
CELKEM bez DPH						513 650		

snížení ceny z původních 547.318,- Kč bez DPH o -33 668 bez DPH

Typy jističů uvedené ve výpočtu, je možno nahradit přístroji stejných parametrů.

Délky kabelů zadány dle výkresu půdorysu. Před realizací nutno zaměřit fyzicky na místě.

Souhlasím s provedením více a méně prací dle předloženého výkazu výměr společností SYZA s.r.o. kde vícepráce jsou v částce **47.435 bez DPH** a méně práce v částce **-81.103,- Kč bez DPH.**

Původní cena bude snížena o **33.668,- Kč bez DPH**

V Praze dne 22. 11. 2021

zástupce ředitele vazební věznice