

Rozpočet: Oprava fasádního obložení

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	32,000		
3	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	65,000		
4	55324702	panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,15W/m2K, modulová/celková š 1100/1120mm	m2	71,500		
5	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	32,000		
6	15485118	plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 1,0mm	m2	33,600		
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	10,200		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	953946112	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,240		
9	RMAT0001	Ocelová konstrukce, lakovaná, patky pro podepření, ocelový rastr pro opláštění, rozměr 9200x1000x4100	kpl	1,000		
10	962033121	Bourání zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	9,600		
11	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,240		
12	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m	m2	65,000		
13	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	32,000		
	997	Přesun sutě				
14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	23,452		
15	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	23,452		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	741	Elektroinstalace - silnoproud				
16	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	35,000		
17	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	36,750		
18	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně	m	35,000		
19	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000		
20	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	40,250		
21	741121811	Demontáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně	m	35,000		
22	741372051	Montáž svítidlo LED stropní	kus	6,000		
23	PAN.LM34300011	PANLUX VANA SMD 50W	kus	6,000		
24	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	6,000		
25	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
	764	Konstrukce klempířské				
26	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	16,000		

27	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	16,000	
28	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m	19,200	
	775	Podlahy skládané			
29	775511810	Demontáž OSB podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	10,200	

Cena bez DPH	605 732,55 Kč
21%	127 203,84 Kč
Celková cena vč DPH	732 936,39 Kč