

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov

Objekt:

03 - Střecha částí -B-

KSO:

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

CZ27538320

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

CZ27538320

Poznámka:

Cena bez DPH

4 334 535,82

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 334 535,82 | 21,00% | 910 252,52 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 244 788,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov

Objekt: 03 - Střecha části -B-

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Zhotovitel:

Datum: 16. 5. 2019

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 4 334 535,82 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 437 711,83 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 48 519,21 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 775 268,85 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 278 309,30 |
| 997 - Přesun sutě | 331 719,24 |
| 998 - Přesun hmot | 3 895,23 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 781 823,99 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 604,24 |
| 712 - Povlakové krytiny | 882 620,29 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 732,50 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 6 620,00 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | 54 035,70 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 1 050 425,86 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 555 942,06 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 123 045,99 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 100 087,35 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 710,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 115 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 70 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 20 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 10 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 10 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 5 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov

Objekt:

03 - Střecha části -B-

Místo:

čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

Datum:

16. 5. 2019

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 334 535,82 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 437 711,83 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 48 519,21 |
| 1 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně ve dvou vrstvách | m2 | | | 24 391,62 |
| 2 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | | | 6 022,47 |
| 3 | K | 623142001 | Pořazení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | | 18 105,12 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 775 268,85 |
| 4 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | | | 17 767,90 |
| 5 | K | 938902123 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | | | 21 654,96 |
| 6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | | | 1 509,49 |
| 7 | K | 952901111 | Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | | | 25 711,15 |
| 8 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | | | 28 165,80 |
| 11 | K | 975073111 | Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m | m | | | 19 160,00 |
| 12 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % | m2 | | | 6 146,25 |
| 13 | K | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm | m2 | | | 13 054,66 |
| 14 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | | | 19 426,70 |
| 15 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 2 374,43 |
| 16 | K | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 3 785,32 |
| 17 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 7 054,46 |
| 18 | K | 985311114 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm | m2 | | | 9 586,20 |
| 19 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | | | 11 478,86 |
| 20 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 8 144,28 |
| 21 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 13 045,93 |
| 22 | K | 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 26 242,68 |
| 23 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm | m2 | | | 31 973,84 |
| 24 | K | 985311215 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | | | 38 383,69 |
| 25 | K | 985311311 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 1 763,58 |
| 26 | K | 985311312 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 2 949,18 |
| 27 | K | 985311313 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 4 386,72 |
| 28 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | | | 20 092,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K | 985311912 | Příplatek při reprofiliaci sanačními málami za plochu do 10 m ² jednotlivě | m ² | | | 6 659,33 |
| 30 | K | 985312113 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm | m ² | | | 26 945,16 |
| 31 | K | 985312123 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch lící kleneb a podhledů tl 4 mm | m ² | | | 107 192,05 |
| 32 | K | 985312191 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru | m ² | | | 25 488,71 |
| 33 | K | 985312192 | Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m ² jednotlivě | m ² | | | 4 477,75 |
| 34 | K | 985321211 | Ochranný nátěr vyztuže na epoxidové bázi stěn, lící kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m ² | | | 2 820,00 |
| 35 | K | 985321911 | Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za práce ve stísněném prostoru | m ² | | | 455,00 |
| 36 | K | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za plochu do 10 m ² jednotlivě | m ² | | | 79,50 |
| 37 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m ² | | | 1 980,00 |
| 38 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m ² | | | 4 200,00 |
| 39 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m ² | | | 760,00 |
| 40 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m ² jednotlivě | m ² | | | 140,50 |
| 41 | K | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m ² | | | 89 497,73 |
| 42 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m ² | | | 129 387,06 |
| 43 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m ² | | | 26 177,59 |
| 44 | K | 985324912 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m ² jednotlivě | m ² | | | 5 189,59 |
| 45 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské vyztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | | | 7 600,00 |
| 46 | K | 985331911 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské vyztuže za práci ve stísněném prostoru | m | | | 2 360,00 |
| D 94 | | | Lešení a stavební výtahy | | | | 278 309,30 |
| 148 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového šife do 1,2 m v do 25 m | m ² | | | 75 902,54 |
| 149 | K | 941221213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m ² | 1 | | 151 805,07 |
| 150 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového šife do 1,2 m v do 25 m | m ² | | | 50 601,69 |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 331 719,24 |
| 47 | K | 997013004x | Vyklizení a sestěhování prostorů půdy | m ² | | | 92 560,14 |
| 146 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | t | | | 91 306,60 |
| 49 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | | | 10 128,00 |
| 50 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | | | 8 416,00 |
| 51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | 18 652,63 |
| 52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | 8 152,38 |
| 54 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | | | 34 234,88 |
| 147 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | | 68 268,61 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 3 895,23 |
| 145 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | | | 3 895,23 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 781 823,99 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 4 604,24 |
| 57 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou | m ² | | | 219,70 |
| 58 | M | 628212280 | pás asfaltovaný dle specifikace TZ | m ² | | | 4 265,56 |
| 59 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | | | 118,98 |
| D 712 | | | Povlakové krytiny | | | | 882 620,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|---|-------|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K | 712-01 | Montáž krytiny z PVC mechanicky kotvené, vodorovné, vč. provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy a pod.), vč. dodávky kotevních a pomocných prvků | m2 | | | 171 995,00 |
| 61 | M | 712-spc01 | fólie střešní PVC-P ke kotvení antracitová 1,5 mm | m2 | | | 237 353,10 |
| 62 | K | 712-03 | Montáž netkané textilie, vodorovné, vč. provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy) | m2 | | | 27 519,20 |
| 63 | M | 712-SPEC2 | dodávka netkané separační polypropylenové textilie 300g/m2 | m2 | | | 75 677,80 |
| 64 | K | 712363115 | Provedení prostupu povlakové krytiny střech kruhového průřezu D do 300 mm "K03" | kus | | | 2 190,00 |
| 65 | M | 283427800x | střešní systémový prostup s manžetou - kanalizace dn 150 "P1" | kus | | | 15 900,00 |
| 66 | K | 712363116 | Provedení prostupu povlakové krytiny střech kruhového průřezu D do 500 mm "K04" | kus | | | 2 985,00 |
| 67 | M | 553810100 | turbína ventilační průměr 356 mm specifikace dle TZ "P0" | kus | | | 28 000,00 |
| 151 | K | 712400832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé | m2 | | | 22 565,74 |
| 152 | K | 712400834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvy | m2 | | | 2 483,61 |
| 70 | K | 712-tz | Tahové zkoušky pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu (bližší popis viz Technická zpráva) | kmpl | | | 35 000,00 |
| 71 | M | 712-KL4 | poplastovaný plech rš 100 tmelící lišta (připojení na stěnu) | mb | | | 52 936,80 |
| 72 | M | 712-KL1 | poplastovaný plech rš 300 (atíková okapnice, vč. podkladního plechu) | mb | | | 31 615,80 |
| 73 | M | 712-KL2 | poplastovaný plech rš 150 (vnější hrana) | mb | | | 19 320,00 |
| 74 | M | 712-KL3 | poplastovaný plech rš 150 (vnitřní hrana) | mb | | | 54 224,80 |
| 75 | M | 712-KL7 | poplastovaný plech rš 300 (nároží/hřeben) | mb | | | 40 882,50 |
| 153 | M | 712-KL6 | poplastovaný plech rš 300 (závětrná lišta na atiku) | mb | | | 1 437,50 |
| 76 | K | 712-P2 | D+M střešní výlez pro povlakovou krytinu z PVC "P2" | kus | | | 30 000,00 |
| 77 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | | | 30 533,44 |
| D | | 721 | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 3 732,50 |
| 79 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | | | 3 681,00 |
| 78 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | | | 51,50 |
| D | | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | 6 620,00 |
| 80 | K | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kompl | | | 6 620,00 |
| D | | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž | | | | 54 035,70 |
| 81 | K | 741110001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou vč. svorek a pospojování | m | | | 7 175,70 |
| 82 | M | 354410730 | drát (lano) průměr 10 mm FeZn | kg | | | 8 060,00 |
| 83 | M | 354415600x | podpěra vedení hromosvodu povlakové střechy | kus | | | 5 025,00 |
| 84 | K | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben nebo zdivo | kus | | | 3 725,00 |
| 85 | M | 354411290 | tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez | kus | | | 12 500,00 |
| 86 | K | 741430004-D | Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben nebo zdivo | kus | | | 7 500,00 |
| 87 | K | 743621110-D | Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm vč. svorek a pospojování | m | | | 10 050,00 |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 1 050 425,86 |
| 88 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | | | 17 844,84 |
| 89 | K | 762331913 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m | m | | | 8 920,92 |
| 90 | K | 762331923 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m | m | | | 39 419,56 |
| 91 | K | 762331933 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m | m | | | 23 290,93 |
| 92 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | | | 22 688,00 |
| 93 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | | | 11 979,00 |
| 94 | K | 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | | | 93 472,13 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--|----|----------|---------------|-------------------|
| 95 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | | | 59 114,00 |
| 96 | K | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | | | 55 632,04 |
| 97 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | | | 35 057,00 |
| 98 | K | 762341011 | Bednění střešních rovinných z desek OSB II 10 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | | | 24 168,38 |
| 99 | K | 762341013x | Bednění střešních rovinných z desek OSB II 15 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | | | 21 191,63 |
| 100 | K | 762341275 | Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku lepené | m2 | | | 81 917,50 |
| 101 | M | 607262800 | deska dřevostěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm | m2 | | | 321 819,00 |
| 102 | K | 762341811 | Demontáž bednění střešních z prken | m2 | | | 22 369,60 |
| 103 | K | 762351110 | Montáž konstrukcí světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva plochy do 100 cm2 | m | | | 61 750,80 |
| 104 | M | 605111350 | řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m | m3 | | | 43 945,00 |
| 105 | K | 762342441 | Montáž liší trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° | m | | | 10 143,00 |
| 106 | M | 605141060 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm | m3 | | | 21 043,00 |
| 107 | K | 762395000x | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny včetně svorníků, buldog | m3 | | | 15 862,08 |
| 108 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | | | 58 797,45 |

| D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | | 555 942,06 |
|-----|-----|-----------------------|---|-----|--|--|------------|
| 109 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | | | 283,20 |
| 110 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | | | 7 087,50 |
| 111 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | | | 8 284,56 |
| 112 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | | | 1 321,92 |
| 113 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | | | 7 136,45 |
| 114 | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití | m | | | 9 027,20 |
| 115 | K | 764021403 | Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm | m | | | 61 075,00 |
| 116 | K | 764201136x | Montáž oplechování okapní hrany s a vč. dodávky větrací mřížky | m | | | 27 783,00 |
| 117 | K | 764225411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm | m2 | | | 178 152,00 |
| 118 | K | 764121491 | Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10° | m2 | | | 3 751,47 |
| 119 | K | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atík) z Al plechu rš přes 400 mm | kus | | | 10 840,00 |
| 120 | K | 764501113 | Montáž stávajícího žlabu podokapního hranatého vč. rohů, kotlíků kolen a mezikusů | m | | | 16 281,20 |
| 154 | K | 764501113x | Montáž žlabu podokapního hranatého, vč. čel a kotlíku | m | | | 5 320,00 |
| 158 | M | 553440230 | žlab okapový hranatý Cu, délka 4 a 6 m, 400 mm, vč. čel a kotlíku | m | | | 15 580,00 |
| 121 | K | 764501115 | Montáž háku podokapního hranatého | kus | | | 7 236,90 |
| 122 | M | 553440330 | háček žlabový hranatý, Cu 400 mm | kus | | | 99 450,00 |
| 156 | K | 764508101x | Montáž hranatého svodu, vč. objímk, odskoků, kolen a mezikusů | m | | | 2 340,00 |
| 157 | M | 553440270 | svod okapový hranatý Cu 120 mm, vč. objímek, odskoků, kolen a mezikusů | m | | | 30 000,00 |
| 123 | K | 764522463 | Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z Al plechu rš 250 mm | m | | | 54 715,50 |
| 124 | K | 764522473 | Příplatek k cenám masky nadřímsového žlabu z Al plechu za provedení rohu nebo koutu rš 250 mm | kus | | | 2 136,00 |
| 125 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | | | 8 140,16 |

| D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 123 045,99 |
|-----|-----|-----------------------|---|-----|--|--|------------|
| 134 | K | 767881128 | Montáž sloupků záhytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením | kus | | | 16 680,00 |
| 135 | M | Z1 | Systémový kotevní bod | kus | | | 78 000,00 |
| 159 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | | | 9 322,50 |
| 160 | M | Z2 | ocel profilová U 180 | kg | | | 16 225,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 136 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | | | 2 818,49 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 100 087,35 |
| 137 | K | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie | m2 | | | 3 820,87 |
| 138 | M | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | | | 6 143,81 |
| 139 | K | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 16 215,67 |
| 140 | K | 783201401 | Omezení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 1 530,47 |
| 141 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 1 683,51 |
| 142 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | | | 70 693,02 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 710,00 |
| 143 | K | 784141001 | Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | 710,00 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 115 000,00 |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 70 000,00 |
| 126 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení - odborná činnost diagnostika rozsahu poškození při provádění stavebních prací | soubor | | | 25 000,00 |
| 127 | K | 011514000 | Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při provádění staveb | soubor | | | 25 000,00 |
| 128 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | | | 10 000,00 |
| 129 | K | 013264000 | Dokumentace bouracích prací | soubor | | | 10 000,00 |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 20 000,00 |
| 130 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | | | 20 000,00 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 10 000,00 |
| 131 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | | | 10 000,00 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 10 000,00 |
| 132 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy - opatření proti zatečení (povětrnostní vlivy) | soubor | | | 10 000,00 |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 5 000,00 |
| 133 | K | 090001000 | Ostatní náklady - vzorkování | soubor | | | 5 000,00 |