

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : SO 01	Název stavby : Oprava jídelny v Domově mládeže	Datum: 23.11.2021
Místo stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora Domov mládeže Komenského nám. 84		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel : VOŠ s SPŠ Kutná Hora		IČO : DIČ :
Zpracovatel : Ing. Ladislav Vokoun		IČO : DIČ :
Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o. dle VŘ		IČO : 41432037 DIČ : CZ41432037
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		696 098 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		39 678 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		735 776 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	735 776 Kč
DPH	21% činí :	154 513 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		890 289 Kč


Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava jídelny DM	JKSO:	Cenová úroveň:
Kód stavby:	Název stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Brno - Obřany		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	58 650	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	637 448	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	209 896	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	348 883	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	76 563	Zařízení staveniště	1,50 % 10 441
: Montáže	60 756	Provoz investora	1,50 % 10 441
ZRN celkem	696 098	Kompletační činnost	1,20 % 8 353
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva (revize ZTI, elektro)	1,50 % 10 441
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	696 098	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	39 678		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	735 776		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
L.Vokoun	Jméno: J. Vaňátko	Jméno:	
Datum: 03.08.2020	Datum: 23.11.2021	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	735 776 Kč	
DPH	21,0 % činí :	154 513 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		890 289 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	75 542	75 542
9	Ostatní konstrukce a práce	0	58 441	58 441
94	Lešení a stavební výtahy	0	14 086	14 086
96	Bourání konstrukcí	0	61 827	61 827
	HSV CELKEM	0	209 896	209 896
	PSV:			
713	Izolace tepelné	0	107 968	107 968
766	Konstrukce truhlářské	0	109 132	109 132
767	Kovové doplňkové konstrukce	0	10 350	10 350
781	Obklady	0	50 195	50 195
783	Nátěry	0	19 596	19 596
784	Malby	0	51 641	51 641
	PSV CELKEM	0	348 883	348 883
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	0	14 753	14 753
730	Ústřední vytápění	58 650	3 161	61 811
	INSTALACE CELKEM	58 650	17 913	76 563
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	0	60 756	60 756
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	0	60 756	60 756
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	58 650	637 448	696 098

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
1	C-612451555-0	OMIT VNI SANACNI HASIT STUK SYSTÉM WTA PROHOZ JÁDRO ŠTUK	M2	90,60	0,0	0,0	833,8	75 542,3	0,074	6,704	
		<i>výměry</i> 1,40*(2*9,05+2*10,40+2*6,60*6*0,50*2+6*0,55*2)	<i>m2</i>	<i>90,60</i>							
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				0,0		75 542,3		6,704	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
2	C-952901100-0	VYCIŠT PLOCH OKEN A DVERÍ MYTÍM 2STR	M2	129,23	0,0	0,0	59,0	7 624,6	0,001	0,129	
		<i>výměry</i> 6,60*9,10+6,65*10,50	<i>m2</i>	<i>129,23</i>							
3	C-956901911-0	OSAZ PODÁVACÍ PÁS NEREZ ROŠT 3 RAMENNÝ OSTATNÍ DO OTVORU NA MC	KS	18,00	0,0	0,0	747,0	13 446,0	0,012	0,211	
		<i>výměry</i> 3*6,0	<i>ks</i>	<i>18,00</i>							
4	C-952902210-0	VYTŘENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH	M2	129,23	0,0	0,0	9,0	1 163,1	0,001	0,129	
		<i>výměry</i> 6,60*9,10+6,65*10,50	<i>m2</i>	<i>129,23</i>							
5	C-952901111-0	VYCIŠTĚNÍ BUDOV VYSKY PODLAŽÍ DO 4M	M2	129,23	0,0	0,0	98,0	12 664,5	0,000	0,006	
		<i>výměry</i> 6,60*9,10+6,65*10,50	<i>m2</i>	<i>129,23</i>							
6	C-959905211-0	UPRAVA SPAR ZDIVA RADK UHLAZENÍM	M2	20,00	0,0	0,0	747,0	14 940,0	0,001	0,022	
		<i>výměry</i> opravy po demontážích zařízení	<i>m2</i>	<i>20,00</i>							
7	C-953943112-0	OSAZENÍ VYROBKU 5 kg DO ZDIVA	KS	28,00	0,0	0,0	215,6	6 036,8	0,016	0,459	
		<i>výměry</i> 2*6,0+2*8,0	<i>ks</i>	<i>28,00</i>							
8	C-998011002-0	PŘESUN HMOT OBČANS BUDOV DO VÝŠ 12M	T	7,66	0,0	0,0	335,0	2 566,2	0,016	0,125	
		<i>výměry</i> 2*6,0+2*8,0	<i>t</i>	<i>7,66</i>							
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		58 441,2		1,081	
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:									
9	C-941955003-0	LEŠENÍ LEH PRAC POMOČ H PODLAHY 2,5M	M2	129,23	0,0	0,0	109,0	14 086,1	0,010	1,242	
		<i>výměry</i> 6,60*9,10+6,65*10,50	<i>m2</i>	<i>129,23</i>							
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		14 086,1		1,242	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
10	C-978013191-0	OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100%	M2	68,00	0,0	0,0	101,0	6 868,0	0,050	3,400	
		<i>výměry</i> 1,25*(2*9,05+2*10,40+1,8*2+1,65*2+0,70*2+0,30*2*6+0,35*2*6)	<i>m2</i>	<i>68,00</i>							
11	C-978023411-0	ODSPAROVALNÍ ZDI CIHELNYCH	M2	68,00	0,0	0,0	86,0	5 848,0	0,014	0,952	
		<i>výměry</i> 1,25*(2*9,05+2*10,40+1,8*2+1,65*2+0,70*2+0,30*2*6+0,35*2*6)	<i>m2</i>	<i>68,00</i>							
12	C-978059531-0	ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNÍCH PL 2M2-	M2	16,30	0,0	0,0	129,0	2 102,7	0,068	1,108	
		<i>výměry</i> 9*1,50+1,80*1,5	<i>m2</i>	<i>16,30</i>							
13	C-965081713-0	BOUR DLAŽEB Z DLAŽDIC KERAM 1CM 1M2-	M2	131,10	0,0	0,0	98,0	12 847,8	0,022	2,884	
		<i>výměry</i> 6,65*9,05+0,70*3,20+10,40*6,60	<i>m2</i>	<i>131,10</i>							
14	C-968062745-0	ODSTR STEN DREVENÝCH PLN/ZASKLEN 2M2	M2	68,00	0,0	0,0	112,0	7 616,0	0,027	1,807	
		<i>výměry</i> 1,25*(2*9,05+2*10,40+1,8*2+1,65*2+0,70*2+0,30*2*6+0,35*2*6)	<i>m2</i>	<i>68,00</i>							
15	C-968062991-0	ODSTR VNITR OSTENÍ/OBKLADEK KERAM	M2	1,50	0,0	0,0	16,0	24,0	0,006	0,009	
		<i>výměry</i> 1,45*0,20+0,20*6	<i>m2</i>	<i>1,50</i>							
16	C-968065114-0	ODSTR VODOROVN PARAPETU DREVENÝCH S DO 40CM	M	8,70	0,0	0,0	173,0	1 505,1	0,007	0,063	
		<i>výměry</i> 1,45*6	<i>m</i>	<i>8,70</i>							
17	C-968072745-0	DMTZ STEN KUCHYŇE KOVOVÝCH PODÁVACÍ OKNO 2M2	M2	5,32	0,0	0,0	160,0	851,2	0,034	0,179	

18	C-979082111-0	výměry 2,50*1,50*2+1,25*1,25 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M	m2	5,32							
		výměry 10,402	T	10,402	0,0	0,0	366,0	3 807,1	0,000	0,000	
19	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI	T	41,608	0,0	0,0	40,0	1 664,3	0,000	0,000	
		výměry 10,402*4	t	41,608							
20	C-979087213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR VYBOUR HMOT	T	10,402	0,0	0,0	761,0	7 915,9	0,000	0,000	
		výměry 10,402	t	10,402							
21	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	10,402	0,0	0,0	378,0	3 932,0	0,000	0,000	
		výměry 10,402	t	10,402							
22	C-979083191-0	PRIPL ZKD 1000M VODOR PREMIST 6000M-	T	41,608	0,0	0,0	30,0	1 248,2	0,000	0,000	
		výměry 10,402*4	t	41,608							
23	C-979093111-0	ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI	T	10,402	0,0	0,0	18,0	187,2	0,000	0,000	
		výměry 10,402	t	10,402							
24	C-979081136-0	SKLADKOVNE SUT STAVEBNÍ CIHLY OMÍTKY BETON DŘEVO	T	10,402	0,0	0,0	520,0	5 409,0	0,000	0,000	
		výměry 10,402	t	10,402							
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM							0,0	61 826,6		10,402	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		PSV:									
	oddíl 713	Izolace tepelné:									
25	C-713400811-0	ODSTR IZOL POTRUBI OPLECHOVANI TRUB	M2	28,00	0,0	0,0	176,0	4 928,0	0,005	0,140	
		výměry (9+10,0+6,0*1,50	m2	28,00							
26	C-713471112-0	IZOL OHYB PLETIVO KRYT FERROTEX PAS IZOL	M2	84,00	0,0	0,0	1 093,0	91 812,0	0,002	0,198	
		výměry pás 28*3	m2	84,00							
27	C-713491121-0	ZPĚT MONTÁŽ IZOL OPLECHOVANI SNIMATELNE POTRUBI	M2	28,00	0,0	0,0	401,0	11 228,0	0,001	0,022	
		výměry (9+10,0+6,0*1,50	m2	28,00							
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						0,0	0	107 968,0		0,360	
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:									
28	C-766423223-0	OBLOZ STĚN S OTVORY SLOZ PANEL MD 1,5M2-	M2	16,50	0,0	0,0	2 125,0	35 062,5	0,001	0,010	
		výměry obložení desky u výdeje okna jídeny 9*1,5+1,8*1,5	m2	16,50							
29	C-766495110-0	LEM OTVORU PRO INSTAL DVIRKA 0,9M2-	M2	3,78	0,0	0,0	2 575,0	9 733,5	0,002	0,008	
		výměry (1,5*4+1,8*2+1,5*2)*0,30	m2	3,78							
30	R-766620113-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA 1KR PL 1,5M2	KS	1,00	0,0	0,0	5 750,0	5 750,0	0,001	0,001	
		výměry podávací okenko úprava uložení	m2	1,00							
31	C-766662122-0	MTZ DVERE ZD ZAR 1KR 0,8M-	KS	1,00	0,0	0,0	747,0	747,0	0,000	0,000	
		výměry 1,0	ks	1,00							
32	C-766662142-0	MTZ DVERE ZD ZAR 2KR 1,45M-	KS	1,00	0,0	0,0	747,0	747,0	0,008	0,008	
		výměry 1,0	ks	1,00							
33	C-766669112-0	DOKOVANI DVERNICH ZAVESU 2KR	KS	2,00	0,0	0,0	288,0	576,0	0,001	0,002	
		výměry 2,0	ks	2,00							
34	C-766669117-0	DOKOVANI SAMOZAVIRACE DVERI NA ZAR OC	KS	2,00	0,0	0,0	1 725,0	3 450,0	0,001	0,002	
		výměry 2,0	ks	2,00							
35	H-61162873-1	DVERE VNITRNI HLADKE FOL 3/3 80x197	KS	1,00	0,0	0,0	7 474,0	7 474,0	0,017	0,017	
		výměry dveře 80/197cm	ks	1,00							
36	H-61165137-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA2 145x197 A	KS	1,00	0,0	0,0	18 900,0	18 900,0	0,057	0,057	
		výměry dveře 145/197cm PBR RW 30min	ks	1,00							
37	C-766694122-0	MTZ TRUHL PARAPET S 30CM- L -160CM	KS	6,00	0,0	0,0	518,0	3 108,0	0,003	0,018	
		výměry 6,0	ks	6,00							
38	H-28341735-1	PARAPET PVC VNITRNI DEKOR S 30CM	M	8,70	0,0	0,0	1 092,0	9 500,4	0,005	0,042	

39	C-766699721-0	výměry 6*1,45 PREKRYTI SPAR LISTA MEKKA PLOCHA	M	8,70 17,60	0,0	0,0	517,0	9 099,2	0,001	0,018
40	C-766699722-0	výměry 2*1,50+2*0,80+2*6,5 PREKRYTI SPAR LISTA MEKKA ROHOVA	M	17,60 9,00	0,0	0,0	517,0	4 653,0	0,001	0,009
41	C-998766102	výměry parapet okenni 6*1,5 TRUHLÁŘ PRESUN HMOT VYSKA -6M	M	9,00 0,190	0,0	0,0	1 745,0	331,6	0,000	0,000
		výměry 1,40*(2*9,05+2*10,40+2*6,60*6*0,50*2+6*0,55*2)	T	0,190						
		766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM						109 132,2		0,190
		oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:								
42	R-767895110-0	MTZ KRYTU OTOPNYCH RADIATORU TYP KR 1	KS	6,000	0,0	0,0	1 725,0	10 350,0	0,000	0,002
		výměry oprava uložení těles rdiátoru do parapetu lemování	ks	6,00						
		767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						10 350,0		0,002
		oddíl 781 Obklady:								
43	R-781471493-0	LEPENI+SPAR OBKL DESKY MD ALT. DESKA MDV 20 MM VNI 800x800MM	M2	16,30	0,0	0,0	1 725,0	28 117,5	0,002	0,025
		výměry 9*1,50+1,80*1,5	m2	16,30						
44	C-781491124-0	LISTY OBKLADOVE ROHOVE LEPENIM	M	17,60	0,0	0,0	517,0	9 099,2	0,000	0,005
		výměry 2*1,50+2*0,80+2*6,5	m	17,60						
45	C-781495121-0	ADHEZNI MUSTEK POD OBKLADY VNITRNI	M2	16,30	0,0	0,0	173,7	2 831,3	0,000	0,005
		výměry 9*1,50+1,80*1,5	m2	16,30						
46	H-61192135-1	OBKLAD LAMINOVANE DESKY S 250 TL 20MM	M2	18,75	0,0	0,0	517,0	9 693,8	0,012	0,225
		výměry 16,30*1,15	m2	18,75						
47	C-998781101-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,260	0,0	0,0	1 745,0	453,7	0,000	0,000
		výměry 1,40*(2*9,05+2*10,40+2*6,60*6*0,50*2+6*0,55*2)	t	0,260						
		781 OBKLADY CELKEM						50 195,5		0,260
		oddíl 783 Nátěry:								
48	C-783624300-0	NATER TRUHL KCE SYNT 2x+1xEMAIL+2xTM	M2	142,000	0,0	0,0	138,0	19 596,0	0,000	0,070
		výměry potrubí UT, stoupačky, parní potrubí kolena zarubně	m2	142,00						
		783 NÁTĚRY CELKEM						19 596,0		0,070
		oddíl 784 Malby:								
49	C-784403801-0	UMYTI MALEB MISTNOSTI V 3,8M	M2	278,99	0,0	0,0	24,0	6 695,8	0,000	0,000
		výměry 149,76+129,23	m2	278,99						
50	C-784496530-0	ADHEZNI MUSTEK POD MALBY	M2	278,99	0,0	0,0	52,0	14 507,5	0,000	0,084
		výměry 149,76+129,23	m2	278,99						
51	C-784422271-0	MALBA 2xVAPNO 1BAR PACOK MISTN V 3,8M	M2	278,99	0,0	0,0	109,1	30 437,8	0,000	0,117
		výměry 149,76+129,23	m2	278,99						
		784 MALBY CELKEM						51 641,0		0,201

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		INSTALACE:									
		oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI:									
52	C-725299321-0	MTZ OSOUSEC RUKOU TEPLOVZDUS VESTAVNY	KS	1,00	0,0	0,0	575,0	575,0	0,001	0,001	
		výměry hygiena umyvadlo	ks	1,00							
53	H-42959160-1	OSOUSEC RUKOU TEPLOVZDUSNY HD 601 AM	KS	1,00	0,0	0,0	2 885,0	2 885,0	0,005	0,005	
		výměry 1	ks	1,00							
54	C-725299521-0	MTZ DAVKOVACE TEKUTEHO MYDLA	KS	1,00	0,0	0,0	500,0	500,0	0,000	0,000	
		výměry 1,0	ks	1,00							
55	H-55491140-1	DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA ACEROLUX	KS	1,00	0,0	0,0	580,0	580,0	0,000	0,000	
		výměry 1,0	ks	1,00							

56	C-725299721-0 <i>výměry</i>	MTZ ZASOBNÍKU NA PAPIROVE RUCNIKY 2,0	KS <i>ks</i>	2,00 2,00	0,0	0,0	580,0	1 160,0	0,000	0,000
57	H-55431121-1 <i>výměry</i>	ZASOBNÍK NA PAPIR RUČNÍKY 1,40*(2*9,05+2*10,40+2*6,60*6*0,50*2+6*0,55*2)	ks <i>ks</i>	2,00 2,00	0,0	0,0	2 885,0	5 770,0	0,003	0,006
58	R-725310828-0 <i>výměry</i>	DMTZ DREZU JEDN VELKOKUCHYNE <i>soubor zařízení dmtž, oprava napojení</i>	SOUB <i>soub</i>	1,00 1,00	0,0	0,0	288,0	288,0	0,040	0,040
59	R-725319201-0 <i>výměry</i>	MTZ DREZU A ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNE V JÍDELNĚ <i>soubor zařízení následná mtž vč. napojení zařízení</i>	SOUB <i>soub</i>	1,00 1,00	0,0	0,0	2 900,0	2 900,0	0,001	0,001
60	C-998725101-0 <i>výměry</i>	ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT VYSKA -6M 1,40*(2*9,05+2*10,40+2*6,60*6*0,50*2+6*0,55*2)	T <i>t</i>	0,054 0,054	0,0	0,0	1 750,0	94,5	0,000	0,000
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM							0,0	14 752,5		0,054
oddíl 735 Otopná tělesa:										
61	C-735110911-0 <i>výměry</i>	OPR TELES LIT-PRETES RADIATOR RUZICE 6,0	KS <i>ks</i>	6,00 6,00	0,0	0,0	150,0	900,0	0,000	0,000
62	R-735129140-0 <i>výměry</i>	MTZ OTOP TELES CLANKOVYCH OCELOVYCH PŘESAZENÍ 6,0	M2 <i>ks</i>	6,00 6,00	0,0	0,0	317,0	1 902,0	0,017	0,100
63	H-48451626-1 <i>výměry</i>	RADIATOR PLANO SPOD TV NAHO 500 14 CL 6,0	KS <i>ks</i>	6,00 6,00	9 775,0	58 650,0	0,0	0,0	0,018	0,105
64	C-998735101-0 <i>výměry</i>	OTOPNA TELES PRESUN HMOT VYSKA -6M 0,205	T <i>t</i>	0,205 0,205	0,0	0,0	1 750,0	358,8	0,000	0,000
735 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM							58 650,0	3 160,8		0,205

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:										
oddíl M21 Montáže silnoproud:										
65	M-21-0 <i>výměry</i>	ELEKTROMONTAZE - DMTŽ A MTŽ KOMPLETACE <i>soubor</i>	Kč <i>Kč</i>	1,00 1,00	0,0	0,0	12 700,0	12 700,0	0,000	0,000
66	M-210111022-0 <i>výměry</i>	ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z 2xZAPOJ 6,0	KS <i>ks</i>	6,00 6,00	0,0	0,0	287,0	1 722,0	0,000	0,000
67	M-210112041-0 <i>výměry</i>	MONTAZ VYPINACE VK 13-14 100A 4,0	KS <i>ks</i>	4,00 4,00	0,0	0,0	287,0	1 148,0	0,000	0,000
67	M-210111220-R <i>výměry</i>	MONTÁŽ A DODÁVKA SVÍTIDEL LED STROPNÍ 30W 2*6 ks	KS <i>ks</i>	12,00 12,00	0,0	0,0	3 748,0	44 976,0	0,000	0,000
68	C-998289011-0 <i>výměry</i>	PRESUN HMOT VEDENI ELEKTRO KABELOVODY 0,1	T <i>t</i>	0,120 0,120	0,0	0,0	1 750,0	210,0	0,000	0,000
M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM							0,0	60 756,0		0,120

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									696 098
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------