

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Oprava chodby a vstupu do budovy DM	Datum: 23.11.2021
Místo stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora Komenského nám. 84, Kutná Hora		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel : VOŠ a SPŠ Kutná Hora Masarykova 197 Kutná Hora		IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o. dle VŘ		IČO : 41432037 DIČ : CZ41432037
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		287 594 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		11 790 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		299 385 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	299 385 Kč
DPH	21% činí :	62 871 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		362 256 Kč


Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: Oprava chodby a vstupu do budovy	JKSO:	Cenová úroveň:
Kód stavby:	Název stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora Domov mládeže	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Brno - Obřany		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
Dodávka celkem	12 916	Ztížené výrobní podmínky	%	0
Montáž celkem	274 678	Oborová přírážka	%	0
Z HSV celkem	9 003	Přesun stavebních kapacit	%	0
R PSV celkem	262 945	Mimostaveništní doprava	%	0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	1,50 %	4 314
: Montáže	15 646	Provoz investora	1,40 %	4 026
ZRN celkem	287 594	Kompletační činnost	1,20 %	3 450
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II: Technologie	0	Rezerva	%	0
VII: Mobiliář	0		%	0
ZRN+I+II+VII	287 594	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
VRN celkem	11 790		%	0
ORN celkem	0		%	0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
Náklady celkem	299 385		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
L. Vokoun	Jméno: J. Vaňátko	Jméno:
Datum: 03.08.2020	Datum: 23.11.2021	Datum:
	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	299 385 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 871 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 362 256 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
96	Bourání konstrukcí	0	8 735	8 735
99	Přesun hmot	0	267	267
	HSV CELKEM	0	9 003	9 003
	PSV:			
766	Konstrukce truhlářské	12 916	107 707	120 623
771	Podlahy z dlaždic	0	98 698	98 698
783	Nátěry	0	43 624	43 624
	PSV CELKEM	12 916	250 029	262 945
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	0	15 646	15 646
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	0	15 646	15 646
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	12 916	274 678	287 594

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
		oddíl 96 Bourání konstrukcí:									
1	C-965081713-0	BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2- <i>výměry 7,55*3,15</i>	M2	23,78	0,0	0,0	110,0	2 615,8	0,022	0,523	
2	C-965081813-0	BOUR DLAZEB SCHODIŠTĚ Z DLAZDIC OSTAT 1CM- 1M2- <i>výměry 12,15bm tj. 3,65m2</i>	M2	3,65	0,0	0,0	145,0	529,3	0,046	0,168	
3	C-968061126-0	DOCAS VYVESENÍ KRIDEL DVERÍ DREV 2M2- <i>výměry 4,0</i>	KS	4,00	0,0	0,0	164,0	656,0	0,000	0,000	
4	C-968071137-0	DOCAS VYVES KRIDEL DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH KAZET 4M2- <i>výměry 8,0</i>	KS	8,00	0,0	0,0	152,0	1 216,0	0,000	0,000	
5	C-979082111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M <i>výměry 0,691</i>	T	0,691	0,0	0,0	366,0	252,9	0,000	0,000	
6	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI <i>výměry 0,691*4</i>	T	2,764	0,0	0,0	41,0	113,3	0,000	0,000	
7	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT <i>výměry 0,691</i>	T	0,691	0,0	0,0	520,0	359,3	0,000	0,000	
8	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM <i>výměry 0,691</i>	T	0,691	0,0	0,0	260,0	179,7	0,000	0,000	
9	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU <i>výměry 0,691*9</i>	T	6,219	0,0	0,0	21,0	130,6	0,000	0,000	
10	C-979093111-0	ULOZENÍ SUTI BEZ ZHUTNENÍ <i>výměry 0,691</i>	T	0,691	0,0	0,0	22,0	15,2	0,000	0,000	
11	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [ZELEZOBETON] <i>výměry 0,691</i>	T	0,691	0,0	0,0	520,0	359,3	0,000	0,000	
12	C-979092111-0	VÝKLIZENÍ ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M <i>výměry 0,4</i>	M3	0,40	0,0	0,0	5 770,0	2 308,0	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		8 735,4		0,691	
		oddíl 99 Přesun hmot:									
13	C-998011002-0	PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M <i>výměry 0,8</i>	T	0,800	0,0	0,0	334,0	267,2	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		267,2		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
		oddíl 766 Konstrukce truhlářské:								
14	C-766620113-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA 1KR PL 1,5M2 <i>výměry podávací okénko 1,0*1,20m</i>	KS	1,00	0,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,001	0,001
15	H-55341683-1	OKNO RÁM DŘEVO ZDVOJENE OTEV 120x120 <i>výměry info okénko 1,0*1,20m vč. parapetu</i>	KS	1,00	12 916,0	12 916,0	0,0	0,0	0,043	0,043

16	C-766661821-0	DMTZ TRUHL DVERNIHO SAMOZAVIRACE <i>výměry</i> 2,0	KS <i>ks</i>	2,00 2,00	0,0	0,0	139,0	278,0	0,004	0,008
17	C-766661831-0	DMTZ TRUHL DVERNIHO STAVECE KRIDEL <i>výměry</i> 2,0	KS <i>ks</i>	2,00 2,00	0,0	0,0	36,0	72,0	0,000	0,001
18	C-766662812-0	DMTZ TRUHL PRAHU 2KR <i>výměry</i> 2,0	KS <i>ks</i>	2,00 2,00	0,0	0,0	78,0	156,0	0,002	0,004
19	C-766661142-0	MTZ DVERE OC ZAR 2KR S 1,45M- <i>výměry</i> vnitřní dveře do jídelny 1450x1970mm	KS <i>ks</i>	1,00 1,00	0,0	0,0	1 289,0	1 289,0	0,000	0,000
20	H-61165117-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 145x197 A <i>výměry</i> vnitřní dveře do jídelny RW 1450x1970mm	KS <i>ks</i>	1,00 1,00	0,0	0,0	17 250,0	17 250,0	0,057	0,057
21	R-766661642-0	REPASE A NÁSLEDNÁ MTZ DVERE DŘEV ZAR DR TVRDE 2KR <i>výměry</i> PROSKL DVEŘE 1,45M- rozm.šíře 2,50 dub tvrdý dřevo plocha 2*9,85m2	M2 <i>m2</i>	19,70 19,70	0,0	0,0	1 438,0	28 328,6	0,050	0,985
22	C-766669112-0	DOKOVANI DVERNICH ZAVESU 2KR <i>výměry</i> 4,0	KS <i>ks</i>	4,00 4,00	0,0	0,0	575,0	2 300,0	0,000	0,000
23	C-766669113-0	DOKOVANI OKOPNEHO PLECHU DVERI <i>výměry</i> 4,0	KS <i>ks</i>	4,00 4,00	0,0	0,0	2 875,0	11 500,0	0,000	0,000
24	C-766669116-0	DOKOVANI SAMOZAVIRACE DVERI NA ZAR DR <i>výměry</i> 4,0	KS <i>ks</i>	4,00 4,00	0,0	0,0	1 380,0	5 520,0	0,000	0,000
25	C-766669118-0	DOKOVANI STAVECE DVERNICH KRIDEL <i>výměry</i> 4,0	KS <i>ks</i>	4,00 4,00	0,0	0,0	970,0	3 880,0	0,000	0,000
26	R-61173173-1	REPASE A NÁSLEDNÁ MTŽ DVERE VCHOD DREV KAZETY 145x197 <i>výměry</i> rozm.šíře 2,55 dub tvrdý dřevo plocha 2*10,88m2	M2 <i>m2</i>	21,76 21,76	0,0	0,0	1 438,0	31 290,9	0,053	1,153
27	C-998766102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M <i>výměry</i> 2,252	T <i>m2</i>	2,252 2,252	0,0	0,0	1 795,0	4 042,3	0,000	0,000
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM							12 916,0	107 706,8		2,252
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
28	C-771291112-0	NATER PENETR PODKLADU DLAZEB SCHOD 2x <i>výměry</i> 7,55*3,15	M2 <i>m2</i>	23,78 23,78	0,0	0,0	75,0	1 783,5	0,000	0,006
29	C-771291121-0	ADHEZNI MUSTEK POD DLAZBY SCHODIST <i>výměry</i> 7,55*3,15	M2 <i>m2</i>	23,78 23,78	0,0	0,0	172,0	4 090,2	0,000	0,007
30	C-771271212-0	LEP+SPAR SCHOD STUPNU KERAM SKLUZ 300x300 <i>výměry</i> 7,55*3,15	M2 <i>m2</i>	23,78 23,78	0,0	0,0	1 725,0	41 020,5	0,002	0,048
31	C-771231941-0	PRIPL ZA ELAST PRISADU SCH TL DO 30MM <i>výměry</i> 7,55*3,15	M2 <i>m2</i>	23,78 23,78	0,0	0,0	287,5	6 836,8	0,000	0,004
32	C-771292123-0	LISTY PODLAHOVE SCHODOVE LEP <i>výměry</i> 4*3,038m	M <i>m</i>	12,15 12,15	0,0	0,0	287,5	3 493,1	0,000	0,002
33	H-63232650-1	DLAZBA PROTISKLUZ PROTISKLUZ 250/250/30 JR <i>výměry</i> 7,55*3,15*1,1	M2 <i>m2</i>	26,16 26,16	0,0	0,0	747,5	19 554,6	0,080	2,093
34	H-54878310-1	LISTA UKONC STEN SAMOL NEREZ 15x8,5MM <i>výměry</i> 4*3,038	M <i>m</i>	26,16 26,16	0,0	0,0	287,5	7 521,0	0,001	0,021
35	H-69747118-1	CISTICI ZONA VSTUP KARTÁČ TEXTIL 2200g/m2 <i>výměry</i> 1,5*1,0	M2 <i>m2</i>	1,50 1,50	0,0	0,0	7 480,0	11 220,0	0,021	0,032
36	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M <i>výměry</i> 2,212	T <i>t</i>	2,212 2,212	0,0	0,0	1 437,0	3 178,6	0,000	0,000
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM							0,0	98 698,3		2,212
oddíl 783 Nátěry:										
37	C-783602824-0	ODSTR NATERU TRUHL DVERI VYPL OPALENI <i>výměry</i> 2*9,85+2*10,88	M2 <i>m2</i>	41,46 41,46	0,0	0,0	247,0	10 240,6	0,000	0,010
38	R-783622950-0	OPR ZÁKLAD NATERU TRUHL SYNT 2x+2xBROUŠENÍ <i>výměry</i> 2*9,85+2*10,88	M2 <i>m2</i>	41,46 41,46	0,0	0,0	517,5	21 455,6	0,001	0,027
39	R-783622950-0	REPASE NATERU TRUHL SYNT KRYCÍ LAK 2xLAK+2xTMEL	M2	41,46	0,0	0,0	287,7	11 928,0	0,001	0,027

výměry	2*9,85+2*10,88	m2	41,46			0,0	43 624,2	0,065
783 NÁTĚRY CELKEM								

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoproud:								
40	M-21-010010	ELEKTROMONTÁŽE (KOMPLETACE + VYPÍNAČE) <i>výměry montáže kompletace a svítidla</i>	KC	1,00 <i>kc 1,00</i>	0,0	0,0	5 755,0	5 755,0	0,001	0,001
41	M-210200121-0	MTZ SVIT ZAR 7230402 1500WHXJ SVETL TĚLESO <i>výměry 3,0</i>	KS	3,00 <i>ks 3,00</i>	0,0	0,0	402,0	1 206,0	0,001	0,003
42	H-34851116-1	NÁSTĚN SVITIDLO NÁSTROP DL. 5111220 KRYT <i>výměry 3,0</i>	KS	3,00 <i>ks 3,00</i>	0,0	0,0	2 875,0	8 625,0	0,010	0,030
43	O-99740-0	PRESUN HMOT SILNOPROUD <i>výměry 0,03</i>	T	0,035 <i>t 0,035</i>	0,0	0,0	1 725,0	60,4	0,000	0,000
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				0,0		15 646,4		0,034

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	287 594
--	---	----------------