



D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2022

**„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa –
Demolice nevyužívaného objektu K“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:



Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtnanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MARENT DEMOLICE s.r.o.

se sídlem: Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov
IČO: 26390931
DIČ: CZ26390931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Gabriela Kočová – ředitelka společnosti na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 172905

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XX. odst. 20.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

**„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného
objektu K“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2022 smlouvu o dílo na provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice nevyužívaného objektu K“ pod ev. č. objednatele KK00377/2022 (dále jen „**smlouva**“). K smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4, 5, 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v souvislosti s demolicí objektu, kdy přeložka NN byla částečně vedena v anglickém dvorku na kabelové lávce, byla provedena odborná demontáž stávajícího výtahu na základě průzkumu Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti, a zachování hodnotných prvků vhodných k uchování, dále likvidace a odvoz, včetně poplatku za uložení na skládku, asfaltových pásů ze střešní konstrukce, která byla nad rámec předpokládaného množství, nerealizování odstranění části křovin, úprava plochy po demolici asfaltovým recyklátem a vyúčtování skutečného množství vzniklého stavebního odpadu.
- Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnách číslo 1 - 6 (příloha č. 2).
- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1 - 6, ze kterých vyplývá:

Změna č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	Změna vícepráce (+) méněpráce (-)	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
1.	Přeložka NN	21 242,02 Kč	- 48 769,35 Kč	-27 527,33 Kč	3,61%		
2.	Odborná demontáž výtahu	94 055,00 Kč	-16 847,57 Kč	77 207,43 Kč	5,71%		
3.	Likvidace asfaltových pásů	14 930,38 Kč	0,00 Kč	14 930,38 Kč			0,77%
4.	Odstranění křovin	0,00 Kč	-8 222,20 Kč	-8 222,20 Kč	0,42%		
5.	Úprava plochy po demolici asfaltovým recyklátem	161 811,20 Kč	0,00 Kč	161 811,20 Kč		8,33%	
6.	Skutečná hmotnost stavebního odpadu	250,90 Kč	-7 285,91 Kč	-7 035,01 Kč			0,39%
Celkem (bez DPH)		292 289,50 Kč	-81 125,03 Kč	211 164,47 Kč	9,74%	8,33%	1,16%

Rekapitulace	cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 941 418,44 Kč
Dodatek č. 1 změna	211 164,47 Kč
Smlouva o dílo dodatek č. 1	2 152 582,91 Kč

- D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy. Článek **V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 2 152 582,91 Kč
(slovy: dva miliony sto padesát dva tisíc pět set osmdesát dva korun českých a devadesát jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
- G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 646/06/22 ze dne 6. 6. 2022.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka **asvdpdx**. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočty změn číslo 1 - 6

Ing. Gabriela Kočová
ředitelka

Ing. Petr Kulháněk
hejtman Karlovarského kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A17-21
Stavba: Demolice objektu K

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				211 164,47
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	211 164,47		44 344,54
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		255 509,01
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A17-21

Stavba: Demolice objektu K

Místo: Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		211 164,47	255 509,01
D1_02-2	Objekt K_změna č. 2	77 207,43	93 420,99
D1_02-3	Objekt K_změna č. 3	14 930,38	18 065,76
D1_02-4	Objekt K_změna č. 5	161 811,20	195 791,55
D1_02-5	Objekt K_změna č. 6	-7 035,01	-8 512,36
D2_01-1	Přeložka NN_změna č. 1	-27 527,33	-33 308,07
D2_02-4	Kácení zeleně_změna č. 4	-8 222,20	-9 948,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-2 - Objekt K_změna č. 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				77 207,43
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	77 207,43	21,00%	16 213,56	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	93 420,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-2 - Objekt K_změna č. 2

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 207,43
1A - Změna č. 2 - odpočet	-16 847,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 847,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-16 847,57
98 - Demolice	-8 267,14
99 - Přesuny hmot a suti	-8 580,43
1B - Změna č. 2 - přípočet	94 055,00
OST - Ostatní	94 055,00
H03 - Výtahy a zvedací zařízení	94 055,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 055,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-2 - Objekt K_změna č. 2

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 207,43	
D	1A		Změna č. 2 - odpočet				-16 847,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 847,57	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 847,57	
D	98		<i>Demolice</i>				-8 267,14	
15	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	-133,341	62,00	-8 267,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		-133,341 "změna č. 2 - odpočet"		-133,341			
D	99		<i>Přesuny hmot a suti</i>				-8 580,43	
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	-60,003	80,00	-4 800,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		(2436,825-60,003)*-1,0		-2 376,822			
	VV		Množství SOD:					
	VV		2436,825		2 436,825			
	VV		Součet		60,003			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-60,003 "změna č. 2 - odpočet"		-60,003			
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-780,039	1,00	-780,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		(2436,825-60,003)*-1,0*13		-30 898,686			
	VV		Množství SOD:					
	VV		31678,725		31 678,725			
	VV		Součet		780,039			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-780,039 "změna č. 2 - odpočet"		-780,039			
28	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-60,003	50,00	-3 000,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		(1876,544-60,003)*-1		-1 816,541			
	VV		Množství SOD:					
	VV		1876,544		1 876,544			
	VV		Součet		60,003			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-60,003 "změna č. 2 - odpočet"		-60,003			
D	1B		Změna č. 2 - přípočet				94 055,00	
D	OST		Ostatní				94 055,00	
D	H03		Výtahy a zvedací zařízení				94 055,00	
D	9		<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>				94 055,00	
1	K	990894651478	Odborná demontáž všech prvků výtahové šachty	ks	1,000	69 000,00	69 000,00	vlastní
2	K	990894651479	Odborná demontáž všech prvků strojovny výtahu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
3	K	990894651480	Nakládání a vyložení demontovaného výtahu	ks	2,000	6 637,50	13 275,00	vlastní
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	990894651481	Doprava výtahu	km	90,000	42,00	3 780,00	vlastní
	VV		cesta 3x					
	VV		90,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-3 - Objekt K_změna č. 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 930,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 930,38	21,00%	3 135,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 065,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-3 - Objekt K_změna č. 3

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 930,38
1B - Změna č. 3 - přípočet	14 930,38
HSV - Práce a dodávky HSV	14 930,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 930,38
99 - Přesuny hmot a suti	14 930,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-3 - Objekt K_změna č. 3

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 930,38

D 1B Změna č. 3 - přípočet 14 930,38

D HSV Práce a dodávky HSV 14 930,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 930,38

D 99 *Přesuny hmot a suti* 14 930,38

1	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	13,660	80,00	1 092,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV nad rámec předpokládaného množství

VV 13,66 13,660

VV Součet 13,660

2	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,580	1,00	177,58	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

VV nad rámec předpokládaného množství

VV 13,66*13,0 177,580

VV Součet 177,580

3	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	13,660	1 000,00	13 660,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

VV 13,66 13,660

VV Součet 13,660

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-4 - Objekt K_změna č. 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 811,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 811,20	21,00%	33 980,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 791,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-4 - Objekt K_změna č. 5

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 811,20

1B - Změna č. 5 - přípočet	161 811,20
HSV - Práce a dodávky HSV	161 811,20
1 - Zemní práce	52 515,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	32 130,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	20 385,00
5 - Komunikace pozemní	91 155,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	91 155,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 141,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 080,50
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 060,70
998 - Přesun hmot	1 060,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-4 - Objekt K_změna č. 5

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 811,20	
D	1B		Změna č. 5 - přípočet				161 811,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 811,20	
D	1		Zemní práce				52 515,00	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				32 130,00	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	94,500	28,00	2 646,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1350*0,07		94,500			
	VV		Součet					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,600	298,00	22 528,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		dovoz asfaltového recyklátu					
	VV		vzdálenost 14 km z recyklační skládky					
	VV		(1350,00*0,07)*0,8		75,600			
	VV		Součet		75,600			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	302,400	23,00	6 955,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		dovoz asfaltového recyklátu - příplatek					
	VV		vzdálenost 14 km z recyklační skládky					
	VV		75,60*(14,00-10,00)		302,400			
	VV		Součet		302,400			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				20 385,00	
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 350,000	15,10	20 385,00	CS ÚRS 2022 01
D	5		Komunikace pozemní				91 155,00	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				91 155,00	
5	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	1 350,000	66,30	89 505,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1350		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
6	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace na levé části objektu					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 141,20	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				17 080,50	
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	150,00	6 150,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		41,000			
8	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	43,050	210,00	9 040,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace na levé části demolovaného objektu					
	VV		18,00		18,000			
	VV		mezi chodníkem na pravé části demolovaného objektu					
	VV		23,00		23,000			
	VV		Součet		41,000			
	VV		41*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		43,050			
9	K	919735114	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	18,000	105,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		řezání asfaltu komunikace na levé části v oblouku					
	VV		.					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				1 060,70	
D	998		Přesun hmot				1 060,70	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,607	100,00	1 060,70	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-5 - Objekt K_změna č. 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 035,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 035,01	21,00%	-1 477,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 512,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D1_02-5 - Objekt K_změna č. 6

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-7 035,01
1A - Změna č. 6 - odpočet	-7 285,91
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 285,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-7 285,91
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-7 285,91
1B - Změna č. 6 - přípočet	250,90
HSV - Práce a dodávky HSV	250,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	250,90
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	250,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektu K

Objekt: D1_02-5 - Objekt K_změna č. 6

Místo: Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 035,01	
D	1A		Změna č. 6 - odpočet				-7 285,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 285,91	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 285,91	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				-7 285,91	
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	-44,357	80,00	-3 548,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		2332,465*-1		-2 332,465			
	VV		odpočet změna č. 2					
	VV		-60,003		-60,003			
	VV		Množství SOD:					
	VV		odpočet stavebního odpadu určeného k drcení					
	VV		5428,318-2991,493		2 436,825			
	VV		Součet		44,357			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-44,357 "změna č. 6 - odpočet"		-44,357			
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-576,581	1,00	-576,58	CS ÚRS 2021 02
	VV		-576,581 "změna č. 6 - odpočet"		-576,581			
24	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-7,000	180,00	-1 260,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		-7 "změna č. 6 - odpočet"		-7,000			
28	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-35,711	50,00	-1 785,55	CS ÚRS 2021 02
	VV		-35,711 "změna č. 6 - odpočet"		-35,711			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-1,646	70,00	-115,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		-1,646 "změna č. 6 - odpočet"		-1,646			
D	1B		Změna č. 6 - přípočet				250,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				250,90	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				250,90	
1	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,300	80,00	104,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		1,300			
2	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,900	1,00	16,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		16,900			
3	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,300	100,00	130,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		1,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_01-1 - Přeložka NN_změna č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-27 527,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 527,33	21,00%	-5 780,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 308,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_01-1 - Přeložka NN_změna č. 1

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-27 527,33
1A - Změna č. 1 - odpočet	-48 769,35
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 769,35
1 - Zemní práce	-6 551,85
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-4 812,70
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-1 240,80
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-498,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 452,90
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-5 452,90
4 - Vodorovné konstrukce	-966,15
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	-966,15
5 - Komunikace	-19 530,30
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-19 530,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 272,65
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-10 158,55
998 - Přesun hmot	-2 114,10
M - Práce a dodávky M	-3 995,50
21-M - Elektromontáže	-3 995,50
1B - Změna č. 1 - přípočet	21 242,02
HSV - Práce a dodávky HSV	5 893,62
1 - Zemní práce	1 750,31
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 287,68
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	136,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	26,56
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	300,07
5 - Komunikace	287,36
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	287,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 855,95
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	960,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 899,95
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	996,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 348,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 348,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_01-1 - Přeložka NN_změna č. 1

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-27 527,33

D	1A		Změna č. 1 - odpočet				-48 769,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 769,35	
D	1		Zemní práce				-6 551,85	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-4 812,70	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-14,670	85,00	-1 246,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		okapový chodník					
	VV		(4,0*0,4*0,4)*-1,0		-0,640			
	VV		chodník před anglickým dvorkem					
	VV		1,5*1,0*-1,0		-1,500			
	VV		chodník pod anglickým dvorkem směrem k objektu L vč.					
	VV		žlabovek + chodník před kabelovodem					
	VV		((7,9*1,3)+(1,6*1,2))*-1,0		-12,190			
	VV		Množství SOD:					
	VV		29,00		29,000			
	VV		Součet		14,670			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-14,67 "změna č. 1 - odpočet"		-14,670			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	-7,250	200,00	-1 450,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		chodník z betonové dlažby					
	VV		(29,0*0,5*0,5)*-1,0		-7,250			
	VV		Množství SOD:					
	VV		14,50		14,500			
	VV		Součet		7,250			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,25 "změna č. 1 - odpočet"		-7,250			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-9,250	55,00	-508,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		chodník z betonové dlažby					
	VV		(29,0*0,5*0,5)*-1,0		-7,250			
	VV		Množství SOD:					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		9,250			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-9,25 "změna č. 1 - odpočet"		-9,250			
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-7,650	80,00	-612,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		komunikace mezi objekty C a D					
	VV		6,2*0,5*-1,0		-3,100			
	VV		Množství SOD:					
	VV		10,75		10,750			
	VV		Součet		7,650			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,65 "změna č. 1 - odpočet"		-7,650			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-2,000	65,00	-130,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		chodníky asfaltové					
	VV		0,00		0,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-2,00 "změna č. 1 - odpočet"		-2,000			
6	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-7,650	100,00	-765,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		komunikace mezi objekty C a D					
	VV		6,2*0,5*-1,0		-3,100			
	VV		Množství SOD:					
	VV		10,75		10,750			
	VV		Součet		7,650			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,65 "změna č. 1 - odpočet"		-7,650			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-2,000	50,00	-100,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých silničních					
	VV		2,0*-1,0		-2,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Nerealizováno:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -2,0 "změna č. 1 - odpočet"		-2,000			
		D 13	Zemní práce - hloubené vykopávky				-1 240,80	
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-1,551	350,00	-542,85	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			volný terén					
			$((1+10,5+3,4) * 0,5 * 0,5 + 1,5 * 0,5 * 0,8) / 2 * -1,0$		-2,163			
			$((0,9 * 2,0 * 0,8) / 2) * -1,0$		-0,720			
			komunikace - asfalt					
			$(6,2 * 0,5 * 0,775) / 2 * -1,0$		-1,201			
			chodník - asfalt					
			0,0		0,000			
			chodník - betonová dlažba					
			$(1,5 * 0,5 * 0,79 + 7,9 * 0,5 * 0,79 + 1,6 * 1,2 * 1,79) * 0,5 * -1$		-3,575			
			Množství SOD:					
			9,21		9,210			
			Součet		1,551			
			Nerealizováno:					
			-1,551 "změna č. 1 - odpočet"		-1,551			
10	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	-1,551	450,00	-697,95	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			volný terén					
			$((1+10,5+3,4) * 0,5 * 0,5 + 1,5 * 0,5 * 0,8) / 2 * -1,0$		-2,163			
			$((0,9 * 2,0 * 0,8) / 2) * -1,0$		-0,720			
			komunikace - asfalt					
			$(6,2 * 0,5 * 0,775) / 2 * -1,0$		-1,201			
			chodník - asfalt					
			0,0		0,000			
			chodník - betonová dlažba					
			$(1,5 * 0,5 * 0,79 + 7,9 * 0,5 * 0,79 + 1,6 * 1,2 * 1,79) * 0,5 * -1,0$		-3,575			
			Množství SOD:					
			9,21		9,210			
			Součet		1,551			
			Nerealizováno:					
			-1,551 "změna č. 1 - odpočet"		-1,551			
		D 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				-498,35	
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,810	18,00	-122,58	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			zemina na mezideponii					
			-1,3		-1,300			
			Množství SOD:					
			8,110		8,110			
			Součet		6,810			
			Nerealizováno:					
			-6,81 "změna č. 1 - odpočet"		-6,810			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	-0,490	125,00	-61,25	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			volný terén					
			$15,0 * 0,5 * 0,4 * -1,0$		-3,000			
			komunikace - asfalt					
			$(5,5 + 4,0 + 12,0) * 0,5 * 0,55 * -1,0$		-5,913			
			chodník - asfalt					
			$2,6 * 0,5 * 0,7 * -1,0$		-0,910			
			chodník - betonová dlažba					
			0,00		0,000			
			Množství SOD:					
			10,313		10,313			
			Součet		0,490			
			Nerealizováno:					
			-0,490 "změna č. 1 - odpočet"		-0,490			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,419	180,00	-75,42	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			se zhuštění					
			volný terén					
			$((1 + 10,5 + 3,4) * 0,5 * 0,2 + 1,5 * 0,5 * 0,2) + ((0,9 * 2,0 * 0,2) / 2) * -1,0$		-1,820			
			komunikace asfalt					
			$6,2 * 0,5 * 0,2 * -1,0$		-0,620			
			chodník dlažba					
			$(1,5 * 0,5 * 0,2 + 7,9 * 0,5 * 0,2 + 1,6 * 0,8 * 0,2) * -1,0$		-1,196			
			Množství SOD:					
			4,055		4,055			
			Součet		0,419			
			Nerealizováno:					
			-0,419 "změna č. 1 - odpočet"		-0,419			
16	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	-0,797	300,00	-239,10	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			včetně dopravy					
			se zhuštění					
			volný terén					
			$((1 + 10,5 + 3,4) * 0,5 * 0,2 + 1,5 * 0,5 * 0,2) + ((0,9 * 2,0 * 0,2) / 2) * -1,0 * 1,9$		-3,458			
			komunikace asfalt					
			$(6,2 * 0,5 * 0,2 * -1,0) * 1,9$		-1,178			
			chodník dlažba					
			$(1,5 * 0,5 * 0,2 + 7,9 * 0,5 * 0,2 + 1,6 * 0,8 * 0,2) * -1,0 * 1,9$		-2,272			
			Množství SOD:					
			7,705		7,705			
			Součet		0,797			
			Nerealizováno:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -0,797 "změna č. 1 - odpočet"		-0,797			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 452,90	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-5 452,90	
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-8,000	85,00	-680,00	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			chodníky asfaltové					
			0,0		0,000			
			Množství SOD:					
			8,00		8,000			
			Součet		8,000			
			Nerealizováno:					
			-8,00 "změna č. 1 - odpočet"		-8,000			
22	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	-30,200	105,00	-3 171,00	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			vozovky asfaltové					
			6,4*2,0*-1,0		-12,800			
			Množství SOD:					
			43,00		43,000			
			Součet		30,200			
			Nerealizováno:					
			-30,20 "změna č. 1 - odpočet"		-30,200			
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-12,444	30,00	-373,32	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			komunikace asfalt, chodník dlažba					
			1,276*-1,0		-1,276			
			Množství SOD:					
			13,720		13,720			
			Součet		12,444			
			Nerealizováno:					
			-12,444 "změna č. 1 - odpočet"		-12,444			
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-3,976	40,00	-159,04	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			asfalt					
			(6,2*0,5*0,175)*2,4*-1,0		-1,302			
			Množství SOD:					
			5,278		5,278			
			Součet		3,976			
			Nerealizováno:					
			-3,976 "změna č. 1 - odpočet"		-3,976			
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-51,688	13,00	-671,94	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			1,302*13*-1,0 "Přepočtené koeficientem množství		-16,926			
			Množství SOD:					
			68,614		68,614			
			Součet		51,688			
			Nerealizováno:					
			-51,688 "změna č. 1 - odpočet"		-51,688			
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,976	100,00	-397,60	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			asfalt					
			1,302*-1,0		-1,302			
			Množství SOD:					
			5,278		5,278			
			Součet		3,976			
			Nerealizováno:					
			-3,976 "změna č. 1 - odpočet"		-3,976			
	D	4	Vodorovné konstrukce				-966,15	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				-966,15	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,147	450,00	-966,15	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			frakce 0-8 mm					
			se zhutněním					
			1,908*-1,0		-1,908			
			Množství SOD:					
			4,055		4,055			
			Součet		2,147			
			Nerealizováno:					
			-2,147 "změna č. 1 - odpočet"		-2,147			
	D	5	Komunikace				-19 530,30	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-19 530,30	
28	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkokodrtí tl. 150 mm	m2	-21,530	180,00	-3 875,40	CS ÚRS 2021 02
			Realizováno:					
			Chodníky z bet. dlažby					
			viz položka č. 3 - 7,47 m2		-7,470			
			7,47*-1,0		-7,470			
			Chodníky asfaltové					
			0,0		0,000			
			Množství SOD:					
			31,00		31,000			
			Součet		23,530			
			Nerealizováno:					
			-21,530 "změna č. 1 - odpočet"		-21,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	-7,650	280,00	-2 142,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Vozovky asfaltové					
	VV		viz položka č. 4 - 3,1 m2					
	VV		3,10*-1,0		-3,100			
	VV		Množství SOD:					
	VV		10,750		10,750			
	VV		Součet		7,650			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,65 "změna č. 1 - odpočet"		-7,650			
30	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-2,000	850,00	-1 700,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Chodníky asfaltové					
	VV		0,0		0,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-2,00 "změna č. 1 - odpočet"		-2,000			
31	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-7,650	550,00	-4 207,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Vozovky asfaltové					
	VV		viz položka č. 4 - 3,1 m2					
	VV		3,1*-1,0		-3,100			
	VV		Množství SOD:					
	VV		10,75		10,750			
	VV		Součet		7,650			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,65 "změna č. 1 - odpočet"		-7,650			
32	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-7,650	180,00	-1 377,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Vozovky asfaltové					
	VV		viz položka č. 4 - 3,1 m2					
	VV		3,1*-1,0		-3,100			
	VV		Množství SOD:					
	VV		10,75		10,750			
	VV		Součet		7,650			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-7,65 "změna č. 1 - odpočet"		-7,650			
33	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	-2,000	380,00	-760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Chodníky asfaltové					
	VV		0,0		0,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-2,0 "změna č. 1 - odpočet"		-2,000			
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-19,530	280,00	-5 468,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Chodníky z bet. dlažby - stávající dlažba					
	VV		viz pol č.1 14,06					
	VV		(14,06-0,64-3,95)*-1,0		-9,470			
	VV		Množství SOD:					
	VV		29,0		29,000			
	VV		Součet		19,530			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-19,53 "změna č. 1 - odpočet"		-19,530			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 272,65	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-10 158,55	
35	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-23,000	120,00	-2 760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		0,00		0,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		23,00		23,000			
	VV		Součet		23,000			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-23,00 "změna č. 1 - odpočet"		-23,000			
36	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-24,150	127,00	-3 067,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		0,00 "Přepočtené koeficientem množství		0,000			
	VV		Množství SOD:					
	VV		23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,150			
	VV		Součet		24,150			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-24,15 "změna č. 1 - odpočet"		-24,150			
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,000	150,00	-300,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		Použité stávající obrubníky					
	VV		2,0*-1,0		-2,000			
	VV		Množství SOD:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-2,00 "změna č. 1 - odpočet"		-2,000			
38	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	-62,900	15,00	-943,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		(1,0+10,5+3,4+1,5+2+6,2+1,5+7,9+1,6)*-1,0		-35,600			
	VV		Množství SOD:					
	VV		98,50		98,500			
	VV		Součet		62,900			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-62,90 "změna č. 1 - odpočet"		-62,900			
39	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	-38,600	80,00	-3 088,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou					
	VV		styk původní a nové asf. vozovky					
	VV		6,2*2,0*-1,0		-12,400			
	VV		Množství SOD:					
	VV		51,0		51,000			
	VV		Součet		38,600			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-38,60 "změna č. 1 - odpočet"		-38,600			
	D	998	Přesun hmot				-2 114,10	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-21,141	100,00	-2 114,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		poměrná část výše prováděných prací - 40% prací prováděné objemově					
	VV		22,711*-1,0		-22,711			
	VV		Množství SOD:					
	VV		43,852		43,852			
	VV		Součet		21,141			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-21,141 "změna č. 1 - odpočet"		-21,141			
	D	M	Práce a dodávky M				-3 995,50	
	D	21-M	Elektromontáže				-3 995,50	
59	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	-30,500	47,00	-1 433,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		6,5*-1,0		-6,500			
	VV		Množství SOD:					
	VV		37,00		37,000			
	VV		Součet		30,500			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-30,50 "změna č. 1 - odpočet"		-30,500			
60	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	-30,500	84,00	-2 562,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Realizováno:					
	VV		6,5*-1,0		-6,500			
	VV		Množství SOD:					
	VV		37,00		37,000			
	VV		Součet		30,500			
	VV		Nerealizováno:					
	VV		-30,50 "změna č. 1 - odpočet"		-30,500			
	D	1B	Změna č. 1 - přípočet				21 242,02	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 893,62	
	D	1	Zemní práce				1 750,31	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 287,68	
1	K	113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,640	974,00	623,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		okapový chodník					
	VV		0,64		0,640			
	VV		Součet		0,640			
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,920	346,00	664,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		dlažba chodníku u objektu D směrem k objektu L					
	VV		1,92		1,920			
	VV		Součet		1,920			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				136,00	
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2,500	54,40	136,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		volný terén u C					
	VV		(1*0,5+10,5*0,5+3,4*0,5+1,5*0,5+1,8)-7,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				26,56	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,295	35,00	10,33	CS ÚRS 2021 02
	VV		(3,816+0,534)-4,055		0,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,295			
5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,295	55,00	16,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		0,295			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				300,07	
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2,500	75,00	187,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		10-7,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,500	18,00	45,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		2,500			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,050	96,40	4,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,5		2,500			
	VV		2,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,050			
9	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	2,500	25,10	62,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		Součet		2,500			
	D	5	Komunikace				287,36	
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				287,36	
11	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	0,640	449,00	287,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		okapový chodník					
	VV		0,64		0,640			
	VV		Součet		0,640			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 855,95	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				960,00	
12	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		chodníkové obruby u objektu D vedle žlabovky					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 899,95	
13	K	935112112	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	3,950	481,00	1 899,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		žlab u objektu D					
	VV		3,95		3,950			
	VV		Součet		3,950			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				996,00	
14	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	332,00	996,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		anglický dvorek a kabelový kanál					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 348,40	
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				15 348,40	
15	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
16	M	31140113	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x70mm	100 kus	0,320	494,00	158,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,32		0,320			
	VV		Součet		0,320			
17	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X200	m	16,000	597,00	9 552,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	M	34575546	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm	kus	21,000	22,00	462,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
19	M	34575556	profil nosný 200/15/30 - pro pozinkovaný žlab	kus	16,000	87,60	1 401,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
20	M	56280010	hmoždinka natloukací 8x75	100 kus	0,320	296,00	94,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,32		0,320			
	VV		Součet		0,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_02-4 - Kácení zeleně_změna č. 4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-8 222,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-8 222,20	21,00%	-1 726,66	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		-9 948,86
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_02-4 - Kácení zeleně_změna č. 4

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-8 222,20
1A - Změna č. 4 - odpočet	-8 222,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 222,20
1 - Zemní práce	-7 587,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-1 766,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-5 820,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-635,00
997 - Přesun sutě	-635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu K

Objekt:

D2_02-4 - Kácení zeleně_změna č. 4

Místo:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 222,20

D 1A Změna č. 4 - odpočet -8 222,20

D HSV Práce a dodávky HSV -8 222,20

D 1 Zemní práce -7 587,20

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce -1 766,40

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	-32,000	55,20	-1 766,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV Dendrologický průzkum
 VV inventarizační tabulka dendrologického průzkumu p. č. 38, 39, 85, 86, 88
 VV Realizováno:
 VV 31,5*2*-1 -63,000
 VV Množství SOD:
 VV 47,5*2 95,000
 VV Součet 32,000
 VV Nerealizováno:
 VV -32,00 "změna č. 4 - odpočet" -32,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -5 820,80

14	K	162301501	Vodorovně přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	-32,000	65,80	-2 105,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV Dendrologický průzkum
 VV inventarizační tabulka dendrologického průzkumu p. č. 38, 39, 85, 86, 88
 VV Realizováno:
 VV 31,5*2*-1 -63,000
 VV Množství SOD:
 VV 47,5*2 95,000
 VV Součet 32,000
 VV Nerealizováno:
 VV -32,00 "změna č. 4 - odpočet" -32,000

23	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	-288,000	12,90	-3 715,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

VV Realizováno:
 VV 31,5*2*9*-1 -567,000
 VV Množství SOD:
 VV 95*9 "Přepočtené koeficientem množství 855,000
 VV Součet 288,000
 VV Nerealizováno:
 VV -288,00 "změna č. 4 - odpočet" -288,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -635,00

D 997 Přesun sutě -635,00

26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-1,270	500,00	-635,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------------

VV Realizováno:
 VV "stromy:" 6*1,515*-1 -9,090
 VV "keře:" 0*-1 0,000
 VV Množství SOD:
 VV "stromy:" 6*1,56 9,360
 VV "keře:" 1,0 1,000
 VV Součet 1,270
 VV Nerealizováno:
 VV -1,270 "změna č. 4 - odpočet" -1,270