

## Položkový výkaz výměr

S:	06102021	Dolní Dunajovice
O:	04	Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
R:	01_R01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,43400		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,11240		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	101,54800		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
4	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	232,89260		
Včetně kotvení lešení.						
5	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	232,89260		
6	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	232,89260		
7	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,89260		
8	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	232,89260		
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,89260		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	961044111R00	Bourání podkladního betonu	m3	16,29856		
11	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,05200		
12	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	10,82592		
13	965042241RT3	Bourání podlahy pro betonový žlab ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	0,51940		
14	965081713R00	Bourání dlažeb keramických, nad 1 m2	m2	133,58385		
15	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	10,86222		
16	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	19,65452		
17	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	45,97525		
18	968083022R00	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2	m2	7,97120		
19	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	34,66200		
20	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	8,82174		
21	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000		
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	107,17024		
23	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	253,35604		
24	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	10,17600		
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	77,88880		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,56505		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
27	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor.,1vrst	m2	162,98560		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
28	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	162,98560		
29	713105121R00	Odstr.tep.izol.střech šik,volně,miner.tl.do 100 mm	m2	639,66654		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
30	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	1 402,27400		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
31	764321860R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30°	m	1,48400		
32	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° (úžlabí)	m	26,50000		
33	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,93200		
34	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	7,84930		
35	764339811R00	Demontáž lem. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	5,08800		
36	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	8,48000		
37	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	105,68200		

## Položkový výkaz výměr

S:	06102021	Dolní Dunajovice
O:	04	Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
R:	01_R01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	9,00000		
39	764367801R00	Demontáž oplechování střešního okna, do 45°	m	12,02040		
40	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	34,66200		
41	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	18,33800		
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
42	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	701,14654		
43	765318851R00	Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, do suti	m	25,54600		
44	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	61,16200		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
45	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	63,60000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
46	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	68,15800		
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				
47	650811111R00	Demontáž stávajícího bleskosvodu	m	86,28400		
48	650811151R00	Demontáž jímací tyče na hřebenu střechy	kus	9,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	116,41492		
50	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren, pvc, asf. zateplovací systém	t	7,44120		
51	979990161R00	Poplatek za skládku suti - přistavení kontejneru (vč. dopravy) - dřevo	t	9,81560		
52	979990001R01	Poplatek za skládku stavební suti - směs	t	40,63166		
53	979990001R02	Poplatek za skládku stavební suti - beton, cihly, tašky	t	87,63020		
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	176,04486		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 872,98704		
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	176,04486		
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	352,08973		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
59	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						

<b>Celkem</b>	<b>842 439,66</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání