



Objednatel:  
**Městská část Praha 12**  
Generála Šišky 2375/6  
143 00 Praha 4  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:  
**POZKOM s.r.o.**  
Za zámečkem 745/17  
15800 Praha 5  
IČ: 02538628  
DIČ CZ02538628

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 15.06.2022

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
stavební práce na úpravu části komunikace proti dešťové vodě v ul. Ke Spálence v Praze 12-Točná, podle výkazu výměr viz příloha č. 1 objednávky Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 15.06.2022 (viz příloha č. 1) Termín dokončení do 31.07.2022 Předání dokončeného předmětu objednávky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne předání faktury objednateli. DPH odvede dodavatel	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>106 359,00</b>

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:




vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.15  
16:16:17 +02'00'

ING. Jan Šik

Digitálně  
podepsal:  
16.06.2022  
10:40

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba :		SO-01 - Zábrana proti dešťové vodě Ke Spálence v Praze 1	Objednatel : MČ Praha 12			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zpevněná obslužná komunikace - varianta dlažba				
1		Rozebrání dlažby betonové s očištěním	m2	6,70	220,00	1 474,00
2		Vytrhání obrub vč. Lože	m	4,00	310,00	1 240,00
3		Ruční hloubení jam do 5m3	m3	2,40	1 950,00	4 680,00
4		Příplatek za práce v blízkosti IS	m3	2,40	850,00	2 040,00
5		Naložení suší na dopravní prostředek	t	5,50	290,00	1 595,00
6		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 15 km	l	5,50	360,00	1 980,00
7		Poplatek za uložení stavební suší na skládce (skládkovné)	t	5,50	590,00	3 245,00
8		Obruby silniční (materiál)	m	22,00	189,00	4 158,00
9		Montáž obrub silničních do bet. prostého C16/20 s boční opěrou	m	21,00	670,00	14 070,00
10		Podklad z štéřkorditu tl 300mm	m2	6,70	450,00	3 015,00
11		Podklad z cem. stabilizace SC8/10 tl 150mm	m2	6,00	750,00	4 500,00
12		Pokládka bez. dlažby (původní) do lože s dvojitým hutněním a zapiskováním	m2	6,00	720,00	4 320,00
13		VRN - přesun hmot	t	3,50	610,00	2 135,00
14		VRN - územní vlivy	kpl	1,00	14 940,00	14 940,00
15		VRN - provizorní dopr. značení	kpt	1,00	9 728,00	9 728,00
16		VRN - doprava strojů, rezie	kpt	1,00	14 780,00	14 780,00
<b>CELKEM</b>			<b>bez DPH 21 %</b>		<b>87 900,00</b>	
			<b>DPH 21 %</b>		<b>18 459,00</b>	
<b>CELKEM</b>			<b>s DPH 21 %</b>		<b>106 359,00</b>	