



Smlouva o dílo č: 22/MMP

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

sídlo: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

zastoupené **MĚSTSKOU POLICIÍ PLZEŇ**

sídlo: Perlová 3, 301 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Bc. Petrem Vlčkem, velitelem Městské policie Plzeň

bank. spojení:

číslo účtu:

adresa pro doručování faktur:

Statutární město Plzeň – Městská policie Plzeň

Škroupova 5

306 32 Plzeň

na straně jedné jako „objednatel“

a

INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o.,

sídlo: Částkova 20, Plzeň 32600,

IČO: 26318644

zastoupena: Milanem Vítovce, prokuristou společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavírají následující smlouvu v návaznosti na výsledek poptávkového řízení s názvem „*Oprava podlahových krytin, zdi malby a nátěry*“, vyhlášené dne 19. 05. 2022.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad i své nebezpečí dílo, a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě a dále závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu podle čl. V. této smlouvy.

II. DÍLO

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí: **Oprava podlahových krytin, zdi malby a nátěry dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.** Dílo je rozděleno na několik etap následovně:

Etapa 1:	3. NP
Etapa 2:	2. NP
Etapa 3:	1. NP
Etapa 4:	Přízemí
2. Za účelem zhotovení díla si zhotovitel opatří věci k tomu potřebné. Těmito věci jsou zejména materiály, ze kterých je dílo zhotovováno. Tyto opatřené věci jsou ve vlastnictví zhotovitele jako prodávajícího, který je zpracuje k vyhotovení díla pro objednatele jako kupujícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně díla. Objednatel se stává vlastníkem těchto věcí v okamžik předání díla a jeho převzetí objednatelem.
3. Vlastníkem díla je objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání díla objednateli.
4. Specifikace a dekory podlahových krytin v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je bez vad objednateli ve sjednaném termínu:

Etapa 1:	08/2022 – 12/2022 (bude po domluvě upřesněno v objednávce)
Etapa 2:	08/2022 – 12/2022 (bude po domluvě upřesněno v objednávce)
Etapa 3:	09/2022 – 12/2022 (bude po domluvě upřesněno v objednávce)
Etapa 4:	09/2022 – 12/2022 (bude po domluvě upřesněno v objednávce)
2. Místem provádění díla je: **budova velitelství Městské policie Plzeň, Perlová 3, 30100 Plzeň.**
3. Tato Smlouva nevytváří kontraktační povinnost, která mezi smluvními stranami vzniká až objednávkou realizace jednotlivé etapy. Objednatel vyzve Zhotovitele k realizaci vybrané etapy dle čl. o odst. 1 formou objednávky plnění. Objednávka plnění bude údaj o termínu realizace. Objednatel není povinen realizovat všechny uvedené etapy.

4. Pokud jde o staveniště, tak:
 - a. Staveništěm se rozumí byt, objekt či ohraničený prostor, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy.
 - b. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provádění stavebních prací a dále se zavazuje na vlastní náklady zajistit přístup na staveniště, připravenost staveniště, instalaci a dodávku elektrické energie a vody. Objednatel se rovněž zavazuje zajistit povolení příslušných úřadu, bude-li jich k provedení díla třeba.
6. Při porušení povinností stanovených v čl. III odst. 4. ze strany objednatele může zhotovitel od této smlouvy odstoupit či se s objednatелеm dohodnout na prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou byl objednatel se splněním těchto povinností v prodlení.
7. Zhotovitel si vyhrazuje uplatnění práva výhrady neúplnosti rozpočtu a valorizační doložky.

IV. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v kvalitě dle obecně závazných právních předpisů a státních norem vztahujících se k dílu či jeho realizaci (ČSN) a z materiálů, které jsou uvedeny v objednávce, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo na vyzvání zhotovitele a zaplatit mu dohodnutou cenu. Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 dnů předem k jeho převzetí v místě provádění díla. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatелеm převzato na základě předávacího protokolu.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Změny díla budou zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny objednatелеm včetně cenové nabídky. Tato odsouhlasená cenová nabídka nahrazuje cenovou nabídku původně sjednanou.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na zhotovení díla za cenu určenou podle tzv. rozpočtu s výhradou dle § 2622 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „NOZ“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Jakoukoli změnu v rozsahu provedení díla a tedy potažmo v ceně díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se při provádění díla ukázala nezbytnost provedení této změny. Tato cena se vždy skládá ze dvou částí, a to z ceny za vlastní provedení díla a ceny za dodání materiálů.
2. Cena díla je následující:

Etapa 1:	3. NP	151 436,54 Kč bez DPH
Etapa 2:	2. NP	266 001,22 Kč bez DPH
Etapa 3:	1. NP	202 981,03 Kč bez DPH
Etapa 4:	Přízemí	208 392,69 Kč bez DPH
Celkem:		828 811,48 Kč bez DPH
2. K výše uvedené ceně díla bude připočteno DPH dle platných předpisů, a to následovně:
chodby přenesená daňová povinnost, samostatně vydaná faktura
kanceláře DPH ve výši 21%, samostatně vydaná faktura
3. Platební podmínky sjednávají účastníci dohodou, a to následujícím způsobem. Objednatel je povinen hradit skutečně provedené práce až po protokolárním předání a převzetí dané etapy díla, a to nejpozději do **21 dnů** od převzetí faktury vydané zhotovitelem. V této částce pak bude zobrazena definitivní cena dané etapy díla ve vztahu k ujednáním shora uvedeným.
4. Rozsah prováděných víceprací bude zaznamenáván do stavebního deníku zhotovitele. Celková cena za dílo bude stanovena v konečné faktuře dle skutečně provedených prací, hodinové sazby zhotovitele (á 350,- Kč) a ceny použitého materiálu.
5. Při prodlení objednatele s úhradou zbytku ceny díla se sjednává mezi účastníky smluvní pokuta k tíži objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
6. Při nedodržení termínu zhotovení a předání díla ze strany zhotovitele sjednává se mezi účastníky smluvní pokuta k tíži zhotovitele ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení zhotovitele.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 NOZ objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 24 měsíců. Délka záruční doby u výrobků je dána samotným výrobcem.

2. Zhotovitel je povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Pro účely veškeré komunikace mezi účastníky této smlouvy, zejména pro doručování písemností o změně rozsahu a ceny díla, výzev ke splnění lhůt a odstoupení od smlouvy účastníci tímto stanovují následující doručovací adresy:

Zhotovitel: **INTERIERY KOUPELEN s.r.o.**
Částkova 20, 32600 Plzeň
e-mail: @interierykoupelen.cz

Objednatel: **Statutární město Plzeň – Městská policie Plzeň**
Perlová 3, 30100 Plzeň
e-mail: @plzen.eu

2. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ust. § 2586 a násl. NOZ v platném znění.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka a výkaz výměr
 - b. Příloha č. 2 – Specifikace a dekory podlahových krytin
5. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Neplatnost některé části nečiní smlouvu neplatnou jako celek.
6. Na důkaz shora uvedeného připojují účastníci prostřednictvím svých zástupců vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne: 15-06-2022

V Plzni dne: 15-06-2022

INTERIERY KOUPELEN
s.r.o.
Plzeň

objednatel:

Městská policie Plzeň
Statutární město Plzeň
MĚSTSKÁ POLICIE
Perlová ul. 3, P.O. BOX 129
301 00 Plzeň (1)

zhotovitel:

INTERIERY KOUPELEN s.r.o.

VÝKAZ VÝMĚR - "Oprava podlahových krytin, zdí, malby a nátěry"

Městská policie Plzeň, Perlová 66/3, Plzeň 301 00

<i>množ.</i>	<i>jedn.</i>	<i>popis</i>	<i>Celkem v Kč bez DPH</i>
		Soupis	
1,00	kpl	3.NP	151 436,54 Kč
1,00	kpl	2.NP	266 001,22 Kč
1,00	kpl	1.NP	202 981,03 Kč
1,00	kpl	Přízemí	208 392,69 Kč
		CELKEM bez DPH	828 811,48 Kč

3.NP

množ.	jedm.	popis	za jednotku v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
		3.NP - společné chodby malby		57 648,50
1,00	kpl	Zakrytí ploch	4 570,00	4 570,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	21 455,00	21 455,00
326,06	m2	Penetrace podkladu	26,00	8 477,56
253,25	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	16 208,00
72,81	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	5 387,94
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	1 550,00	1 550,00
		3.NP - chodba podlaha		22 258,58
11,87	m2	Demontáž koberce	66,00	783,42
11,86	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	213,48
11,86	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	1 553,66
11,86	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm	362,00	4 293,32
11,86	m2	Penetrace podkladu	33,00	391,38
11,86	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	208,00	2 466,88
15,32	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	949,84
1,40	bm	Montáž přechodového profilu	254,00	355,60
13,60	m2	Podlahová krytina - lepená v roli	455,00	6 188,00
17,50	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	1 435,00
2,00	bm	Přechodový profil AL kov	186,00	372,00
24,00	kg	Lepidlo s vlákný	88,00	2 112,00
4,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	1 144,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	1 550,00	1 550,00
		3.NP - kancelář č.401		46 582,46
15,24	m2	Demontáž koberce	66,00	1 005,84
15,24	m2	Zpevnění prkeného zdákladu kotvením šrouby	59,00	899,16
15,24	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm + armovací síťka	716,00	10 911,84
15,24	m2	Penetrace podkladu	33,00	502,92
15,24	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	258,00	3 931,92
15,04	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	932,48
16,80	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	784,00	13 171,20
17,50	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	1 435,00
30,00	kg	Lepidlo s vlákný	88,00	2 640,00
1,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	286,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	775,00	775,00
1,00	kpl	Zakrytí ploch	550,00	550,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	2 680,00	2 680,00
65,93	m2	Penetrace podkladu	26,00	1 714,18
50,69	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	3 244,16
15,24	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	1 127,76
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	775,00	775,00
		3.NP - VON		24 947,00
1,00	kpl	Vyčištění budov - úklid	5 540,00	5 540,00
1,00	kpl	Přesun demontovaných hmot, likvidace odpadů	6 128,00	6 128,00
1,00	kpl	Příplatek za provedení čít - ne	8 400,00	8 400,00
1,00	kpl	Dopravné	4 879,00	4 879,00
		CELKEM bez DPH		151 436,54

2.NP

množ.	jedn.	popis	za jednotku v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
		2.NP - kancelář č.310 (sekretariát)		79 527,32
32,81	m2	Demontáž koberce	66,00	2 165,46
32,81	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	590,58
32,81	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	4 298,11
32,81	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm	362,00	11 877,22
32,81	m2	Penetrace podkladu	33,00	1 082,73
32,81	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	258,00	8 464,98
21,62	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	1 340,44
37,70	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	784,00	29 556,80
23,00	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	1 886,00
65,00	kg	Lepidlo s vlákny	88,00	5 720,00
2,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	572,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	1 550,00	1 550,00
1,00	kpl	Zakrytí ploch	550,00	550,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	2 411,00	2 411,00
74,30	m2	Penetrace podkladu	26,00	1 931,80
74,30	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	4 755,20
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	775,00	775,00
		2.NP - chodba podlaha č.311 (velitelství)		45 581,88
20,82	m2	Demontáž koberce	66,00	1 374,12
20,82	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	374,76
20,82	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	2 727,42
20,82	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm	362,00	7 536,84
20,82	m2	Penetrace podkladu	33,00	687,06
20,82	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	208,00	4 330,56
22,68	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	1 406,16
2,00	bm	Montáž přechodového profilu	254,00	508,00
23,94	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	784,00	18 768,96
25,00	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	2 050,00
42,00	kg	Lepidlo s vlákny	88,00	3 696,00
2,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	572,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	1 550,00	1 550,00
		2.NP - společné chodby malby		57 648,50
1,00	kpl	Zakrytí ploch	4 570,00	4 570,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	21 455,00	21 455,00
326,06	m2	Penetrace podkladu	26,00	8 477,56
253,25	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	16 208,00
72,81	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	5 387,94
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	1 550,00	1 550,00
		2.NP - kancelář č.303 (personální)		55 048,52
20,10	m2	Demontáž koberce	66,00	1 326,60
20,10	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	361,80
20,10	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	2 633,10
20,10	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm	362,00	7 276,20
20,10	m2	Penetrace podkladu	33,00	663,30
20,10	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	258,00	5 185,80
17,26	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	1 070,12
23,10	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	755,00	17 440,50
19,00	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	1 558,00
40,00	kg	Lepidlo s vlákny	88,00	3 520,00
1,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	286,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	1 550,00	1 550,00
1,00	kpl	Zakrytí ploch	550,00	550,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	3 641,00	3 641,00

77,89	m2	Penetrace podkladu	26,00	2 025,14
57,79	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	3 698,56
20,10	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	1 487,40
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	775,00	775,00
		3.NP - VON		28 195,00
1,00	kpl	Vyčištění budov - úklid	5 890,00	5 890,00
1,00	kpl	Přesun demontovaných hmot, likvidace odpadů	6 650,00	6 650,00
1,00	kpl	Příplatek za provedení čt - ne	10 241,00	10 241,00
1,00	kpl	Dopravné	5 414,00	5 414,00
			CELKEM bez DPH	266 001,22

1.NP

množ.	jedm.	popis	za jednotku v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
		1.NP - č.206 (zasedací místnost)		121 227,53
39,49	m2	Demontáž koberce	66,00	2 606,34
39,49	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	710,82
39,49	m2	Zpevnění prkeného záklopu kotvením šrouby	59,00	2 329,91
39,49	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	5 173,19
39,49	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm + armovací síťka	716,00	28 274,84
39,49	m2	Penetrace podkladu	33,00	1 303,17
39,49	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	258,00	10 188,42
28,60	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	1 773,20
45,41	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	784,00	35 601,44
32,00	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	2 624,00
90,00	kg	Lepidlo s vlákny	88,00	7 920,00
1,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	286,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	2 150,00	2 150,00
1,00	kpl	Zakrytí ploch	880,00	880,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	6 215,00	6 215,00
133,57	m2	Penetrace podkladu	26,00	3 472,82
94,08	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	6 021,12
39,49	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	2 922,26
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	775,00	775,00
		1.NP - společné chodby malby		57 648,50
1,00	kpl	Zakrytí ploch	4 570,00	4 570,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	21 455,00	21 455,00
326,06	m2	Penetrace podkladu	26,00	8 477,56
253,25	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	16 208,00
72,81	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	5 387,94
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	1 550,00	1 550,00
		3.NP - VON		24 105,00
1,00	kpl	Vyčištění budov - úklid	3 890,00	3 890,00
1,00	kpl	Přesun demontovaných hmot, likvidace odpadů	5 106,00	5 106,00
1,00	kpl	Příplatek za provedení čt - ne	10 230,00	10 230,00
1,00	kpl	Dopravné	4 879,00	4 879,00
		CELKEM bez DPH		202 981,03

PŘÍZEMÍ

množ.	jedm.	popis	za jednotku v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
		Přízemí - č.105 (zasedací místnost)		127 447,19
52,48	m2	Demontáž koberce	66,00	3 463,68
52,48	m2	Vyčištění, vysátí podkladu, penetrace podkladu	18,00	944,64
52,48	m2	Penetrace kontaktním můstkem	131,00	6 874,88
52,48	m2	Nivelace podlahy samonivelační stěrkou do tl.5mm	362,00	18 997,76
52,48	m2	Penetrace podkladu	33,00	1 731,84
52,48	m2	Montáž podlahové krytiny systém lepením	258,00	13 539,84
29,20	bm	Montáž obvodové lišty	62,00	1 810,40
57,73	m2	Podlahová krytina - skládané dílce lepené	755,00	43 586,15
32,00	bm	Lišta obvodová V-5cm	82,00	2 624,00
110,00	kg	Lepidlo s vlákny	88,00	9 680,00
1,00	ks	Demontáž + montáž přechodového práhu	286,00	286,00
1,00	kpl	Přesun hmot pro povlakové krytiny	2 150,00	2 150,00
1,00	kpl	Zakrytí ploch	880,00	880,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	6 215,00	6 215,00
148,48	m2	Penetrace podkladu	26,00	3 860,48
96,00	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	6 144,00
52,48	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	3 883,52
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	775,00	775,00
		1.NP - společné chodby malby		57 648,50
1,00	kpl	Zakrytí ploch	4 570,00	4 570,00
1,00	kpl	Oprava poškozených omítek, stěrkování, štuká omítka	21 455,00	21 455,00
326,06	m2	Penetrace podkladu	26,00	8 477,56
253,25	m2	Malba stěn bílá 2-3 vrstvy	64,00	16 208,00
72,81	m2	Malba stropů bílá 2-3 vrstvy	74,00	5 387,94
1,00	kpl	Přesun hmot pro malby, nátěry	1 550,00	1 550,00
		3.NP - VON		23 297,00
1,00	kpl	Vyčištění budov - úklid	3 890,00	3 890,00
1,00	kpl	Přesun demontovaných hmot, likvidace odpadů	6 128,00	6 128,00
1,00	kpl	Příplatek za provedení čt - ne	8 400,00	8 400,00
1,00	kpl	Dopravné	4 879,00	4 879,00
		CELKEM bez DPH		208 392,69

PŘÍLOHA Č. 2 - Specifikace a dekory podlahových krytin

„Oprava podlahových krytin, zdí, malby a nátěry“

Budova velitelství Městské policie Plzeň, Perlová 3, 30100 Plzeň

Vzor podlahové krytiny – lepené dílce Thermofix, Travertin dusk, 15416-1



Thermofix patří mezi speciální heterogenní vinylové podlahoviny. Díky své konstrukci se řadí mezi nejkvalitnější podlahy na světě.


Kámen / Koberec – rozměr lamel 900 x 300 mm. Vinylová podlaha je opatřena mezinárodně uznávanými certifikáty příslušných certifikačních autorit. Podlahové dílce jsou vyráběny v podmínkách systému managementu kvality a environmentálního managementu, které jsou ve shodě s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

THERMOFIX	STONE / TEXTILE
Rozměr:	900 x 300 mm
Záruka:	10 let
Tloušťka:	2,0 / 2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,4 / 0,8 mm
Dezén:	C

„Oprava podlahových krytin, zdí, malby a nátěry“

Budova velitelství Městské policie Plzeň, Perlová 3, 30100 Plzeň

Vzor podlahové krytiny – PVC v roli Solid 270 Pinnacles T90



Solid 270 je dekorativní bytové a komerční PVC s vysokou třídou zátěže (třídy 23, 34, 43).. PVC Solid 270 je opatřeno PU ochrannou vrstvou HyperGuard+, která výrazně chrání podlahovinu při strojním čištění v průmyslových prostorech.

Třída zátěže	43, 42, 41, 34, 33, 32, 31, 23, 22, 21
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,7 mm
Integrovaná podložka	Ne
Typ povrchové úpravy	HyperGuard+
Vnitřní elektrický odpor	0 Ohm
Celková tloušťka	2 mm
Šířka role	2 m
Délka role	25 m