

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín
Druh stavby: Sanace spodní stavby, stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Václav Toška
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: Forti Ostrava s.r.o.
JKSO: 8013213	Zpracováno dne: 17.12.2021	Zpracoval: Ing Václav Toška

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
						655 310,75	1 070 108,55	1 725 419,30	
						0,00	4 116,00	4 116,00	
11 2.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP Přípravné a přidružené práce									
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 52	m2	52,00	66,00	0,00	3 432,00	3 432,00	RTS II / 2021
			chodník v zahradě	52,00					
2	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC 1,5	m2	1,50	456,00	0,00	684,00	684,00	RTS II / 2021
			plocha u schodů v zahradě	1,50					
						0,00	142 697,60	142 697,60	
13 Hloubené vykopávky									
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 1,2*1,4*4 0,4*2,5*19 1,5*1,2*19 1,4*1,2*6	m3	70,00	1 200,00		84 000,00	84 000,00	RTS II / 2021
			výkop kanalizace V1_	6,72					
			výkop mezi á Š4-Š2_s	19,00					
			výkop mezi á Š4-Š2_s	34,20					
			výkop mezi á Š2-Š1_s	10,08					
4	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 0,5*2*25 0,8*1*25 1,2*1,2*4 1,2*2,5*19 1,2*1,2*6	m3	116,40	384,00	0,00	44 697,60	44 697,60	RTS II / 2021
			výkop dle řezu 3-6	25,00					
			výkop dle řezu 3-6	20,00					
			výkop kanalizace V1_	5,76					
			výkop mezi á Š4-Š2_t	57,00					
			výkop mezi á Š2-Š1_t	8,64					
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 2	m3	2,00	7 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	RTS II / 2021
			rezerva v ploše mezi á	2,00					
						0,00	94 667,97	94 667,97	
16 Přemístění výkopku									
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 1,2*1,4*4 0,5*1,2*19 1,4*1,2*6 0,6*0,2*6+0,2*1,2*6 1,2*0,2*4 0,2*1,2*6	m3	32,76	135,00	0,00	4 422,60	4 422,60	RTS II / 2021
			výkop kanalizace V1_	6,72					
			výkop mezi á Š4-Š2_s	11,40					
			výkop mezi á Š2-Š1_s	10,08					
			výkop kanalizace V12_	2,16					
			výkop kanalizace V1_	0,96					
			výkop mezi á Š2-Š1_t	1,44					
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 0,4*2,5*19 1,5*1,2*19 1,2*2,5*19 1,4*2,65	m3	113,91	267,00	0,00	30 413,97	30 413,97	RTS II / 2021
			výkop mezi á Š4-Š2_s	19,00					
			výkop mezi á Š4-Š2_s	34,20					
			výkop mezi á Š4-Š2_t	57,00					
			plocha úpravy zpevně	3,71					
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 1,2*1,4*4 1,4*1,2*6 0,5*2*25 0,8*1*25 1,2*1,2*4 1,2*1,2*6	m3	76,20	47,00	0,00	3 581,40	3 581,40	RTS II / 2021
			výkop kanalizace V1_	6,72					
			výkop mezi á Š2-Š1_s	10,08					
			výkop dle řezu 3-6	25,00					
			výkop dle řezu 3-6	20,00					
			výkop kanalizace V1_	5,76					
			výkop mezi á Š2-Š1_t	8,64					
9	460600001RT7	Naložení a odvoz zeminy 50	m3	50,00	425,00	0,00	21 250,00	21 250,00	RTS II / 2021
			náhrada šterkodrti	50,00					
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 50	m3	50,00	700,00	0,00	35 000,00	35 000,00	RTS II / 2021
			náhrada šterkodrti	50,00					
						93,40	18 656,10	18 749,50	
18 Povrchové úpravy terénu									
11	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 52+1,5+44 44	m2	141,50	119,00	0,00	16 838,50	16 838,50	RTS II / 2021
			výkop	97,50					
			rampa	44,00					

12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 7+9+10	m2	26,00	39,00	0,00	1 014,00	1 014,00	RTS II / 2021
13	460620006R00	Ošetř. povrchu trávou 3+10	m2	13,00	69,00	93,40	803,60	897,00	RTS II / 2021
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						121 698,29	166 100,67	287 798,96	
14	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem 6,3+0,5+12,5+26	m	45,30	329,00	679,33	14 224,37	14 903,70	RTS II / 2021
15	627452145R00	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci 0,2+0,6+22+0,6+3,4+6,3+0,5+12,5	m	46,10	20,00	53,27	868,73	922,00	RTS II / 2021
16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 52	m2	52,00	395,00	2 470,98	18 069,02	20 540,00	RTS II / 2021
17	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC 1,5 44	m2	45,50	459,00	11 196,35	9 688,15	20 884,50	RTS II / 2021
18	583887614	Dlažba břidlice řezaná 40x40 cm, tl. 30 mm 97,5 ;ztratné 10%; 9,75	m2	107,25	580,00	62 205,00	0,00	62 205,00	RTS II / 2021
19	R01	Doprava dlažby 1	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2021
20	961055111R00	Bourání základů železobetonových 44*0,1	m3	4,40	7 100,00	0,00	31 240,00	31 240,00	RTS II / 2021
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,2*1,4*4 1,4*1,2*6 0,5*2*25 0,8*1*25 1,2*1,2*4 1,2*1,2*6	m3	76,20	140,00	0,00	10 668,00	10 668,00	RTS II / 2021
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,4*2,5*19 1,5*1,2*19 1,2*2,5*19 1,4*2,65	m3	113,91	540,00	0,00	61 511,40	61 511,40	RTS II / 2021
23	58344197	Štěrkodrté frakce 0-63 A 0,5*1,2*19*1,4 0,5*1,2*6*1,8 0,4*2*25*1,8 1,2*0,3*2*1,8 1,2*0,4*19*1,8 1,2*0,3*6*1,8 1,4*2,65*1,8	t	86,72	520,00	45 093,36	0,00	45 093,36	RTS II / 2021
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace 87	t	87,00	84,00	0,00	7 308,00	7 308,00	RTS II / 2021
25	998222093R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 3 km 87	t	87,00	29,00	0,00	2 523,00	2 523,00	RTS II / 2021
31 Zdi podpěrné a volné						3 798,92	4 919,08	8 718,00	
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,5	m3	0,50	856,00	17,49	410,51	428,00	RTS II / 2021
27	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 1	m3	1,00	5 290,00	3 234,49	2 055,51	5 290,00	RTS II / 2021
28	319201311R00	Výrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 10	m2	10,00	300,00	546,95	2 453,05	3 000,00	RTS II / 2021
28 Zpevňování hornin a konstrukcí						87 979,64	37 046,61	125 026,25	
29	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 50cm (5,8+1,8)*0,8 (4,9+6,95+4,2+3,5+1,8+1,8+1)*2 (6,1+1+0,5)*0,8 (2,55+1,5)*0,8 (3,1)*1 (2,15+2)*1,5 (2,15+2,95+1,5)*2	m	86,23	1 450,00	87 979,64	37 046,61	125 026,25	RTS II / 2021
27 Základy						26 742,28	4 646,17	31 388,45	
30	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 44*0,1	m3	4,40	3 990,00	15 773,04	1 782,96	17 556,00	RTS II / 2021
			plocha mezi areálovou	4,40					

31	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) (44)*1,2*(2,2/1000)	t	0,12	60 000,00	5 423,41	1 546,19	6 969,60	RTS II / 2021
32	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 1*1*1 (0,5*0,5*0,5)*3	plocha mezi areálovou m3	0,12 1,38					
			dobetonování stávající lokální betonáže 3x	1,00 0,38	4 250,00	5 383,53	460,22	5 843,75	RTS II / 2021
33	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,7+0,5+0,5)*0,1 (3,2+0,5+0,5)*0,1	m2	0,79	1 000,00	162,30	627,70	790,00	RTS II / 2021
34	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění (2,7+0,5+0,5)*0,1 (3,2+0,5+0,5)*0,1	plocha mezi areálovou plocha mezi areálovou m2	0,37 0,42 0,79	290,00	0,00	229,10	229,10	RTS II / 2021
			plocha mezi areálovou plocha mezi areálovou	0,37 0,42					
62		Úprava povrchů vnější				38 999,48	49 288,92	88 288,40	
35	711140202R00	Odstr. izolace proti vlhk. svís. pásy přitav., 2vrs (12,6+0,5+6,3+3,35+0,55+21,7)*1,1 (19)*1,1	m2	70,40	28,00	0,00	1 971,20	1 971,20	RTS II / 2021
			kolem objektu, průměrně kolem objektu, průměrně	49,50 20,90					
36	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně (0,2+0,55+21,7+0,55+3,35)*1 (6,3+0,5+12,6)*1+1 (19)*1	m2	65,75	160,00	0,00	10 520,00	10 520,00	RTS II / 2021
			JV objektu JZ objektu + schodiště JZ areálová zídka u re	26,35 20,40 19,00					
37	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % (5)*1 (7,5+3,9)*0,5+1+1 (19)*0,5	m2	22,20	100,00	0,00	2 220,00	2 220,00	RTS II / 2021
			JV objektu u úprav sa JV-JZ objektu u úprav JZ areálová zídka u re	5,00 7,70 9,50					
38	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu	m2	22,20	69,00	1 062,16	469,64	1 531,80	RTS II / 2019
39	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně (5)*1 (7,5+3,9)*0,5+1+1 (19)*0,5	m2	22,20	180,00	1 806,92	2 189,08	3 996,00	RTS I / 2021
			JV objektu u úprav sa JV-JZ objektu u úprav JZ areálová zídka u re	5,00 7,70 9,50					
40	602021152RT2	Omítka sanační, ručně (5)*1 (7,5+3,9)*0,5+1+1 (19)*0,5	m2	22,20	1 000,00	12 341,22	9 858,78	22 200,00	RTS II / 2021
			JV objektu u úprav sa JV-JZ objektu u úprav JZ areálová zídka u re	5,00 7,70 9,50					
41	602021152RT1	Omítka sanační, ručně (5)*1 (7,5+3,9)*0,5+1+1 (19)*0,5	m2	22,20	1 000,00	9 762,63	12 437,37	22 200,00	RTS II / 2021
			JV objektu u úprav sa JV-JZ objektu u úprav JZ areálová zídka u re	5,00 7,70 9,50					
42	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 55,1-22,2	m2	32,90	35,00	3,38	1 148,12	1 151,50	RTS II / 2021
43	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 (5)*1,5 (7,5+3,9)*2+1+1 (19)*1,2	plocha malby - nové o m2	32,90 55,10	389,00	13 143,21	8 290,69	21 433,90	RTS II / 2021
			JV objektu u úprav sa JV-JZ objektu u úprav JZ areálová zídka u re	7,50 24,80 22,80					
44	622491142R00a	Nátěr fasády hydrofobní (5)*0,2 (4)*0,2 (19)*0,2	m2	5,60	190,00	879,96	184,04	1 064,00	RTS I / 2019
			sokl JV objektu u úpra sokl JZ objektu u úpra sokl JZ areálová zídka	1,00 0,80 3,80					
711		Izolace proti vodě				147 342,59	114 377,70	261 720,29	
45	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu (0,2+0,55+21,7+0,55+3,35)*1 (6,3+0,5+12,6)*1+1 (19)*1	m2	65,75	69,00	3 145,63	1 391,12	4 536,75	RTS II / 2019
			JV objektu JZ objektu + schodiště JZ areálová zídka u re	26,35 20,40 19,00					
46	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně (0,2+0,55+21,7+0,55+3,35)*1 (6,3+0,5+12,6)*1+1 (19)*1	m2	65,75	180,00	5 351,58	6 483,42	11 835,00	RTS I / 2021
			JV objektu JZ objektu + schodiště JZ areálová zídka u re	26,35 20,40 19,00					
47	602021152RT1	Omítka sanační , ručně (0,2+0,55+21,7+0,55+3,35)*1 (6,3+0,5+12,6)*1+1 (19)*1	m2	65,75	1 000,00	28 914,09	36 835,91	65 750,00	RTS II / 2021
			JV objektu JZ objektu + schodiště JZ areálová zídka u re	26,35 20,40 19,00					
48	711823121R00a	Montáž bentonitové rohože (0,2+0,55+21,7+0,55+3,35)*1 (6,3+0,5+12,6)*1+1 (19)*1	m2	109,75	249,00	0,00	27 327,75	27 327,75	RTS I / 2021
			JV objektu JZ objektu + schodiště JZ areálová zídka u re plocha rampy mezi ar	26,35 20,40 19,00 44,00					

235,5-136		malby - nové vnitřní oi		99,50						
63	Podlahy a podlahové konstrukce						3 580,82	11 580,18	15 161,00	
79	776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 18 8,5+7 2 2,5	m		38,00 18,00 15,50 2,00 2,50	16,00	0,00		608,00	608,00	RTS II / 2021
80	776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 18*0,5 (8,5+7)*0,5 2*0,5 2,5*0,5 6*0,5	m2		22,00 9,00 7,75 1,00 1,25 3,00	46,00	0,00	1 012,00	1 012,00	RTS II / 2021	
81	776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 18*2 (8,5+7)*2 2*2 2,5*2 6*2	m2		88,00 36,00 31,00 4,00 5,00 12,00	7,00	0,00	616,00	616,00	RTS II / 2021	
82	776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních 18*0,5 (8,5+7)*0,5 2*0,5 2,5*0,5 6*0,5	m2		22,00 9,00 7,75 1,00 1,25 3,00	340,00	1 861,38	5 618,62	7 480,00	RTS II / 2021	
83	776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 18 (8,5+7) 2 2,5	m		38,00 18,00 15,50 2,00 2,50	140,00	1 719,44	3 600,56	5 320,00	RTS II / 2021	
84	998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		0,10	1 250,00	0,00	125,00	125,00	RTS II / 2021	
771	Podlahy z dlaždic						1 352,08	2 807,62	4 159,70	
85	771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 9 4	m		13,00 9,00 4,00	210,00	222,38	2 507,62	2 730,00	RTS II / 2021	
86	597642030 Dlažba matná 300x300x9 mm 9*0,1 4*0,1 ;ztratné 10%; 0,13	m2		1,43 0,90 0,40 0,13	790,00	1 129,70	0,00	1 129,70	RTS II / 2021	
87	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,20	1 500,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2021	
782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene						390,21	2 357,29	2 747,50	
88	782111130R00a Obklad venkovních stěn, kamen 0,5*0,5*7	m2		1,75 1,75	790,00	337,13	1 045,37	1 382,50	RTS II / 2019	
89	627452101R00a Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene 0,5*0,5*7	m2		1,75 1,75	780,00	53,08	1 311,92	1 365,00	RTS II / 2019	
728	Vzduchotechnika						720,00	2 888,00	3 608,00	
90	728113812R00 Demontáž potrubí plastového 4hranného do 0,03 m2 1,6+3+1,6+2	m		8,20 8,20	85,00	0,00	697,00	697,00	RTS II / 2021	
91	728113112R00 Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 1,6+3+1,6+2	m		8,20 8,20	255,00	0,00	2 091,00	2 091,00	RTS II / 2021	
92	998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t		0,10	1 000,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2021	
93	429851031 Potrubí plastové hranaté VP 90x220/1000 HP 2	kus		2,00 2,00	360,00	720,00	0,00	720,00	RTS II / 2021	
735	Otopná tělesa						14 672,59	29 503,41	44 176,00	
94	735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových 2*1 1,2*1 2*2*1	m2		7,20 2,00 1,20 4,00	48,00	0,00	345,60	345,60	RTS II / 2021	
95	735129140R00 Montáž otopných těles ocelových článkových 2*1 1,2*1 2*2*1	m2		7,20 2,00 1,20 4,00	358,00	1 107,05	1 470,55	2 577,60	RTS II / 2021	
96	734263132R00 Šroubení regulační, přímé,DN 15 2	kus		8,00 2,00	458,00	3 048,15	615,85	3 664,00	RTS II / 2021	

116 28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm 23	m	25,30	51,00	1 290,30	0,00	1 290,30	RTS II / 2021
	;ztratiné 10%; 2,3		23,00					
			2,30					
117 28655904	Nátrubek spojovací drenáž. PVC-U DN100	kus	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	RTS II / 2021
118 28651691.A	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	2,00	189,00	378,00	0,00	378,00	RTS II / 2021
	1	úsek u šachty 4	1,00					
	1	úsek u šachty 1	1,00					
119 289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 23*1,5	m2	64,50	68,00	1 469,90	2 916,10	4 386,00	RTS II / 2021
	30	úsek drenáže Š1-Š4	34,50					
		rezerva k ochraně vne	30,00					
120 998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,10	1 500,00	0,00	150,00	150,00	RTS II / 2021
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				17 020,91	7 044,09	24 065,00	
121 002VD	Doprava mechanice servisního vozu	soub.	2,00	8 500,00	16 999,95	0,05	17 000,00	RTS II / 2019
122 979081111R00a	Odstranění odpadů	t	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2019
123 892601123R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m	35,00	159,00	20,96	5 544,04	5 565,00	RTS II / 2021
94	Lešení a stavební výtahy				714,32	1 400,68	2 115,00	
124 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (6,1+1,5+1,5)*0,6 (2,4+3,5+0,5+3,1+3+2,2)*0,6 (2,4+2)*0,6	m2	16,92	125,00	714,32	1 400,68	2 115,00	RTS II / 2021
		u úprav sanace B1, m	5,46					
		u úprav sanace C, mí:	8,82					
		u úprav sanace C, mí:	2,64					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				19,05	11 640,95	11 660,00	
125 952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	220,00	53,00	19,05	11 640,95	11 660,00	RTS II / 2021
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	9 750,00	9 750,00	
126 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,00	390,00	0,00	9 750,00	9 750,00	RTS II / 2021
	25		25,00					
M21	Elektromontáže				2 654,96	9 471,04	12 126,00	
127 222281251R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, pod omítkou	m	24,00	39,00	0,00	936,00	936,00	RTS II / 2021
	6	místnost 01	6,00					
	6	místnost 02	6,00					
	3	místnost 04	3,00					
	6	místnost 05	6,00					
	3	místnost 19	3,00					
128 210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	4,00	40,00	20,31	139,69	160,00	RTS II / 2021
129 210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	8,00	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2021
130 220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	RTS II / 2021
131 210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	45,00	150,00	2 634,65	4 115,35	6 750,00	RTS II / 2021
132 220890202R00	Revize	h	4,00	680,00	0,00	2 720,00	2 720,00	RTS II / 2021
V2	Dokumentace stavby				0,00	26 000,00	26 000,00	
133 220711603R00	Vypracování projektu skutečného stavu	h	40,00	650,00	0,00	26 000,00	26 000,00	RTS II / 2021
S	Přesuny sutí				0,00	42 105,00	42 105,00	
134 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	30,00	340,00	0,00	10 200,00	10 200,00	RTS II / 2021
	30		30,00					
135 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,00	35,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2021
	30		30,00					
136 979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	30,00	180,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS II / 2021
	30		30,00					
137 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,00	255,00	0,00	7 650,00	7 650,00	RTS II / 2021
	30		30,00					
138 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270,00	18,00	0,00	4 860,00	4 860,00	RTS II / 2021
	30*9		270,00					
139 979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,50	1 650,00	0,00	825,00	825,00	RTS II / 2021
	0,5		0,50					
140 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,00	380,00	0,00	11 020,00	11 020,00	RTS II / 2020
	29		29,00					
141 979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,50	1 200,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2021
	0,5		0,50					
142 979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,50	1 000,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021
	0,5		0,50					
0	Zařízení staveniště				0,00	40 000,00	40 000,00	
143 001VD	Zařízení staveniště, oplocení, technická a dopravní zabezpečení, vytýčení	soub	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	RTS II / 2021
					Celkem:		1 725 419,30	

Poznámka:

S01 - Etapa 1_Stavební práce od rohu vstupní rampy po garáže areálu

S02 - Etapa 2_Stavební práce od rohu vstupní rampy po záadní schodiště areálu

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Městské kulturní středisko Nový Jičín
Druh stavby: Sanace spodní stavby, stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Václav Toška	Ing Václav Toška
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Forti Ostrava s.r.o.
Zpracoval: Ing Václav Toška	Zpracováno dne: 17.12.2021	Zpracováno dne:	17.12.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO2		2.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP	655 310,75	1 070 108,55	1 725 419,30
SO2	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	4 116,00	4 116,00
SO2	13	Hloubené vykopávky	0,00	142 697,60	142 697,60
SO2	16	Přemístění výkopku	0,00	94 667,97	94 667,97
SO2	18	Povrchové úpravy terénu	93,40	18 656,10	18 749,50
SO2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	121 698,29	166 100,67	287 798,96
SO2	31	Zdi podpěrné a volné	3 798,92	4 919,08	8 718,00
SO2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	87 979,64	37 046,61	125 026,25
SO2	27	Základy	26 742,28	4 646,17	31 388,45
SO2	62	Úprava povrchů vnější	38 999,48	49 288,92	88 288,40
SO2	711	Izolace proti vodě	147 342,59	114 377,70	261 720,29
SO2	721	Vnitřní kanalizace	23 750,88	21 251,12	45 002,00
SO2	61	Úprava povrchů vnitřní	154 997,62	171 500,56	326 498,18
SO2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 580,82	11 580,18	15 161,00
SO2	771	Podlahy z dlaždic	1 352,08	2 807,62	4 159,70
SO2	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	390,21	2 357,29	2 747,50
SO2	728	Vzduchotechnika	720,00	2 888,00	3 608,00
SO2	735	Otopná tělesa	14 672,59	29 503,41	44 176,00
SO2	764	Konstrukce klempířské	365,55	434,45	800,00
SO2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 548,40	1 548,40
SO2	43	Schodiště	418,96	4 382,84	4 801,80
SO2	784	Malby	4 723,67	25 922,33	30 646,00
SO2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	3 274,51	12 003,79	15 278,30
SO2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	17 020,91	7 044,09	24 065,00
SO2	94	Lešení a stavební výtahy	714,32	1 400,68	2 115,00
SO2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	19,05	11 640,95	11 660,00
SO2	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	9 750,00	9 750,00
SO2	M21	Elektromontáže	2 654,96	9 471,04	12 126,00

SO2	V2	Dokumentace stavby	0,00	26 000,00	26 000,00
SO2	S	Přesuny sutí	0,00	42 105,00	42 105,00
SO2	0	Zařízení staveniště	0,00	40 000,00	40 000,00
			Celkem:		1 725 419,30

Výkaz výměř

Název stavby:	Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně	Objednatel:	Městské kulturní středisko Nový Jičín			
Druh stavby:	Sanace spodní stavby, stavební úpravy	Projektant: Ing. Václav Toška	Ing Václav Toška			
Lokalita:		Zhotovitel:	Forti Ostrava s.r.o.			
Zpracoval:	Ing Václav Toška	Zpracováno dne:	17.12.2021			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

S02 - Etapa 2_ Stavební práce od rohu vstupní rampy po zaádní schodiště areálu

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně	Objednatel:	Městské kulturní středisko Nový Jičín	IČ/DIČ:	47998261/CZ47998261
Druh stavby:	Sanace spodní stavby, stavební úpravy	Projektant: Ing. Václav Toška	Ing Václav Toška	IČ/DIČ:	01546490/CZ8806235724
Lokalita:		Zhotovitel: Forti Ostrava s.r.o.		IČ/DIČ:	25888111/CZ25888111
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:	8013213	Zpracoval: Ing Václav Toška		Datum:	17.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	459 244,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	738 032,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	193 317,57	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	199 815,31			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	2 748,36			Ostatní	0
	Montáž	57 524,64			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		64 736,00				
ZRN celkem		1 715 419,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 725 419,30	DPH 21%	362 338,05
		Celkem bez DPH	1 725 419,30
		Celkem včetně DPH	2 087 757,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

S01 - Etapa 1_ Stavební práce od rohu vstupní rampy po garáže areálu

S02 - Etapa 2_ Stavební práce od rohu vstupní rampy po zádní schodiště areálu