

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/09475/21-1

číslo smlouvy zhotovitele: 300821-1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

MITES s.r.o.

Cejl 825/20, Zábřdovice

602 00 Brno

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferninand Kubáník, starosta

Roman Pavelka, jednatel

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

Komerční banka, a.s., Uherský Brod

číslo účtu: [REDACTED]
registrované [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

255 77 174

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, Pro tuto VZ není plátcem DPH

CZ25577174

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 35107

Název veřejné zakázky:

ZTV lokalita Nad Zámkem III, Uherský Brod

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09475/21 ze dne 06.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) související s čl. II. odst. 1. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací v předpokládaném rozsahu a změny napojení veřejného osvětlení pro realizaci díla v souvislosti se skutečně provedenými pracemi.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění dodatku č. 1. Rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení skutečně provedených prací dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	
Vícepráce (provedené práce)	+29.290,50 Kč
Méněpráce (neprovedené práce)	-134.125,34 Kč
rozdíl	-104.834,84 Kč

Celkem cena Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona tj. 3,0 %	163.415,84 Kč
---	---------------

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	4.774.243,78 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 1) bez DPH	-104.834,84 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	4.669.408,94 Kč
DPH 21 %	980.575,88 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.649.984,82 Kč

(slovy: pět milionů šest set čtyřicet devět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých a osmdesát dva haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován k změnovému listu 3.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
90. schůze konaná dne 12.07.2021
č. usnesení 2295/R90/21

V Uherském Brodě dne 09.06.2022


V Brně, dne 08.06.2022

Za objednatele:



Ing. Ferninand Kubáník, starosta

Za zhotovitele:

MITEF s.r.o.


Roman Pavelka, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV20-1103_1** **ZTV nad Zámkem III, UHB, SP1 - město Uherský Brod**
Měněpráce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MITES s.r.o.
Cejl 825/20, Zábrdovice
602 00 Brno

IČO: **255 77 174**

DIČ: **CZ25577174**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			134 125,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 125,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		134 125,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

134 125,34 CZK

v **Uherském**
Brodě

Roman Pavelka, jednatel

 Za zhotovitele

dne

07.06.2022



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO302	Kanalizace dešťová	0,00	87 069,64		87 069,64	65
SO401	Veřejné osvětlení	0,00	47 055,70		47 055,70	35
Celkem za stavbu					134 125,34	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-1103_1 ZTV nad Zámkem III, UHB, SP1
O:	SO302 Kanalizace dešťová
R:	SO302.1 Kanalizace dešťová - stoka- <u>MNP</u>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				87 069,64
15	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	166,80008	522,00	87 069,64

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
 Viz situace, podélný profil a uložení potrubí :
 "KD1" : 37,30+137,20
 "KD2" : 12,30

Celkem	87 069,64
---------------	------------------

MJP

Postup výstavby a použitý materiál musí splňovat „Standards veřejného osvětlení města Uherský Brod“ ze dne 21.01.2019.								
Elektromontáže								
Zřízení přípojovacího místa								
Rozpojovací a jističí skříň se třemi vývody v pilíři	ks	1,00	7 830,00	7 830,00	1 550,00	1 550,00	9 380,00	9 380,00
Odpínač válcových pojistek vel. 14, In=63A, 3 - pólový	ks	1,00	550,00	550,00	450,00	450,00	1 000,00	1 000,00
Pojiska válcová PV25 gG	ks	3,00	27,60	82,80	25,00	75,00	52,60	157,80
Zatažení stávajícího kabelu do pilíře	kmpl	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spojovací vedení								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x10 mm², pevně								
CYKY-J 4x10 mm ²	m	27,00	135,00	3 645,00	30,00	810,00	165,00	4 455,00
Trubka, chránička 63/52	m	47,00	19,00	893,00	30,00	1 410,00	49,00	2 303,00
Trubka, chránička DN100	m	137,00	36,00	4 932,00	50,00	6 850,00	86,00	11 782,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	27,00	63,00	1 701,00	35,00	945,00	98,00	2 646,00
Elektromontáže - celkem								32 723,80
Zemní práce								
Nejsou zahrnuty konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	27,00		0,00	360,50	9 733,50	360,50	9 733,50
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	39,00		0,00	28,90	1 127,10	28,90	1 127,10
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm	m	60,00		0,00	8,00	480,00	8,00	480,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	39,00		0,00	76,70	2 991,30	76,70	2 991,30
Zemní práce - celkem								14 331,90
Cena celkem (bez DHP)								47 055,70

ZTV LOKALITA NAD ZÁMKEM III, UHERSKÝ BROD
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název - VCP	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Postup vystavby a pouzity material musi spinovat „Standardy verejného osvetlení mesta Uhersky Brod“ ze dne 21.01.2019.								
Elektromontáže								
HZS								
Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	6,00		0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	12,00		0,00	480,00	5 760,00	480,00	5 760,00
Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	6,00		0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Přeložení stávajícího stožáru vč. svítidla	kompl.	1,00		0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
HZS - celkem								19 860,00
Elektromontáže - celkem								19 860,00
Zemní práce								
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ								
Zemina třídy 3-4, ručně, 0,7 m3/stožár	m3	0,70		0,00	1 440,00	1 008,00	1 440,00	1 008,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do rostlé zeminy bez bednění, 0,7 m3 / stožár	m3	0,70		0,00	3 925,00	2 747,50	3 925,00	2 747,50
Betonový prstenec u paty stožáru	ks	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU								
D 350x800 mm								
Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	ks	1,00		0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	m3	0,30		0,00	250,00	75,00	250,00	75,00
Zemní práce - celkem								9 430,50
Cena celkem (bez DHP)								29 290,50

