

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DPSoddychaze
Stavba: Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

KSO:
Místo: U Penzionu 1324

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:
Statut.město Mladá Boleslav


IČ: 00238295
DIČ: CZ 00238295

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

Projektant:
ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185572154
DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:
ROIN, spol. s r. 

IČ: 18572154
DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

Cena bez DPH			3 304 239,86
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 304 239,86	Výše daně 693 890,37
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 998 130,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPSoddychzaze

Stavba: Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Místo: U Penzionu 1324

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel: Statut.město Mladá Boleslav

Projektant: ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel: ROIN, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 304 239,86	3 998 130,23
1. vl.objekt	Vekovní oddychové plochy	1 129 684,10	1 366 917,76
2. Doplňkové prvky	Altán a kryté sezení	1 695 926,54	2 052 071,11
3. Oplocení	Oplocení venkovního oddychového prostoru	478 629,22	579 141,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

1. vl.objekt - Vekovní oddychové plochy

KSO:

Místo: U Penzionu 1324

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ 00238295

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

IČ:

256 36 332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

IČ:

185572154

DIČ:

CZ 18572154

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o. 

IČ:

18572154

DIČ:

CZ 18572154

Poznámka:

Cena bez DPH

1 129 684,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 129 684,10	21,00%	237 233,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 366 917,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

1. vl. objekt - Vekovní oddychové plochy

Místo:

U Penzionu 1324

Datum:

14. 3. 2022

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 129 684,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 000 143,64

1 - Zemní práce	174 883,48
2 - Zakládání	362 699,79
5 - Komunikace	139 731,95
8 - Trubní vedení	67 656,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	221 015,03
998 - Přesun hmot	34 157,39

PSV - Konstrukce a práce PSV

75 745,99

777 - Podlahy lité	72 806,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 939,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 794,47

VRN3 - Zařízení staveniště	21 517,79
VRN4 - Inženýrská činnost	16 138,34
VRN6 - Územní vlivy	16 138,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
Objekt: 1. vl.objekt - Vekovní oddychové plochy

Místo: U Penzionu 1324 Datum: 14. 3. 2022
Zadavatel: Statut.město Mladá Boleslav Projektant: ROIN, spol. s r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: ROIN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 129 684,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 000 143,64

D 1 Zemní práce 174 883,48

8	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,135	20 790,00	2 806,65
9	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	295,000	132,00	38 940,00
	VV		chodníky + ost.objekty (vjezd)				
	VV		202+76 +(17,0)		295,000		
	VV		Součet		295,000		
10	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	295,000	49,00	14 455,00
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,000	1 099,00	21 980,00
	VV		vodní prvek + šachta + vsak				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	75,600	147,00	11 113,20
	VV		chodníky + ost.objekty				
	VV		278*2*0,1		55,600		
	VV		zemník				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		75,600		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,600	252,00	20 311,20
	VV		celkový objem + (vjezd)				
	VV		20+278*0,2 +(17,0)		92,600		
	VV		využití pro vyrovnaní terénních úprav				
	VV		-12*4*(0,4+0,1)/2		-12,000		
	VV		Součet		80,600		
14	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	80,600	65,00	5 239,00
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	150,238	223,00	33 503,07
	VV		80,600*1,864		150,238		
	VV		Součet		150,238		
48	K	175111201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,395	398,00	555,21
49	M	58931970	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22 polosuchý	m3	1,423	3 841,00	5 465,74
	VV		1,395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,423		
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	77,000	22,00	1 694,00
	VV		úsek u "člověče nezlob se" +(vjezd)				
	VV		12*5 +(17,0)		77,000		
	VV		Součet		77,000		
17	K	183451351	Provzdušnění trávníku s přívěsem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,500	15,00	13 717,50
	VV		1145-202-16,5-12,0		914,500		
	VV		Součet		914,500		
18	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	27,435	186,00	5 102,91
	VV		914,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,435		
	D	2	Zakládání				362 699,79
27	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	27,510	1 674,00	46 051,74
	VV		(202+16,5+12,0+22,0+5,6)*0,1 +17,0*0,1		27,510		
	VV		Součet		27,510		
19	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,483	7 364,00	33 012,81
	VV		Altán				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,5*0,15		2,475		
	VV		"člověče nezlob se" D 4,0m				
	VV		12*0,15		1,800		
	VV		pod vod.šachtu				
	VV		1,3*1,6*0,1		0,208		
	VV		Součet		4,483		
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,000	1 235,00	3 705,00
	VV		6*2,5*0,2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,000	473,00	1 419,00
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,076	6 537,00	39 718,81
	VV		2*10,85*0,35*0,8		6,076		
	VV		Součet		6,076		
36	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	43,400	1 330,00	57 722,00
	VV		2*2*10,85*1,0		43,400		
	VV		Součet		43,400		
37	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	43,400	405,00	17 577,00
25	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	3,142	1 222,00	3 839,52
	VV		člověče nezlob se				
	VV		3,14159*4,0*0,25		3,142		
	VV		Součet		3,142		
38	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	43,400	1 222,00	53 034,80
	VV		svodné zídky rampy				
	VV		2*2*10,85*1,0		43,400		
	VV		Součet		43,400		
26	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	3,142	378,00	1 187,68
39	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	43,400	378,00	16 405,20
23	K	273362024	Výztuž základových desek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	29,066	2 005,00	58 277,33
	VV		16,5		16,500		
	VV		3,14159*4,0		12,566		
	VV		Součet		29,066		
40	K	278361111	Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari	m2	14,105	2 180,00	30 748,90
	VV		2*10,85*0,65		14,105		
	VV		Součet		14,105		
D 5 Komunikace							139 731,95
44	K	57190811.R	Kryt přírodní s podsítným s jílovitými částicemi tl 100 mm	m2	224,000	402,00	90 048,00
	VV		příměr materiálové skladby (lom Bezděčín)cesty				
	VV		202		202,000		
	VV		petangue				
	VV		22,0		22,000		
	VV		Součet		224,000		
57	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 40 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,750	466,00	8 737,50
	VV		altán				
	VV		16,5+6*2,50*0,15		18,750		
	VV		Součet		18,750		
58	M	59245002	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná	m2	19,313	518,00	10 004,13
	VV		18,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,313		
59	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	30,020	493,00	14 799,86
	VV		rampa				
	VV		10,85*1,2		13,020		
	VV		vjezd Compag				
	VV		17,0		17,000		
	VV		Součet		30,020		
33	M	59245041	dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná	m2	13,965	691,00	9 649,82
	VV		13,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,965		
34	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	21,700	155,00	3 363,50
	VV		u svodné zídky				
	VV		2*10,85		21,700		
	VV		Součet		21,700		
45	K	596992122	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný	m2	7,595	412,00	3 129,14
	VV		obruba rampy				
	VV		2*10,85*(0,20+0,15)		7,595		
	VV		Součet		7,595		
D 8 Trubní vedení							67 656,00
60	K	891142211	Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě	kus	1,000	1 688,00	1 688,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odpočtový				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	M	31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	sada	1,000	560,00	560,00
62	M	38821463	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G1"x105mm Qn 2,5	kus	1,000	2 889,00	2 889,00
56	K	893811223	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 2 m2 hl do 1,6 m včetně poklopu	kus	1,000	9 612,00	9 612,00
55	M	5623055.R	šachta samonosná zateplená hranatá 1,5/1,2/1,5 m se základním vybavením	kus	1,000	42 188,00	42 188,00
70	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod nezatížené osobními automobily objemu do 1 m3	ks	1,000	10 719,00	10 719,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							221 015,03
46	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	336,667	387,00	130 290,13
	VV		2*202/1,2		336,667		
	VV		Součet		336,667		
47	M	59217006	obrubník betonový parkový 250x80x200mm	m	343,400	252,00	86 536,80
	VV		336,667*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		343,400		
42	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	4,340	965,00	4 188,10
	VV		úprava hlavy svodové zidky				
	VV		2*10,85*0,2		4,340		
	VV		Součet		4,340		
D 998 Přesun hmot							34 157,39
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	96,512	203,00	19 591,94
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,141	68,00	10 957,59
53	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	257,704	14,00	3 607,86
D PSV Konstrukce a práce PSV							75 745,99
D 777 Podlahy lité							72 806,72
64	K	777211..R	Hydrofobizace podkladu před pokládkou kamenného koberce z křemičitých frakcí	m2	12,000	139,00	1 668,00
65	K	784660..R	Příplatek k cenám doplnění předvyrobených značek malé plochy D120mm v rozsahu jednotlivě vč.rozměření	kus	68,000	790,00	53 720,00
	VV		cesta a chlívký "člověče nezlob se"				
	VV		4*17		68,000		
	VV		Součet		68,000		
52	K	777211012	Podlahy z epoxidové pryskyřice (kamenný koberec) a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 14 mm	m2	12,000	1 277,00	15 324,00
	VV		člověče nezlob se				
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
66	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	523,680	4,00	2 094,72
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 939,27
43	K	783826675	Hydrofobizační transparentní nátěr AQUA hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	7,595	387,00	2 939,27
	VV		2*10,85*(0,2+0,15)		7,595		
	VV		Součet		7,595		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							53 794,47
D VRN3 Zařízení staveniště							21 517,79
67	K	030001000	Zařízení staveniště	%	10 758,896	2,00	21 517,79
D VRN4 Inženýrská činnost							16 138,34
68	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	10 758,896	1,50	16 138,34
D VRN6 Územní vlivy							16 138,34
69	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	10 758,896	1,50	16 138,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

2. Doplnkové prvky - Altán a kryté sezení

KSO:

Místo: U Penzionu 1324

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ 00238295

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

IČ:

256 36 332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

IČ:

185572154

DIČ:

CZ 18572154

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o.

IČ:

18572154

DIČ:

CZ 18572154

Poznámka:

Cena bez DPH

1 695 926,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 695 926,54	21,00%	356 144,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 052 071,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

2. Doplnkové prvky - Altán a kryté sezení

Místo:

U Penzionu 1324

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

14. 3. 2022

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 695 926,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 121 333,78

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 117 651,00

998 - Přesun hmot

3 682,78

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

132 327,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - samost.dodávka města

213 539,60

PSV - Konstrukce a práce PSV

147 967,26

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

30 602,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

35 999,26

766 - Konstrukce truhlářské

81 366,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 758,40

VRN3 - Zařízení staveniště

32 303,36

VRN4 - Inženýrská činnost

24 227,52

VRN6 - Územní vlivy

24 227,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

2. Doplňkové prvky - Altán a kryté sezení

Místo: U Penzionu 1324

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel: Statut.město Mladá Boleslav

Projektant: ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel: ROIN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 695 926,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 121 333,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce

1 117 651,00

37	K	93600100.R	Montáž prvků městské a zahradní architektury - Altán	kus	1,000	57 375,00	57 375,00
38	M	6051...R	Stavebnice 6-ti boký zahradní altán D 5,0m z dřevěných profilů vč.střešního pláště s finálním povrchem barva teak (ref.výrobek Xyladecor Extreme)	m3	1,000	142 034,00	142 034,00
56	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 283,00	5 132,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

57	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	4,000	20 169,00	80 676,00
58	K	936124..R	Montáž vybavení - stůl do altánového sezení	kus	2,000	2 363,00	4 726,00

VV starý altán + nový altán
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59	M	611730..R	Stůl dřevěný zahradní, deska masiv 1,15x1,80m	kus	2,000	46 656,00	93 312,00
54	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	17,000	1 499,00	25 483,00

VV venkovní trasy
VV 13 13,000
VV altán
VV 4 4,000
VV Součet 17,000

55	M	74910110	lavička s opěradlem kotvená 1800x760x800mm konstrukce PZ ocel, sedák-dřevo	kus	17,000	16 443,00	279 531,00
39	M	6243...R	herní souprava "člověče nezlob se" v.450mm	m2	1,000	16 133,00	16 133,00
64	K	xxxxxxxxx	D+M Cvičební prvky (4ks) dle popisu v graf.části	soub	1,000	413 249,00	413 249,00

D 998 Přesun hmot 3 682,78

60	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,786	473,00	3 682,78
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 132 327,50

51	K	724399..R	D+M výzbruje šachty vodního prvku vodoteče (filtrace, cirkulační čerpadlo, vypouštění do vsaku, havarijní ventil, přípojovací rozvaděč)	soubor	1,000	127 238,00	127 238,00
52	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	942,500	5,40	5 089,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty - samost.dodávka města 213 539,60

47	K	725931124	D+M Pitná fontánka nerez G 1/2" včetně přívodu a přípojovacích prvků	soubor	1,000	64 949,00	64 949,00
50	K	725991..RR	D+M Zahradní prved vodoteče v atypickém kamenném korytu s jímacím jezírkem a přípojovacím potrubím	soubor	1,000	142 290,00	142 290,00
48	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 575,150	4,00	6 300,60

D PSV Konstrukce a práce PSV 147 967,26

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 602,00

49	K	726131..RR	Instalační prvek distribučního vodního prvku s kovovou kci pro izolační obklad	soubor	1,000	28 890,00	28 890,00
----	---	------------	--	--------	-------	-----------	-----------

VV prvek vodopádu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	214,000	8,00	1 712,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	35 999,26			
43	K	74137206.R	Montáž svítidlo LED přisazené nebo zavěšené stropní panelové se zapojením vodičů do pl.0,36 m2	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
44	M	34774110	panel osvětlovací LED do dl. 600mm (upřesnit finální výběr s GP)	kus	1,000	3 834,00	3 834,00
41	K	741711002	D+M konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině vč.kabeláže (i pro připojení svítidla),regulátoru, akumulátoru a pojistných prvků, instal.kapacita 115 Wp 12V	m2	1,100	13 244,00	14 568,40
42	K	741810001	Celková prohlídka (revize) elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	12 825,00	12 825,00
45	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	255,310	6,00	1 531,86
D 766			Konstrukce truhlářské	81 366,00			
40	K	7668921.R	D+M treláže vertikální zahrady, rošt z kompozitních profilů s kotvením do stávajících kcí	m2	15,000	5 157,00	77 355,00
	VV		treláž J-JZ altánového průčelí				
	VV		2*3,0 * 2,5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
46	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	573,000	7,00	4 011,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	80 758,40			
D VRN3			Zařízení staveniště	32 303,36			
61	K	030001000	Zařízení staveniště	%	16 151,681	2,00	32 303,36
D VRN4			Inženýrská činnost	24 227,52			
62	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	16 151,681	1,50	24 227,52
D VRN6			Územní vlivy	24 227,52			
63	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	16 151,681	1,50	24 227,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

3. Oplocení - Oplocení venkovního oddychového prostoru

KSO:

Místo: U Penzionu 1324

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ 00238295

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

IČ:

256 36 332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

IČ:

185572154

DIČ:

CZ 18572154

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o.

IČ:

18572154

DIČ:

CZ 18572154

Poznámka:

Cena bez DPH

478 629,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 629,22	21,00%	100 512,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

579 141,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

3. Oplocení - Oplocení venkovního oddychového prostoru

Místo:

U Penzionu 1324

Zadavatel:

Statut.město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

14. 3. 2022

Projektant:

ROIN, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ROIN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

478 629,22

HSV - Práce a dodávky HSV

446 109,35

1 - Zemní práce	25 803,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	412 277,00
998 - Přesun hmot	8 028,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby - přípomocné práce 9 728,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 791,87

VRN3 - Zařízení staveniště	9 116,75
VRN4 - Inženýrská činnost	6 837,56
VRN6 - Územní vlivy	6 837,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí

Objekt:

3. Oplocení - Oplocení venkovního oddychového prostoru

Místo: U Penzionu 1324

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel: Statut.město Mladá Boleslav

Projektant: ROIN, spol. s r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel: ROIN, spol. s r.o.
ing.Mazanec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

478 629,22

D HSV Práce a dodávky HSV 446 109,35

D 1 Zemní práce 25 803,70

17	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	26,000	132,00	3 432,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 130*0,20

26,000

VV Součet

26,000

18	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,000	49,00	1 274,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

21	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	37,050	554,00	20 525,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 57*0,65

37,050

VV Součet

37,050

19	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	26,000	22,00	572,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 412 277,00

9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	77,000	736,00	56 672,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

VV 57+4+8*2

77,000

VV Součet

77,000

16	M	55342185	plotový profilovaný sloupek D 60 dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	57,000	1 419,00	80 883,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

11	M	55342199	rozpěrný pomocný držák bavoletu jednostranný povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000	286,00	1 144,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

12	M	55342200	rozpěrný pomocný držák bavoletu oboustranný povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,000	339,00	2 712,00
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------

13	M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	12,000	252,00	3 024,00
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

14	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	55,000	559,00	30 745,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

15	M	PSB.56230200	Podhrabová deska PD 1-300 B, 2500x50x300mm	kus	55,000	1 231,00	67 705,00
----	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------

22	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	130,000	351,00	45 630,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

23	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	55,000	1 924,00	105 820,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	------------

VV 137,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

55,000

24	K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2	kus	1,000	3 308,00	3 308,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

25	M	55342349	brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000	14 634,00	14 634,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 998 Přesun hmot 8 028,65

26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	19,775	338,00	6 683,95
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

27	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,775	68,00	1 344,70
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby - přípomocné práce 9 728,00

28	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	16,000	608,00	9 728,00
----	---	---------	-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 791,87

D VRN3 Zařízení staveniště 9 116,75

29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4 558,374	2,00	9 116,75
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 6 837,56

30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4 558,374	1,50	6 837,56
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN6			Územní vlivy				6 837,56
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	4 558,374	1,50	6 837,56